

Santé, biosécurité et bien-être animal dans les élevages de porcs en systèmes alternatifs: focus épidémiologique sur les parasites

Maxime Delsart

▶ To cite this version:

Maxime Delsart. Santé, biosécurité et bien-être animal dans les élevages de porcs en systèmes alternatifs : focus épidémiologique sur les parasites. Sciences du Vivant [q-bio]. UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL, 2023. Français. NNT : . tel-03991387

HAL Id: tel-03991387 https://enva.hal.science/tel-03991387

Submitted on 15 Feb 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

ÉCOLE DOCTORALE DE SANTÉ PUBLIQUE

THÈSE DE DOCTORAT

Santé Publique

Spécialité du doctorat : épidémiologie

Par

M. Maxime DELSART

SANTÉ, BIOSÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL DANS LES ÉLEVAGES DE PORCS EN SYSTÈMES ALTERNATIFS : FOCUS ÉPIDÉMIOLOGIQUE SUR LES PARASITES

Thèse dirigée par Barbara DUFOUR et Nicolas ROSE Laboratoire d'accueil : unité EpiMAI (USC ENVA-Anses)

Thèse présentée et soutenue à Maisons-Alfort, le 8 février 2023

Jury:

Jacques GUILLOT Professeur, Oniris Président Catherine BELLOC Professeure, Oniris Rapporteure Éric CARDINALE Directeur de recherche, Cirad Rapporteur Florence MENEGAUX Directrice de recherche, Inserm Examinatrice Barbara DUFOUR Directrice de thèse Professeure, EnvA Nicolas ROSE Directeur de recherche, Anses Co-directeur de thèse

Invitées:

Christelle FABLET Ingénieure de recherche, Anses Co-encadrante Françoise POL Inspectrice de santé publique Co-encadrante vétérinaire, Oniris



Je tenais tout d'abord à remercier chaleureusement BARBARA DUFOUR pour m'avoir encouragé, aidé, dirigé voire protégé durant ce travail. Un grand merci également à NICOLAS ROSE, mon autre directeur de thèse pour m'avoir proposé ce sujet, pour ses conseils, son encadrement et ses relectures. Je remercie également du fond du cœur mes co-encadrantes, CHRISTELLE FABLET pour sa présence, sa patience, sa réactivité, son aide et son écoute, en espérant que nous continuerons encore très longtemps à travailler ensemble et FRANÇOISE POL pour son aide, son encadrement et ses relectures attentives.

Je remercie bien évidemment les membres de mon jury de thèse, FLORENCE MÉNÉGAUX et JACQUES GUILLOT, de s'être rendus disponibles pour la lecture de mon manuscrit et pour la soutenance, ainsi que CATHERINE BELLOC et ÉRIC CARDINALE qui m'ont fait l'honneur et l'amitié d'accepter d'être rapporteurs de ce travail.

Mes remerciements également à toutes les personnes qui ont participé à ce projet, en particulier à toute l'équipe d'EPISABE (ÉDOUARD BOUDIN, VIRGINIE DORENLOR, FLORENT ÉONO, ÉRIC ÉVENO, STÉPHANE KERPHÉRIQUE, VIRGINIE LECAER, SÉVERINE PAROIS, GILLES POULAIN et MARIE SOUQUIÈRE) mais aussi aux membres des autres équipes qui ont participé à la conduite des différentes analyses de laboratoires (AMANDINE BLAIZOT, CHANTAL BENOIT, RADU BLAGA, YANNICK BLANCHARD, OLIVIER BOURRY, CLAIRE DEBOISSESON, MARTINE DENIS, NOLWENN DHEILLY, NOÉMIE GLOANEC, SÉVERINE HERVÉ, EMMANUELLE HOUARD, ANNAËLLE KEROUANTON, CORINNE MAROIS, BÉRANGÈRE NAGARD, GAÉTAN PINSARD, PATRICIA RENSON, JEAN-MICHEL RÉPÉRANT, VALÉRIE ROSE, GAËLLE SIMON, MARTINE THOMAS-HÉNAFF, SANDRA THOUMIRE et VÉRONIQUE TOCQUEVILLE). Merci également à JEAN-FRANÇOIS DA-COSTA pour son aide.

Merci aux différents financeurs du programme PIGAL (ANSES, ENVA, GROUPE AVRIL, COOPERL, FRANCEAGRIMER, LE GOUESSANT, HERTA et ZOETIS), mais également à ELANCO pour sa contribution dans les analyses sérologiques. Merci à Léa Dulos et à l'INSTITUT CARNOT AGRIFOOD TRANSITION pour leur aide dans la recherche de financement. Je voulais bien évidemment remercier tous les éleveurs qui nous ont accueillis ainsi que les groupements ou associations d'éleveurs et cabinets vétérinaires qui nous ont aidés dans la recherche d'élevages.

Mes remerciements à tous mes collègues qui m'ont accueilli voilà maintenant un peu plus de 5 ans à l'école et qui m'ont encouragé. Un grand merci à tous les membres du DPASP que j'ai la chance de représenter, animer et défendre. Que ceux qui ne seront pas cités ici me pardonnent, mais je voulais plus particulièrement remercier Julie, Valérie, Yves, Bérangère, Karim, Pascal, Vincent M., Madiha, Marine et Narjes mais aussi Gaston et Vincent P. pour leur patience, leur écoute et leur soutien dans mes moments de doute, et Andrew pour ses relectures de mes textes en anglais. Merci aussi à Christophe, mon cher directeur et à Henry qui me supporte même en vacances.

Mes remerciements vont également aux membres de l'équipe EpiMAI qui m'ont eux aussi chaleureusement accueilli. Merci à Julie Rivière ainsi qu'à Valentine Poirier et à Guillaume Crozet, pour leur aide notamment administrative et dans la rédaction de cette thèse, mais aussi à l'équipe Epi (BENOÎT DURAND, LAETICIA CANINI, MAUD MARSOT et GINA ZANELLA).

Merci à mes amis et à toute ma famille, mes beaux-parents, mes belles sœurs, mon beau-frère, mon neveu et mes nièces et bien évidemment à mon frère et à mes parents, qui doivent aujourd'hui être soulagés que je ne leur parle plus de cette thèse.

Mais je voulais terminer ces remerciements par les trois personnes qui me sont les plus chères au monde, les autres ne m'en voudront pas, mes deux enfants, Artémis et Emilien, et Alexandra... merci d'être là, tout simplement.

SANTÉ, BIOSÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL DANS LES ÉLEVAGES DE PORCS EN SYSTÈMES ALTERNATIFS : FOCUS ÉPIDÉMIOLOGIQUE SUR LES PARASITES

Ce travail de thèse porte sur les élevages alternatifs de porcs, c'est-à-dire n'élevant pas l'intégralité des porcs confinés en bâtiments fermés et sur sols en caillebotis et/ou en béton : élevages avec litière et/ou proposant un accès à l'extérieur aux animaux. Actuellement largement plébiscités par les consommateurs et les citoyens pour des raisons de bien-être animal, ces élevages alternatifs ne sont pas sans présenter certains points critiques. S'inscrivant dans le cadre d'un vaste projet de recherche (PIGAL) étudiant conjointement la santé animale, la biosécurité, le bien-être animal, la santé publique vétérinaire et la santé au travail dans ce type d'élevage de porcs, une étude portant plus spécifiquement sur le parasitisme a été réalisée dans 112 élevages porcins alternatifs français. Dans le cadre de cette étude, le travail de thèse a visé à (i) estimer la fréquence et le niveau d'infestation des porcs par des parasites internes dans ces élevages, et (ii) définir les caractéristiques d'élevage associés au niveau de parasitisme. Dans chaque élevage, des échantillons de fèces ont été prélevés sur 10 truies, 10 porcs de 10-12 semaines d'âge et/ou 10 porcs en fin d'engraissement pour une analyse coprologique, ainsi que des échantillons de sang sur 10 truies et/ou 10 porcs en fin d'engraissement pour des recherches sérologiques des anticorps dirigés contre Ascaris suum et Toxoplasma gondii. Des éléments concernant la structure et la conduite de l'élevage ont été collectées et des observations des animaux ont été réalisées lors de la visite de l'élevage.

Sur les 112 élevages, seuls six n'avaient pas d'œufs d'helminthes ou d'oocystes de coccidies. Des oocystes de coccidies ont été observés dans 84 % des élevages, des œufs d'Oesophagostomum spp / Hyostrongylus rubidus, A. suum et Trichuris suis ont été détectés dans respectivement 55 %, 16 % et 32 % des élevages. Dans chaque exploitation infestée, en moyenne 63 % des truies étaient parasitées, 26 % des porcs en croissance et 42 % des porcs en fin d'engraissement. Au moins un porc en fin d'engraissement était séropositif pour A. suum dans 89 % des élevages, tandis que 71 % des exploitations avaient au moins un porc en fin d'engraissement ou une truie séropositive pour T. gondii. Notre étude a permis de confirmer que l'hygiène et notamment la décontamination des bâtiments sont des éléments associés à des faibles niveaux de parasitisme dans les élevages. A contrario, la conduite des animaux en plein-air ou sur litière constituent des paramètres associés à des niveaux de parasitisme dégradés, en lien probablement avec des temps de contact avec des excréments potentiellement infestés plus élevés et des décontaminations du sol plus compliquées. Il a, en outre, été mis en évidence que les élevages avec un mauvais niveau d'entretien des bâtiments sont associés à un niveau de séroprévalence plus important vis-à-vis de T. gondii et que les élevages à faible effectif d'animaux, souvent avec des intervalles entre bandes élevés, sont également associés à des niveaux de parasitisme dégradés pour T. qondii, mais aussi pour les coccidies et A. suum. Administrer au moins deux traitements anthelmintiques du sevrage jusqu'à l'abattage des porcs semble nécessaire pour limiter le taux d'animaux positifs à T. suis dans les élevages. Mais cela ne semble pas être le cas pour A. suum, la présence ou un nombre élevé de traitements anthelminthiques sur les reproducteurs et/ou sur les porcs en croissance étant associés aux élevages présentant des séroprévalences élevées pour ce parasite. Enfin, l'été semble être une saison favorable à des niveaux de parasitisme globalement plus élevés, notamment par les coccidies et T. suis, probablement en lien avec des conditions plus propices pour leur développement. L'ensemble de ces résultats devraient permettre d'établir des recommandations afin de mieux contrôler le parasitisme dans les élevages de porcs en systèmes alternatifs.

Mots-clés : Porcs, élevages alternatifs, plein-air, litière, biosécurité, bien-être, santé, parasitisme, épidémiologie.

HEALTH, BIOSECURITY AND ANIMAL WELFARE IN ALTERNATIVE PIG FARMING SYSTEMS: EPIDEMIOLOGICAL FOCUS ON PARASITES

This thesis focuses on pig farms with housing systems that are alternatives to confinement and full slatted and/or concrete floors: farms with litter or with outdoor access (outdoor run, free-range). Widely popular among consumers and citizens for animal welfare reasons, these alternative systems are not without critical points. This thesis is part of a large research project (PIGAL) jointly studying animal health, biosecurity, animal welfare, veterinary public health and occupational health in alternative systems of pig farming. The thesis aims to (i) estimate the frequency and level of infestation of pigs by internal parasites on these farms, and (ii) define the herd factors associated with the level of parasitism. For this purpose, a study was carried out on 112 alternative French pig farms. In each farm, faecal samples were taken from 10 sows, 10 pigs of 10-12 weeks old and/or 10 pigs at the end of the fattening period for coprological analysis, as well as blood samples from 10 sows and/or 10 pigs at the end of fattening period for serological analysis for *Ascaris suum* and *Toxoplasma gondii*. Data on the structure and management of the farm were collected and observations of the animals were made during the on-farm visit.

Of the 112 farms, only six had no helminth eggs or coccidia oocysts. Coccidia oocysts were observed in 84 % of the farms, eggs of Oesophagostomum spp. / Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum and Trichuris suis were detected in 55 %, 16 % and 32 % of the farms respectively. In each infested farm, on average 63 % of sows were parasitized, 26 % of growing pigs and 42 % of finishing pigs. 89 % of the farms had at least one A. suum seropositive finishing pig, while 71 % of the farms had at least one Toxoplasma gondii seropositive finishing pig or sow. Thus, our study confirms that hygiene and especially the decontamination of facilities are elements associated with low levels of parasitism in farms. On the other hand, keeping animals outdoors or on litter are parameters associated with high parasitism levels, probably related to higher contact times with potentially infested faeces and more complicated soil decontamination. In addition, it is observed that farms with a poor level of maintenance are associated with a higher level of seroprevalence towards T. gondii and that farms with small numbers of animals, often with large intervals between bands, are also associated with high levels of parasitism for T. qondii, but also for coccidia and A. suum. Using at least two anthelmintic treatments from weaning to slaughter seems necessary to limit the rate of T. suis positive animals in the farm. But this does not seem to be the case for A. suum, as the presence or high number of anthelmintic treatments on breeding stock and/or growing pigs is associated with high seroprevalences for this parasite. Finally, summer seems to be a favorable season for higher global levels of parasitism, especially by coccidia and T. suis, in connection with more favorable conditions for their development. All these results should help to establish recommendations for better control of parasitism in alternative pig farms.

Key-words: Pigs, alternative systems, outdoor, litter, biosecurity, welfare, health, parasitism, epidemiology.

VALORISATION DES TRAVAUX

PUBLICATIONS DANS DES JOURNAUX DE RANG A

Delsart M., Pol F., Dufour B., Rose N., Fablet C. (2020) Pig farming in alternative systems: strengths and challenges in terms of animal welfare, biosecurity, animal health and pork safety. *Agriculture* 10(7), 261. doi:10.3390/agriculture10070261.

Delsart M., Fablet C., Rose N., Répérant J.M., Blaga R., Dufour B., Pol F. (2022) Descriptive Epidemiology of the Main Internal Parasites on Alternative Pig Farms in France. *J. of Parasitology* 108 (4), 306–321. doi.org/10.1645/21-126.

COMMUNICATIONS AFFICHÉES LORS DE CONGRÈS INTERNATIONAUX

Delsart M., Répérant J.M., Kerouanton A., Denis M., Souquière M., Dufour B., Rose N., Pol F., Fablet C. (2021) *Salmonella* and parasites in French alternative pig farms: first results in 35 herds, In 72nd annual meeting of the European Federation of Animal Science, Davos

Delsart M., Répérant J.M., Kerouanton A., Denis M., Souquière M., Dufour B., Rose N., Pol F., Fablet C. (2022) *Salmonella* and parasites in French alternative pig farms: first results in 65 herds, In 20th congress of the International Society for Animal Hygiene, Berlin

Denis M., Souquière M., Rose V., Boudin E., Houry B., Dorenlor V., Houard E., Eono F., Nagard B., Eveno E., Pinsard G., Kerpherique S., Poulain G., Pol F., Rose N., **Delsart M**., Fablet C. et Kerouanton A. (2022) Level of *Salmonella* excretion of fattening pigs in alternative farms, In International Symposium *Salmonella* and Salmonellosis, Saint Malo

COMMUNICATIONS ORALES LORS DE CONGRÈS FRANCOPHONES

Delsart M. (2022) Impact sur la santé animale et la santé publique en systèmes alternatifs au travers de l'exemple de l'élevage de porcs, Journées vétérinaires Bretonnes des GTV, Saint-Quay-Portrieux

Delsart M., Pol F., Dufour B., Rose N., Fablet C. (2022) L'élevage de porcs en systèmes alternatifs : atouts et défis en termes de bien-être animal, biosécurité, santé animale et sécurité sanitaire. In Journées de la recherche porcine, Paris, pp 327-338

COMMUNICATION ORALE LORS DE CONGRÈS ANGLOPHONES

Delsart M., Pol F., Dufour B., Rose N., Fablet C. (2022) Parasitism in alternative pig farms: situation, risks and opportunities, Journées scientifiques et doctorales Anses, Paris

SOMMAIRE

IN	TRO	DUCTIO	N	1
			TIE : État des lieux sur les atouts et les faiblesses des élevages alternatifs et suns les élevages de porcs	
1.	Les	élevages	alternatifs de porcs	5
2.	Atou	uts et fai	blesses des élevages alternatifs	6
	2.1.	Bien-êt	re animal et systèmes d'élevage alternatifs	6
			Absence de faim et de soif	
		2.1.2.	Absence d'inconfort	
		2.1.3.	Absence de douleur, de blessure (et de maladie)	9
		2.1.4.	Liberté d'exprimer des comportements naturels	
		2.1.5.	Absence de peur, de stress et d'anxiété	
		2.1.6.	Bilan	. 12
	2.2.	Biosécu	ırité et systèmes d'élevage alternatifs	. 14
		2.2.1.	Bio-exclusion	. 14
		2.2.2.	Bio-compartimentation	. 16
		2.2.3.	Bilan	. 16
	2.3.	Santé a	nimale en systèmes d'élevage alternatifs	. 18
		2.3.1.	Mortalités	. 18
		2.3.2.	Troubles de la reproduction	
		2.3.3.	Maladies respiratoires	. 19
		2.3.4.	Pathologie digestive	. 20
		2.3.5.	Parasitisme	. 21
		2.3.6.	Pathologie cutanée	. 21
		2.3.7.	Troubles locomoteurs	. 21
		2.3.8.	Anémie et supplémentation en fer	. 22
		2.3.9.	Immunité	. 23
			Traitements	
		2.3.11.	Bilan	. 25
	2.4.	Systèm	es d'élevage alternatifs et sécurité sanitaire des aliments	. 27
		2.4.1.	Contaminations bactériennes	. 27
		2.4.2.	Contaminations parasitaires	. 29
		2.4.3.	Contaminations virales	. 29
		2.4.4.	Résidus médicamenteux	. 29
		2.4.5.	Bilan	. 30
	2.5.	Conclus	sions	. 32
3.	Focu	us sur le	parasitisme interne chez le porc – importance dans le contexte de l'élevage alterna	atif
				. 33
	3.1.	Les prir	ncipaux endoparasites	. 33
		-	Parasites du système digestif	33

			3.1.1.1. Parasite de l'œsophage	. 33
			3.1.1.2. Parasites de l'estomac	. 34
			3.1.1.3. Parasites de l'intestin grêle	. 35
			3.1.1.3.1.Coccidies	. 35
			3.1.1.3.2.Ascaris suum	. 37
			3.1.1.3.3.Strongyloïdes	. 38
			3.1.1.3.4,Trichinella	
			3.1.1.3.5. Autres parasites de l'intestin grêle	
			3.1.1.4. Parasites du colon	
			3.1.1.4.1. <i>Oesophagostomum</i> spp	
			3.1.1.4.2.Trichures	
			3.1.1.4.3.Balantidium coli	
			3.1.1.5. Parasites du foie	
		3.1.2.	Parasites du système respiratoire	
		3.1.3.	Parasites du système urinaire	
		3.1.4.	Parasites musculaires	
			3.1.4.1. Toxoplasma gondii	
			3.1.4.2. Autres parasites musculaires	
	3.2.	Épidém	niologie descriptive	. 45
	3.3.	Épidém	niologie analytique	. 47
		3.3.1.	L'environnement	. 47
		3.3.2.	La conduite de l'élevage et des animaux	. 49
		3.3.3.	Prise en charge sanitaire et médicamenteuse du parasitisme	. 49
	3.4.	Bilan		. 50
1				
			TIE: Contribution personnelle	
1.	Prol	blématio	que générale et objectifs de la thèse	. 55
2.	Mat	ériel et	méthodes	. 56
	2.1.	Échant	illonnage des élevages	. 56
		2.1.1.	Population cible	. 56
		2.1.2.		
	2.2.	Collect	e des données en élevage	. 57
		2.2.1.	Données relatives à l'élevage	. 57
		2.2.2.	Observations des animaux	
			2.2.2.1. Choix des animaux	
			2.2.2.2. Observations individuelles des animaux	
		2.2.3.	Prélèvements	
			2.2.3.1. Choix des animaux	. 61
			2.2.3.2. Méthodes de prélèvement	. 61
			2.2.3.3. Acheminement et conservation des prélèvements	
	2.3	Analyse	es de laboratoire sur les prélèvements	
			Infections parasitaires	
		Z.J.I.	mnections parasitanes	. บว

			2.3.1.1. Coprologie	63
			2.3.1.2. Analyses sérologiques	63
			2.3.1.2.1.Ascaris suum	63
			2.3.1.2.2.Toxoplasma gondii	63
		2.3.2.	Infections virales	64
		2.3.3.	Infections bactériennes	64
		2.3.4.	Haptoglobine	65
	2.4.	Analyse	es statistiques mises en œuvre	67
		2.4.1.	Analyse descriptive	67
			2.4.1.1. Description de l'échantillon enquêté	67
			2.4.1.2. Définition du statut des élevages	67
			2.4.1.3. Relations entre les parasites	68
			2.4.1.4. Relations entre le niveau de parasitisme et les caractéristiques des élevages naisseurs-engraisseurs-	_
		2.4.2.	Estimation des performances de tests imparfaits pour le diagnostic d'Ascaris suum	
			2.4.2.1. Description du modèle	70
			2.4.2.2. Distributions <i>a priori</i> des paramètres	70
			2.4.2.3. Mise en œuvre du modèle	
			2.4.2.4. Évaluation de la convergence	71
			2.4.2.5. Analyse de sensibilité	71
3.	Rési	ultats	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73
	3.1.	Descrip	tion des élevages	73
		3.1.1.	Caractéristiques générales	
		3.1.2.	Mode de logement des animaux	
		3.1.3.	Plan de prophylaxie	
	3.2.	Résulta	ts des analyses sur prélèvements	
		3.2.1.	Description des infections virales	
		J.Z.1.	3.2.1.1. SDRP	
			3.2.1.2. Grippe	
			3.2.1.3. Hépatite E	
		3.2.2.	Description des infections bactériennes	
		3.2.2.	3.2.2.1. Salmonelles	
			3.2.2.2 Mycoplasmes	
			3.2.2.3. Brucellose	
		3.2.3.	Haptoglobine	
		3.2.4.	Description du parasitisme	
		3.2.1.	3.2.4.1. Coprologies	
			3.2.4.1.1.Coccidies	
			3.2.4.1.2.Strongles	
			3.2.4.1.3.Ascaris suum	
			3.2.4.1.4.Trichuris suis	
			3.2.4.2. Sérologies <i>Toxoplasma gondii</i>	
			3.2.4.3. Sérologies <i>Ascaris suum</i>	
			3.2.4.3. JEI OIUBIES ASCAITS SAAITI	JU

		3.2.5.	Estimation bayésienne de la sensibilité et de la spécificité des d coprologiques et sérologiques pour <i>Ascaris suum</i>	_
			3.2.5.1. Association entre le diagnostic coprologique et le diagnostic sérolog	ique 91
			3.2.5.2. Approche comparée de la sensibilité et de la spécificité	92
		3.2.6.	Relation entre les parasites	96
		3.2.7.	'	•
			élevages naisseurs-engraisseurs	
			3.2.7.1. Relations entre le niveau de parasitisme général et les paramètres des élevages naisseurs-engraisseurs	104
			3.2.7.2. Relations entre le niveau de parasitisme lié aux helminthes et les pa descriptifs des élevages naisseurs-engraisseurs	
			3.2.7.2.1.Les strongles	
			3.2.7.2.2. <i>T. suis</i>	
			3.2.7.2.3. <i>A. suum</i>	
			3.2.7.3. Relations entre le niveau de parasitisme lié aux coccidies et les pa	
			descriptifs des élevages naisseurs-engraisseurs	
			3.2.7.3.2.Paramètres associés aux niveaux de parasitisme	
			3.2.7.4. Relations entre le niveau de parasitisme lié à <i>T. gondii</i> et les pa	
			descriptifs des élevages naisseurs-engraisseurs	
			3.2.7.4.1.Définition des niveaux de parasitisme	114
			3.2.7.4.2.Paramètres associés aux niveaux de parasitisme	114
4.			sur le parasitisme dans les élevages alternatifs	
	4.1.	Discuss	sion sur la méthodologie	117
			sion sur les résultats relatifs au parasitisme	
	4.3.		sion sur l'estimation bayésienne de la sensibilité et de la spécificité des d ogiques et sérologiques pour <i>Ascaris suum</i>	•
		4.3.1.	Discussion sur le matériel et méthodes	133
		4.3.2.	Discussion sur les résultats	134
		4.3.3.	Bilan	135
5.	Disc	ussion g	générale et perspectives	136
	5.1.	Matéri	iel et méthodes de l'enquête analytique du programme de recherche PIGAL	136
	5.2.	Des rés	sultats en cours d'analyse	139
	5.3.	Perspe	ectives	143
СО	NCL	USION		145
RÉ	FÉRE	NCES		147
A١	INEX	ES		169

INDEX DES ANNEXES

Annexe 1- Articles scientifiques publiés dans le cadre de la thèse.	171
Annexe 2- Questionnaire « éleveur ».	221
Annexe 3- Questionnaire « mesures et observations ».	280
Annexe 4- Vade-mecum du questionnaire « mesures et observations ».	314
Annexe 5- Fiches de commémoratifs.	321
Annexe 6- Listes des variables ayant participé aux analyses des correspondances multiples	325
Annexe 7- Script du modèle bayésien utilisé pour estimer la sensibilité et la spécificité des diagnostics sérologiques et coprologiques pour Ascaris suum.	327
Annexe 8- Quantifications en mycoplasmes par prélèvement par catégorie d'animaux et par type d'élevage.	329
Annexe 9- Taux d'haptoglobine (en mg/ml) par prélèvement par catégorie d'animaux et par type d'élevage.	329
Annexe 10- Historiques des chaînes de Markov Monte Carlo (MCMC) (figures de gauche) et densités des distributions a posteriori (figures de droite) résultantes des paramètres du modèle bayésien multinomial util pour estimer les sensibilités et les spécificités des diagnostics sérologiques et coprologiques pour Ascaris suu.	ım.
Annexe 11- Caractéristiques des distributions a posteriori de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques pour Ascaris suum ainsi que de la prévalence en fonction du niveau informatif distributions a priori (priors) - Modèles COPRO20 (n = 100 élevages).	
Annexe 12- Caractéristiques des distributions a posteriori de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques pour Ascaris suum ainsi que de la prévalence en fonction du niveau informatif distributions a priori (priors) - Modèles COPRO30 (n = 80 élevages).	
Annexe 13- Distributions a priori et a posteriori de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics sérologiqu et coprologiques pour Ascaris suum – option informative (B).	
Annexe 14- Distributions a priori et a posteriori de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics sérologiqu et coprologiques pour Ascaris suum – option peu informative (C).	
Annexe 15- Contributions et coordonnées des variables utilisées pour la construction de l'analyse en composantes principales sur la population des élevages disposant de truies ($n = 92$)	349
Annexe 16- Contributions et coordonnées des variables utilisées pour la construction de l'analyse en composantes principales sur la population des élevages disposant de porcs sevrés en croissance (n = 100)	349
Annexe 17- Contributions et coordonnées des variables utilisées pour la construction de l'analyse en composantes principales sur la population des élevages naisseurs-engraisseurs (n = 80)	350

INDEX DES FIGURES

Figure 1- Diversité des modèles d'élevages alternatifs de porcs
Figure 2- Localisation des parasites internes chez le porc (Delsart, 2022)
Figure 3- Oeufs et larves des principaux parasites internes du porc (Thienpont et al., 1979)
Figure 4- Cycle de Cystoisospora suis (Delsart, 2022)
Figure 5- Oocystes de coccidies (Beugnet et al., 2004)
Figure 6- « Milk spots » sur des foies saisis à l'abattoir (crédit photo : Delsart)
Figure 7- Ascaris suum adultes dans l'intestin grêle (crédit photo : Janssen)
Figure 8- Cycle de Toxoplasma gondii (adapté de Ferguson, 2009)
Figure 9- Exemple de matériel nécessaire pour l'étude
Figure 10- Prélèvement de sang sur un porc de 10-12 semaines de vie
Figure 11- Prélèvement de mucus trachéal sur un porc de race « Noir de Bigorre »
Figure 12- Chantier de prélèvements de mucus trachéal
Figure 13- Prélèvements de fèces sur des porcelets de 10 semaines d'âge, répartis en 2 séries de prélèvements selon le laboratoire destinataire
Figure 14- Répartition géographique des 112 élevages inclus dans l'étude
Figure 15- Distribution des élevages en fonction du nombre de truies présentes le jour de la visite (92 élevages avec du naissage)
Figure 16- Répartition des isolats de salmonelles (n = 222) en fonction du serotype identifié
Figure 17- Répartition des élevages infestés par au moins un parasite et par catégorie d'animaux
Figure 18- Distribution des proportions intra élevage d'animaux présentant au moins un oocyste de coccidies ou un oeuf d'helminthes dans leur fèces par catégorie d'animaux
Figure 19- Proportions d'élevages infestés par parasite et par catégorie d'animaux (112 élevages dont 92 avec des truies et 100 avec des porcs en croissance)
Figure 20- Distributions des quantités moyennes d'oocystes de coccidies dans les prélèvements infestés par élevage et par catégorie d'animaux (n = 94 élevages)
Figure 21- Distributions des quantités moyennes d'œufs de strongles dans les prélèvements infestés par élevage et par catégorie d'animaux (n = 61 élevages)
Figure 22- Distributions des quantités moyennes d'œufs d'A. suum dans les prélèvements infestés par élevage et par catégorie d'animaux (n = 18 élevages)
Figure 23- Distributions des quantités moyennes d'œufs de T. suis dans les prélèvements infestés par élevage et par catégorie d'animaux (n = 36 élevages)
Figure 24- Taux d'animaux séropositifs vis-à-vis de Toxoplasma gondii par élevage et par catégorie d'animaux (112 élevages dont 92 avec des truies et 100 avec des porcs en engraissement, MAT)
Figure 25- Répartition des titres sérologique vis-à-vis de Toxoplasma gondii pour l'ensemble des prélèvements (A), par élevage pour l'ensemble des animaux (B), pour les truies (C) et pour les porcs d'au moins 22 semaines d'âge (D) (112 élevages dont 92 avec des truies et 100 avec des porcs en engraissement)
Figure 26- Répartition des ratios de densités optiques (rDO) du test SERASCA® par élevage (n = 100 élevages). 90
Figure 27- Distributions a priori et a posteriori de la sensibilité et de la spécificité du diagnostic coprologique COPRO20 avec le modèle SERASCA1 (A et B) et le modèle SERASCA2 (C et D) (Option A)

_	gure 28- Distributions a priori et a posteriori de la sensibilité et de la spécificité du diagnostic coprologique DPRO30 avec le modèle SERASCA1 (A et B) et le modèle SERASCA2 (C et D) (Option A)
_	gure 29- Distributions a priori et a posteriori de la sensibilité et de la spécificité du diagnostic sérologique RASCA1 avec le modèle COPRO20 (A et B) et le modèle COPRO30 (C et D) (Option A)94
_	gure 30- Distributions a priori et a posteriori de la sensibilité et de la spécificité du diagnostic sérologique RASCA2 avec le modèle COPRO20 (A et B) et le modèle COPRO30 (C et D) (Option A)
_	gure 31- Représentations graphiques des élevages disposant de reproducteurs (A) et des variables décrivant le trasitisme des truies (B et C) (ACP, 92 élevages)
réa	gure 32- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique alisée sur les 92 élevages disposant de reproducteurs, à partir des variables décrivant les niveaux de rasitisme sur des truies
_	gure 33- Représentations graphiques des élevages naisseurs-engraisseurs ou post-sevreurs-engraisseurs (A) et s variables décrivant le parasitisme sur les porcs sevrés en croissance (B et C) (ACP, 100 élevages)
réa	gure 34- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique alisée sur les 100 élevages disposant de porcs sevrés en croissance, à partir des variables décrivant les niveaux parasitisme sur les porcs en croissance
_	gure 35- Représentations graphiques des élevages naisseurs-engraisseurs (A) et des variables décrivant le rasitisme sur les porcs sevrés en croissance et les truies (B à F) (ACP, 80 élevages)
réa	gure 36- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique alisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme r les animaux
mu cor	gure 37- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances ultiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la nduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des evages en fonction de leur niveau de parasitisme sur les animaux.
réd	gure 38- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique alisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme s-à-vis des strongles sur les animaux106
mu cor	gure 39- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances ultiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la nduite sanitaire et antiparasitaire) et la classification des élevages en fonction de leur niveau de parasitisme s-à-vis des strongles sur les animaux
réa	gure 40- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique alisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme s-à-vis de T. suis sur les animaux
mu cor	gure 41- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances ultiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la nduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des evages en fonction de leur niveau de parasitisme vis-à-vis de T. suis sur les animaux
réa	gure 42- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique alisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme à-à-vis d'A. suum sur les animaux
mu cor	gure 43- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances ultiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la nduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des evages en fonction de leur niveau de séropositivité vis-à-vis d'A. suum

Figure 44- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme vis-à-vis des coccidies sur les animaux
Figure 45- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances multiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des élevages en fonction de leur niveau de parasitisme vis-à-vis des coccidies sur les animaux
Figure 46- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de séropositivité vis-à-vis de T. gondii sur les animaux
Figure 47- Représentation graphique des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances multiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des élevages en fonction de leur niveau de séropositivité vis-à-vis de T. gondii
Figure 48- Localisation des élevages plein-air commerciaux en France (Source DGAI, (Anses, 2021)) 118
Figure 49- Répartition du cheptel de truies en production biologique sur le territoire français – 2017 (source : FNAB, 2018)
Figure 50- Répartition des élevages naisseurs et naisseurs-engraisseurs en fonction de la taille du cheptel de truies en 2016 (source : FNAB, 2018)
Figure 51- Représentation graphique de la méthode de régression multibloc prévue dans le cadre du programme de recherche PIGAL

INDEX DES TABLEAUX

Tableau 1- Synthèse des atouts et des limites en termes de bien-être animal en fonction des modes d'élevage. 1
Tableau 2- Synthèse des atouts et des limites en matière de biosécurité en fonction mode d'élevage
Tableau 3- Synthèse des atouts et des limites en termes de santé animal en fonction des modes d'élevage 2
Tableau 4- Synthèse des atouts et des limites en termes de sécurité sanitaire en fonction des modes d'élevage.
Tableau 5- Principaux parasites du porc.
Tableau 6- Critères d'inclusion des élevages.
Tableau 7- Observations et mesures réalisées sur les animaux à l'échelle collective
Tableau 8- Sélection des animaux selon le secteur d'élevage et la gamme d'âge5
Tableau 9- Observations individuelles réalisées sur les animaux
Tableau 10- Nombre d'animaux prélevés en fonction du type de prélèvement 6
Tableau 11- Récapitulatif des analyses réalisées sur les prélèvements effectués sur les animaux durant les visites.
Tableau 12- Description des différentes hypothèses de distributions a priori (priors) utilisées dans le modèle pou estimer la sensibilité et la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques d'A. suum du porc
Tableau 13- Nombre d'UTH et de truies par UTH dans les élevages de l'échantillon
Tableau 14- Proportion d'élevages par stade de production en fonction du mode de logement (112 élevages au total)
Tableau 15- Plan de prophylaxie vaccinale en place dans les élevages visités.
Tableau 16- Répartition des élevages en fonction du nombre de traitements contre les parasites internes et des catégories d'animaux (112 élevages)
Tableau 17- Répartition des molécules utilisées pour lutter contre les parasites internes selon les catégories d'animaux (103 élevages alternatifs)
Tableau 18- Proportion d'élevages avec au moins un animal seropositif vis-à-vis du SDRP en fonction du statut vaccinal de l'élevage
Tableau 19- Proportion d'élevages avec au moins un animal seropositif vis-à-vis de la grippe en fonction du statut vaccinal de l'élevage
Tableau 20- Proportions d'élevages et d'animaux seropositifs par agent viral recherché, par stade physiologiqu et par type d'élevage
Tableau 21- Distribution des prélèvements positifs en fonction de leur dénombrement en salmonelles (en NPP/g)
Tableau 22- Proportions d'élevages et d'animaux positifs par agent bactérien recherché, par stade physiologique et par type d'élevage
Tableau 23- Proportions d'élevages présentant au moins une PCR positive vis-à-vis de Mycoplasma hyopneumoniae en fonction du statut vaccinal des porcelets de l'élevage
Tableau 24- Proportions d'animaux infestés dans les élevages infestés, par parasite et par catégorie d'animaux
Tableau 25- Synthèse des proportions d'élevages et d'animaux séropositifs à la MAT Toxoplasma gondii après

Tableau 26- Synthèse des proportions d'élevages et d'animaux séropositifs au test SERASCA® après corrections tenant compte des caractéristiques du test
Tableau 27- Tableau de contingence du nombre d'élevages considérés comme positifs selon la méthode diagnostique pour la recherche de l'infestation par Ascaris suum
Tableau 28- Moyenne des rDO obtenus au test SERASCA et répartition des élevages selon le diagnostic coprologique
Tableau 29- Moyenne des estimations de sensibilité et de spécificité et des intervalles de crédibilités à 95 % des diagnostics sérologiques et coprologiques pour A. suum (option A et B)
Tableau 30- Description des profils de parasitisme des truies dans les élevages alternatifs (n = 92 élevages, classification ascendante hiérarchique)
Tableau 31- Description des profils de parasitisme des porcs sevrés en croissance dans les élevages alternatifs (n = 100 élevages, classification ascendante hiérarchique)
Tableau 32- Description des profils de parasitisme des porcs sevrés en croissance et des truies dans les élevages naisseurs-engraisseurs alternatifs ($n = 80$ élevages, classification ascendante hiérarchique)
Tableau 33- Description des variables liées aux strongles qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages)
Tableau 34- Description des variables liées à T. suis qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages)
Tableau 35- Description des variables liées à A. suum qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages)
Tableau 36- Description des variables liées aux coccidies qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages)
Tableau 37- Description des variables liées à T. gondii qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages)
Tableau 38- Récapitulatif des associations entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire) et les clusters associés aux différents statuts
parasitaires des élevages

TABLE DES ABRÉVIATIONS

ACM Analyse des correspondances multiples
ACP Analyse en composantes principales

AOP Appellation d'origine protégée

Bio Agriculture Biologique

CAH Classification ascendante hiérarchique

DO Densité optique

σ Écart type

EAT Épreuve à l'antigène tamponné

eg Équivalent génome

ELISA Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay

FC Fixation du complément

IGP Indication géographique protégée

MAT Test d'agglutination modifié

Max Maximum

MCMC Chaînes de Markov Monte Carlo

Min Minimum

MMA Mammite, métrite, agalactie NPP Nombre le plus probable

OR Odds Ratio

Pa Prévalence apparente

PCR Réaction en chaine par polymérase / Polymerase chain Reaction

PCV2 Circovirus porcin de type 2
PPA Peste Porcine Africaine
PPC Peste Porcine Classique

Pr Prévalence réelle

rDO Ratio de dentité optique

SDRP Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin

Se Sensibilité d'un test

Set Sensibilité d'un test à l'échelle du troupeau

Sp Spécificité d'un test

Spt Spécificité d'un test à l'échelle du troupeau

UE Union Européenne

UTH Unité de travailleur humain

VHE Virus de l'hépatite E

La viande de porc est la deuxième viande la plus consommée dans le monde (OECD, 2022). La production porcine présente une très grande diversité de modes d'élevage (Degré et al., 2007; Bonneau et al., 2011), l'élevage porcin dit « conventionnel » en bâtiment fermé avec un sol en caillebotis, largement dominant actuellement dans les pays dominant le marché mondial de viandes, coexistant avec d'autres systèmes d'élevage dits « alternatifs » en regard du mode de logement. La demande en produits porcins dans l'avenir pourrait évoluer et être fortement influencée par des facteurs socio-économiques, parmi lesquels des préoccupations en matière de santé animale mais aussi l'évolution des valeurs socioculturelles (Thornton, 2010). Les protestations croissantes dans les médias et les diverses actions menées par les associations de protection animale, dites « welfaristes », indiquent que le système d'élevage actuellement majoritaire devient moins acceptable au regard du bien-être des animaux (Kanis et al., 2003). De nombreuses enquêtes à travers le monde témoignent de cette évolution sociétale. Que ce soit au Brésil (Yunes et al., 2017), aux Etats-Unis (Sato et al., 2017), au Canada (Ryan et al., 2015) ou en Europe (Krystallis et al., 2009; « End the Cage Age »), les citoyens expriment leurs préférences pour des animaux en liberté, sans restriction de mouvement. Le bien-être des animaux, l'absence de souffrance ou de détresse, la prise en charge de la douleur constituent des préoccupations (Yunes et al., 2017), au même titre que la protection de l'environnement (Krystallis et al., 2009). Tant aux Etats-Unis qu'en Europe, le caractère « naturel » du mode d'élevage est également un facteur à mieux prendre en compte dans l'élevage des animaux, le porc devant avoir accès à l'extérieur (Sato et al., 2017), à l'image de la représentation que se fait le grand public concernant l'élevage de ces animaux. En France, 60 % des consommateurs jugent prioritaires d'offrir une accès plein-air à tous les animaux (Roguet, 2018). Dans une étude américaine (Sato et al., 2017), 44 % des personnes interrogées se sont dites préoccupées par l'espace alloué aux animaux, 20 % estimant qu'il était nécessaire qu'ils aient accès à l'extérieur. Selon Norwood et Lusk (2011), les consommateurs de trois villes américaines différentes (Chicago, Dallas et Wilmington) seraient prêts à payer 2,02 dollars de plus par kilogramme de côtelette de porc élevé en plein-air par rapport à un système d'élevage en bâtiment confiné.

C'est dans ce contexte et grâce à la croissance des marchés pour le porc élevé dans des conditions considérées plus « naturelles » par les citoyens et consommateurs ou selon les préconisations de cahiers des charges de démarche de certification de modes d'élevage tels que celui de l'« Agriculture Biologique », que se développent des systèmes d'élevages alternatifs aux élevages dits « conventionnels », poussés par la volonté des pouvoirs publics de développer ces modes d'élevage (Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 2018).

Dans la suite de cette thèse, nous définissons comme « alternatif » tout système d'élevage différent des structures contemporaines prédominantes (Guy et Edwards, 2006), c'est-à-dire n'élevant pas l'intégralité des porcs confinés en bâtiments fermés et sur sols en caillebotis et/ou en béton.

Cependant, mêmes plébiscités par les consommateurs et les citoyens, ces élevages alternatifs ne sont pas sans présenter de points critiques, notamment sur les plans de la santé et du bien-être des animaux et de la santé publique vétérinaire. Dans la première partie de cette thèse, nous faisons le point des connaissances actuelles concernant le bien-être, la biosécurité, la santé des animaux et la santé publique vétérinaire dans ce type d'élevage.

Tous ces éléments sont à réfléchir dans leur ensemble, et malgré la richesse de la littérature, peu d'études abordent l'élevage alternatif dans sa globalité. Pour assurer la durabilité de ces élevages, il paraissait nécessaire de produire des connaissances pour mieux cerner leurs atouts et leurs limites, en tenant compte de toutes les composantes de ces élevages. C'est l'objectif du programme de

recherche PIGAL (acronyme pour « PIG Alternatif ») mené par l'Anses, dans lequel s'inscrit cette thèse. En effet, PIGAL vise à apporter des connaissances pour concevoir ou améliorer des modes d'élevages de porcs alternatifs conférant une meilleure santé aux animaux, plus respectueux de leur bien-être, limitant les risques sanitaires pour la chaine alimentaire et offrant des garanties satisfaisantes sur le plan de la biosécurité. Il comprend plus précisément deux principaux objectifs :

- 1. Évaluer le risque associé aux composantes de santé et de bien-être des animaux, de santé publique vétérinaire et de rupture de biosécurité en élevage alternatif, en analysant des indicateurs spécifiques pour chacune des composantes.
- 2. Élaborer des recommandations et évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre. Ces recommandations sont à destination des éleveurs installés dans un système d'élevage de porcs alternatif ou désirant se convertir, mais également des autres acteurs de la filière porc comme les vétérinaires et les techniciens d'élevage, ou des pouvoirs publics.

Dans la seconde partie de cette thèse nous nous intéressons plus particulièrement au 1^{er} objectif de PIGAL, à la conception, la réalisation et l'analyse de l'enquête réalisée dans 112 élevages alternatifs de porcs en France. Au regard de la quantité de données collectées et pour des raisons évidentes de temps d'analyse difficilement compatibles avec les délais de soutenance d'une thèse d'Université, nous avons fait le choix de ne pas présenter ici l'ensemble des résultats de l'enquête analytique, mais de nous concentrer sur un de ses aspects : le parasitisme. Ce choix n'est pas lié au hasard, le parasitisme étant un des principaux points critiques des élevages alternatifs au regard de la littérature. L'objectif est de décrire le parasitisme dans ces élevages et d'établir une typologie des élevages selon leur niveau d'infection. Un autre objectif est d'étudier les performances d'outils pour le diagnostic d'A. suum. Au-delà des résultats per se, l'analyse sur le parasitisme est une illustration de la méthodologie globale utilisée dans le programme PIGAL et des résultats attendus.

PREMIÈRE PARTIE:

État des lieux sur les atouts et les faiblesses des élevages alternatifs et sur le parasitisme dans les élevages de porcs

Des éléments présentés dans cette partie de synthèse bibliographique ont été valorisés par un article scientifique dans une revue internationale (Annexe 1) et deux communications orales en français :

Delsart M., Pol F., Dufour B., Rose N., Fablet C. (2020) Pig farming in alternative systems: strengths and challenges in terms of animal welfare, biosecurity, animal health and pork safety. *Agriculture* 10(7), 261. doi:10.3390/agriculture10070261.

Delsart M. (2022) Impact sur la santé animale et la santé publique en systèmes alternatifs au travers de l'exemple de l'élevage de porcs, Journées vétérinaires Bretonnes des GTV, Saint-Quay-Portrieux

Delsart M., Pol F., Dufour B., Rose N., Fablet C. (2022) L'élevage de porcs en systèmes alternatifs : atouts et défis en termes de bien-être animal, biosécurité, santé animale et sécurité sanitaire. In Journées de la recherche porcine, Paris, pp 327-338

1. Les élevages alternatifs de porcs

Une grande diversité de systèmes d'élevages de porcs existe en systèmes alternatifs comme en système dit « conventionnel ». Cependant en systèmes alternatifs, les aménagements sont censés mieux répondre aux exigences en matière de bien-être animal et se démarquent aussi pour une production plus qualitative (Bonneau et al., 2011) selon un cahier des charges correspondant par exemple en France ou dans l'union européenne (UE) à un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine On retrouve à la fois des élevages en plein-air mais aussi des élevages sur litière (Figure 1), avec une grande diversité de substrats (paille, sciure, foin...). L'élevage porcin en plein-air est défini comme un système qui permet aux porcs d'avoir un accès à l'extérieur et d'être en contact avec le sol et les plantes en croissance (Honeyman et al., 2001 ; Anses, 2021). Ce système a connu une expansion rapide dans certaines régions d'Europe, d'Afrique du sud ou d'Amérique du nord (Honeyman, 2005). En 2007, plus de 60 % des porcs étaient élevés en plein-air en Uruguay (Blumetto Velazco et al., 2013), alors qu'en France, en 2020, 3 725 élevages français ont déclaré élever des porcs en plein-air (Anses, 2021). La taille de ces élevages dans le monde est très variable, allant de moins de 10 à plus de 10 000 truies (Honeyman et al., 2001; Anses, 2021); dans un élevage, tous les animaux ou seulement une partie d'entre eux peuvent avoir accès à l'extérieur (par exemple les reproducteurs ou les porcs en croissance) (Delsart et Houlbert, 2012), le reste des animaux de l'élevage pouvant être élevé sur caillebotis ou sur litière. Enfin, dans certains élevages, l'accès plein-air peut être réduit à une courette extérieure ouverte sur le bâtiment d'élevage (Anses, 2021). L'élevage sur litière présente le même type de diversité (Ramonet et Le Gal, 2015), tous les animaux n'étant pas forcément élevés sur litière au sein d'un élevage.

Figure 1- Diversité des modèles d'élevages alternatifs de porcs.

Bâtiments avec litière

Systèmes avec accès à l'extérieur

Courettes extérieures

Plein-air intégral

Source : Anses

Source : Anses

Source : Anses

Source : Anses

Même si les systèmes d'élevage alternatifs sont en développement dans la plupart des pays fortement producteurs de porcs de par le monde, ils ne séduisent toutefois actuellement qu'une faible fraction des éleveurs, l'élevage sur litière ou plein air ne représentant que 5 à 10 % des élevages en France (Boulestreau-Boulay et al., 2012; Anses, 2021). Il existe peu de données numériques sur les élevages alternatifs dans leur diversité, parmi lesquels se trouvent des élevages en Agriculture Biologique ou élevages « bio », mais aussi sous d'autres signes de qualité comme des « labels rouges » ou des « labels rouges fermiers » par exemple (Dourmad et al., 2018). En 2020, on comptait en France 858 élevages de porcs « Label rouge » qui commercialisaient 3,8 % de l'ensemble de la production nationale de porcs (IFIP, 2022). Si on prend l'exemple de l'élevage biologique, les statistiques sur le nombre d'animaux élevés à travers le monde selon les cahiers des charges « biologiques » sont incomplets et ne permettent pas pour l'instant d'avoir une vision complète du secteur. On sait toutefois que dans les pays européens, plus de 1,5 million de porcins étaient certifiés « bio » (issus de l'Agriculture Biologique) en 2019 (+10,6 % vs 2018), soit 1,0 % du cheptel porcin de l'UE (Agence Bio, 2021a). Les trois principaux pays sont, par ordre d'importance du nombre de porcs bio élevés, le Danemark, la France et l'Allemagne. Ils représentaient près de 74 % du cheptel bio de l'UE en 2019. En

France, en 2020, le cheptel de truies bio représentait 1,78 % du cheptel total de truies (17 451 en 2020 contre 12 124 en 2018, soit une croissance de près de 44 %) (Agence Bio, 2021b), réparties dans 633 élevages. Neuf-cent-trente-deux élevages ont produit des porcs bio en 2020 en France. À titre de comparaison, en 2018, on ne dénombrait que 541 exploitations biologiques porcines, ce qui représentait déjà une augmentation de 28 % par rapport à l'année 2016. Le rythme des conversions et des installations est porté par une forte demande des consommateurs, relayée par les distributeurs et les industriels (FNAB, 2018).

Il existe une très grande diversité de systèmes d'élevages biologiques entre et au sein de chaque pays (Edwards, 2011). L'élevage en plein-air prédomine à tous les stades physiologiques en Italie et en Suède ainsi que pour les truies en France et au Danemark, alors que beaucoup de porcs biologiques sont élevés en bâtiments en Allemagne et en Autriche (Prunier et al., 2012). Cette diversité de mode de logement peut exister au sein d'un même élevage avec par exemple les truies en début de gestation logées en bâtiment et celles en fin de gestation en plein-air, comme on peut le retrouver en France ou au Danemark. L'Italie se distingue fortement des autres pays avec des élevages plus petits et faisant appel à des races locales (Prunier et al., 2012).

2. Atouts et faiblesses des élevages alternatifs

2.1. Bien-être animal et systèmes d'élevage alternatifs

Le citoyen méconnait généralement le mode d'élevage des animaux de production. Il idéalise souvent l'élevage dit « fermier », alternatif, dans lequel les animaux ont un accès à un parcours extérieur ou à une zone paillée plutôt que l'élevage en bâtiment sur caillebotis (Courboulay et al., 2008). Une des attentes du consommateur qui achète des aliments certifiés Agriculture Biologique est que les normes de bien-être animal soient plus élevées dans ces systèmes d'élevage (Courboulay et al., 2008). Même s'il est vrai que certaines conditions d'élevage exigées par le cahier des charges bio semblent favorables au bien-être des animaux, elles ne sont toutefois pas forcément suffisantes et garantes d'un niveau supérieur de bien-être animal. En effet la notion de bien-être animal est complexe. Le bien-être animal fait référence à l'état psychologique de l'individu par rapport à son environnement interne et externe (Mormede et al., 2006). D'après l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en France, « le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal » (Anses, 2018a). Dans cette partie, les connaissances actuelles relatives au bien-être animal dans les systèmes alternatifs de production de porcs sont synthétisées en suivant l'approche des cinq libertés établie par le Farm Animal Welfare Council (FAWC) du Royaume-Uni (Farm Animal Welfare Council, 2009).

2.1.1. Absence de faim et de soif

Peu de différences existent dans les modes de distribution d'aliment en élevage conventionnel et en élevage alternatif; les causes de stress liées à des défauts d'alimentation sont les mêmes, notamment l'insuffisance de longueur d'auge ou une quantité insuffisante d'aliment distribuée aux animaux. À noter toutefois que les animaux élevés en plein-air consomment en moyenne plus d'aliment que les animaux élevés en bâtiment, pour des performances de croissance équivalentes, en raison d'une activité physique plus importante et d'une dépense d'énergie accrue par des températures ambiantes plus basses notamment l'hiver. À quantités égales d'aliment équivalent, les besoins d'un porc élevé en plein-air peuvent ne pas être couverts et générer des frustrations alimentaires, de la faim et des carences nutritionnelles. Cependant, l'ingestion d'herbe et de terre par

les porcs en plein-air peut apporter une contribution non négligeable aux besoins en énergie, en acides aminés, en minéraux et en micronutriments, en particulier pour les truies ayant une grande capacité à ingérer des aliments volumineux (Edwards, 2005).

L'appétence de l'aliment est importante pour la prise alimentaire et pour la capacité du porc à couvrir ses besoins. Une contamination microbienne (par exemple, un niveau élevé de levures et de moisissures), des mycotoxines (en particulier la vomitoxine) ou des niveaux inadéquats d'acides aminés spécifiques (le tryptophane par exemple) peuvent entraîner une diminution de la consommation d'aliment. Les paramètres suivants requièrent une attention particulière dans les systèmes d'élevage alternatifs : (i) la conservation des aliments, en particulier lorsqu'ils sont distribués à l'extérieur ; (ii) l'équilibre des acides aminés, en particulier dans les exploitations biologiques où l'incorporation d'acides aminés de synthèse n'est pas autorisée ; (iii) ou la présence de mycotoxines qui semble être plus élevée dans les céréales biologiques que dans les céréales non biologiques, notamment le blé (Malmauret *et al.*, 2002).

Afin d'objectiver l'absence de faim, des indicateurs peuvent être utilisés, notamment les notes d'état corporel ou le taux d'animaux maigres (Welfare Quality Consortium, 2009). Dans une enquête réalisée dans 101 élevages biologiques européens, Dippel *et al.* (2013) ont montré que 18,8 % des truies étaient maigres avec une forte variabilité entre élevages. Ce taux est important si on le compare à ceux avancés par Scott *et al.* (2009) dans 82 élevages anglais ou néerlandais de tout type, dans lesquels seulement 0,1 % des truies étaient très maigres, sans différence apparente entre les truies élevées en plein-air et les autres. Ces résultats suggèrent que certains agriculteurs en production biologique ont plus de difficultés à répondre aux besoins nutritionnels des truies. Dans une autre étude, Temple *et al.* (2012) ont montré que les porcs en croissance élevés sur paille ou en système extensif à l'extérieur présentaient un risque plus élevé de mauvais état corporel que les porcs élevés dans des élevages conventionnels. Cela est d'autant plus vrai pour les porcs entièrement dépendants du pâturage pour leur alimentation.

L'absence de soif est assurée par l'apport d'une quantité d'eau permettant de couvrir les besoins des animaux. La disponibilité en eau potable peut être un problème, notamment dans les systèmes extensifs. Dans ces systèmes totalement ouverts vers l'extérieur, les abreuvoirs sont souvent accessibles aux oiseaux sauvages et contaminés par la poussière (Miao et al., 2004). Une eau de mauvaise qualité peut impacter la consommation hydrique et être à l'origine de problèmes de santé chez les animaux (Martineau et Morvan, 2010). Il est également important de contrôler la température de l'eau. Dans les systèmes extérieurs, les tuyaux d'approvisionnement en eau doivent être de préférence enterrés (Delsart et Houlbert, 2012) pour limiter les effets du gel (l'eau n'est alors plus distribuée aux animaux en période hivernale). L'action du soleil sur les canalisations favorise d'une part les proliférations bactériennes et d'autre part une augmentation importante de la température de l'eau diminuant sa consommation par les animaux.

2.1.2. Absence d'inconfort

L'absence d'inconfort est garantie par un environnement approprié, avec suffisamment d'espace pour que les animaux soient libres de leurs mouvements, une zone de repos confortable et sans courant d'air, un éclairage suffisant et non permanent, pour que les porcs puissent voir et être soumis à un rythme nycthéméral, et le confort thermique nécessaire. Une litière composée de paille a des propriétés similaires au type de substrat qu'un porc trouverait naturellement, agissant comme un coussin et réduisant ainsi l'inconfort et les blessures (Arey, 1993). Plusieurs études ont montré que le

risque de bursite¹ était nettement inférieur dans les élevages alternatifs, avec accès à l'extérieur ou sur paille, que dans les élevages en claustration (Alban *et al.*, 2015 ; Kongsted et Sørensen, 2017). La gravité de la bursite en effet est associée à un environnement dur et inconfortable qui augmente la pression exercée sur la peau.

Le temps consacré au repos ne semble pas différent pour les porcs élevés sur caillebotis ou sur paille (Schouten, 1986). Toutefois les animaux élevés à l'extérieur semblent plus actifs que ceux élevés à l'intérieur. Durant la nuit, les animaux ayant accès à l'extérieur ont tendance à se regrouper pour se reposer dans une zone commune d'un abri comme cela a été montré dans une étude réalisée sur 86 porcs ibériques (Rodríguez-Estévez *et al.*, 2010). Au-delà du confort, l'abri pourrait être considéré, selon les auteurs, comme un lieu de refuge ou une cachette contre les prédateurs. Dans ces abris, les animaux ont tendance à préférer les endroits sans courant d'air (Ingram et Legge, 1970).

Les porcs présentent des possibilités de régulation thermique limitées et dépendantes, en milieu sauvage, de leur capacité à se rafraîchir grâce à des bains de boue (Mormede *et al.*, 2006). Les animaux réagissent à une température ambiante élevée en se positionnant de préférence sur un sol favorisant les pertes de chaleur par conduction. Ducreux *et al.* (2002) ont montré que les porcs se reposent préférentiellement sur de la paille à 18°C et sur des sols composés de caillebotis béton ou de béton nu à 27°C. Cependant, en dehors des plages de températures élevées, la paille est nettement plus confortable pour les porcs que les sols en béton nu. La paille apporte un confort thermique et peut réduire les exigences en température d'ambiance des porcs en croissance de près de 6°C (Arey, 1993).

Pour les porcs en plein-air, la principale difficulté est de maintenir les animaux propres et secs en conditions météorologiques humides (Brillouet et al., 2010). Le type et la gestion des cabanes (abris pour les porcs des élevages alternatifs de type plein-air) doivent être adaptés. Elles doivent être suffisamment grandes pour accueillir les animaux et confortables. En maternité, il existe un effet saison sur la mortalité des porcelets en plein-air (Rangstrup-Christensen et al., 2018). Cet effet est à rapprocher de la gestion du confort lors de la mise-bas et à la capacité de la truie à préparer correctement son nid dans la cabane. Une mauvaise densité du couvert végétal du parc accompagnée de la présence permanente de boue augmentent l'humidité et l'inconfort dans la cabane (Brillouet et al., 2010). Or le porcelet est très sensible au froid et aux courants d'air à la naissance. Une température ambiante trop basse incite les porcelets à se rapprocher de leur mère et favorise leur mortalité par écrasement. Cela peut être corrigé par un paillage abondant des cabanes (Berger et al., 1997). Le choix du type de cabane impacte également le taux de mortalité avant sevrage, celles disposant d'une zone spécifique pour les porcelets limitant les écrasements (Honeyman et Roush, 2002). Notons que les porcelets peuvent aussi souffrir lorsqu'il fait très chaud. La chaleur impacte les qualités laitières de la truie qui, en outre, passe plus de temps à l'extérieur de la cabane à se rafraîchir plutôt qu'à allaiter ses porcelets (Rangstrup-Christensen et al., 2018). Pour limiter les effets de la chaleur en plein-air, il est nécessaire de mettre à la disposition des animaux des zones d'ombre ou des zones de rafraîchissement, comme des buses d'aspersion ou des bauges (EFSA, 2005). Les mares sont également utilisées par les porcs pour se rafraichir par temps chaud et se protéger des insectes (D'Eath et Turner, 2009).

Comme pour l'absence de faim et de soif, des indicateurs peuvent être utilisés pour objectiver l'inconfort des animaux (Welfare Quality Consortium, 2009). Déterminer les taux d'animaux recroquevillés, frissonnant voire haletant peut être informatif. Cependant, ces éléments sont

8

¹ Une bursite est un sac rempli de liquide entouré de fibroblastes qui se forme dans le tissu conjonctif sous-cutané à la suite d'une pression exercée sur la peau, sur une proéminence osseuse (Mouttotou *et al.*, 1998).

dépendants d'autres facteurs que le mode d'élevage en lui-même, comme les conditions météorologiques, le jour de l'observation ou la densité des animaux (Temple et al., 2012). La présence de porcs souillés par leurs déjections est un indicateur de case sale et donc d'un couchage inconfortable pour les porcs. Par ailleurs, lors d'un inconfort thermique lié au dépassement de la température critique supérieure du porc, les porcs élevés sur paille ont tendance à se rafraîchir en se vautrant dans leurs propres déjections (Temple et al., 2012), ce qui les rend sales. Pour ces différentes raisons, le niveau de propreté des porcs est un indicateur indirect reflétant le niveau de confort des porcs (Welfare Quality Consortium, 2009). Évaluer la propreté des animaux n'est cependant pas si simple. Dippel et al. (2013) ont mis en avant une grande variabilité pour ce critère, liée à certains observateurs qui ne faisaient pas la différence entre de la boue et du fumier. Or d'après le protocole Welfare Quality®, seuls le fumier ou les matières fécales sur le corps doivent être pris en compte lors de la notation de la propreté des animaux pour objectiver la présence d'inconfort (Welfare Quality Consortium, 2009; Dippel et al., 2013).

2.1.3. Absence de douleur, de blessure (et de maladie)

L'absence de maladie est développée dans la partie 2.3, comme les mortalités néonatales par écrasements qui sont développées dans un paragraphe consacré aux mortalités de porcelets non sevrés.

Blessures et douleurs peuvent être des conséquences de bagarres entre animaux. Dans l'étude de Dippel *et al.* (2013) réalisée dans des élevages biologiques européens, les lésions liées à des bagarres sur les truies, objectivées par la présence de blessures, concernaient 15,5 % et 7,9 % de l'ensemble des animaux observés, selon que ces blessures se trouvaient respectivement sur la partie antérieure ou postérieure de l'animal. Ces moyennes cachent toutefois une très grande variabilité entre élevages dans cette étude, indépendamment du système d'exploitation.

Les porcelets élevés en plein-air présentent moins de comportements agonistiques, susceptibles de causer des blessures, les uns envers les autres que ceux élevés en bâtiment, que ce soit avant ou après le sevrage (Hötzel et al., 2004). Dans une étude réalisée au Royaume-Uni, il y avait significativement moins de blessures sévères sur les porcs en croissance élevés en plein-air que dans les élevages confinés (Pandolfi et al., 2017). Cependant il y avait plus d'animaux présentant des lésions dans les élevages dans lesquels les animaux élevés en bâtiment avaient un accès plein-air, la différence avec les animaux élevés en plein-air intégral étant significative. Des observations équivalentes ont été constatées au niveau des lésions de cannibalisme sur la queue. Les animaux élevés en bâtiment avec accès à l'extérieur ont probablement plus de difficultés à contrôler leur environnement thermique en passant d'un système protégé à un système plein-air, ce qui pourrait expliquer les comportements agonistiques plus nombreux dans ce type d'élevage (Pandolfi et al., 2017). Des études réalisées en abattoirs (Alban et al., 2015; Kongsted et Sørensen, 2017) ont par ailleurs montré que des animaux élevés avec des parcours extérieurs présentaient plus de lésions de queue que des animaux issus de systèmes conventionnels. À noter toutefois que la caudectomie est moins souvent pratiquée dans ce type de production, contrairement aux productions conventionnelles. Cette différence de pratique peut expliquer, au moins en partie, ces observations à l'abattoir. En revanche, les morsures de queue sont moins fréquentes quand les animaux disposent de paille (Brillouet et al., 2010), les animaux passant plus de temps à fouir le sol et à se déplacer, et significativement moins de temps à mordre la queue de leurs congénères par rapport aux animaux élevés sur caillebotis.

Les blessures et les douleurs peuvent être induites par le système d'élevage en lui-même et par les pratiques de l'éleveur. On pense bien entendu à la castration chirurgicale des animaux, encore

très fréquente ou à l'épointage des dents², plus rare en production biologique (Prunier, 2010a) et en plein-air. En revanche, la pose d'anneau au niveau du groin des animaux élevés en plein-air est une pratique toujours utilisée aujourd'hui (D'Eath et Turner, 2009), principalement sur les truies, notamment en France, au Danemark et en Allemagne (Prunier, 2010a). Le comportement actif de recherche de nourriture des porcs par fouissage peut conduire à la destruction des pâturages. Cette activité devient douloureuse avec un anneau au niveau du groin. Cette douleur ainsi que celle engendrée par la pose de l'anneau, associée à l'inhibition de l'activité de fouissement, sont des éléments négatifs pour le bien-être de ces animaux élevés en plein-air (Van der Mheen et Vermeer, 2005).

2.1.4. Liberté d'exprimer des comportements naturels

Parmi les critiques les plus fréquentes contre les systèmes de production conventionnels, on retrouve l'absence de liberté pour les animaux d'exprimer des comportements dits « naturels » pour leur espèce. Les principaux comportements naturels pouvant plus difficilement être exprimés en élevage intensif sont, pour les porcs, l'exploration de l'environnement par fouissage du sol et les interactions sociales entre congénères.

En milieu sauvage, les porcs sont actifs pendant la journée et passent 75 % de ce temps actif à rechercher de la nourriture, notamment à fouir, à brouter, à mâchonner et à explorer avec leur groin (D'Eath et Turner, 2009). De nombreuses études montrent que les animaux sont plus actifs dans les systèmes de production alternatifs que dans les systèmes conventionnels. Les animaux en systèmes alternatifs sont plus souvent en position débout (Guy et al., 2002a; Morrison et al., 2007; Courboulay et al., 2008 ; Blumetto Velazco et al., 2013) alors que les animaux en élevages confinés sont inactifs la plupart du temps (Guy et al., 2002a; Blumetto Velazco et al., 2013). C'est notamment le cas pour les porcs en croissance élevés sur paille (Guy et al., 2002a; Morrison et al., 2007) ou en plein-air (Blumetto Velazco et al., 2013). Dans une étude uruguayenne (Blumetto Velazco et al., 2013), le comportement de 48 porcs élevés avec un accès extérieur et celui de 48 porcs élevés à l'intérieur ont été comparés. Les animaux élevés à l'extérieur sont en général plus actifs et présentent deux pics d'activité (le matin et l'après-midi), alors que les porcs confinés sont plus sédentaires et ont un comportement plus stable tout au long de la journée. Sur paille, les porcs en croissance passent plus de temps à être en interaction avec leur environnement et à avoir un comportement exploratoire (Guy et al., 2002a; Morrison et al., 2007; Courboulay et al., 2008). Il existe toutefois une variabilité inter-élevage élevée (Courboulay et al., 2008).

La paille réduit également les comportements sociaux nuisibles, comme les morsures d'oreilles ou de queues (Van de Weerd *et al.*, 2006). Lorsqu'il n'est pas possible de fournir de la paille, il est possible d'apporter des objets d'enrichissement. Toutefois, de nombreuses études (Temple *et al.*, 2012; Pandolfi *et al.*, 2017) montrent que la paille ou tout autre substrat organique utilisés en tant que litière, restent les matériaux les plus efficaces pour réduire les comportements inappropriés (Van de Weerd et Day, 2009; Temple *et al.*, 2012; Pandolfi *et al.*, 2017). La paille est donc un enrichissement environnemental adapté pour les porcs, leur permettant d'exprimer leur comportement d'investigation et de fouissage.

Les animaux élevés à l'extérieur ont tendance à présenter moins de comportements agressifs par rapport aux porcs élevés en bâtiment, avec moins de bagarres et d'agressions réciproques (Blumetto Velazco et al., 2013). C'est notamment le cas pour les porcelets non sevrés qui ont moins de comportements agonistiques et passent moins de temps à interagir avec leur mère lorsqu'ils sont

10

² l'épointage des dents consiste à écourter les canines des porcelets dans les premiers jours de vie afin de réduire les lésions cutanées des porcelets et des tétines des truies

en plein-air. Ils passent plus de temps à explorer le milieu, à se nourrir, à marcher et à jouer (Hötzel *et al.*, 2004). Ils bénéficient d'un grand espace et d'un enrichissement de leur milieu qui leur permettent d'exprimer leur comportement naturel dans de bonnes conditions (Prunier *et al.*, 2014). La possibilité d'avoir des interactions sociales entre les porcelets de différentes portées pendant la lactation est un autre facteur qui peut induire des différences comportementales. Au sevrage, les porcelets ayant eu des interactions avec ceux d'autres portées pendant la lactation sont moins agressifs après avoir été mélangés avec des porcelets inconnus, que les porcelets dont le groupe social est resté limité à celui de la portée (Verdon *et al.*, 2019). Leurs mères ont aussi un comportement différent lorsqu'elles sont en plein-air : elles passent plus de temps débout à explorer le milieu que les truies confinées (Hötzel *et al.*, 2004). Les truies et les porcelets en plein-air montrent un répertoire comportemental plus riche (Johnson *et al.*, 2001).

La paille et les différents substrats trouvés en plein-air permettent aux truies de construire un nid et peuvent influencer leur comportement maternel. En milieu sauvage, les truies préparent un nid en creusant le sol avec leur groin et en faisant des allers et retours pour aller chercher des longues herbes, des feuilles et des petites brindilles (Mormede *et al.*; 2006; D'Eath et Turner, 2009), supports que la paille peut simuler sans difficulté.

2.1.5. Absence de peur, de stress et d'anxiété

Les travaux sur la relation homme-animal décrivent une aptitude des porcs à développer des réactions de peur, d'anxiété à l'approche de l'homme (Hemsworth, 2003). Cette peur, que l'on peut notamment évaluer par les comportements de retrait des animaux au contact d'un homme (Welfare Quality Consortium, 2009), semble comparable selon que les truies sont logées en groupe en bâtiment ou en plein-air (Scott *et al.*, 2009). La domestication des animaux est aussi déterminante pour ce critère en élevage alternatif qu'en élevage confiné (Sutherland *et al.*, 2013).

Le sevrage est une période critique d'adaptation et de stress. Les effets cumulés d'une séparation soudaine de la truie, d'un passage d'un régime laitier à un régime à base de céréales, d'un mélange avec des porcs inconnus pour la première fois et d'un changement d'environnement physique, imposent des exigences importantes en termes d'adaptation (Prunier et al., 2010; Van der Meulen et al., 2010). Le sevrage semble être moins stressant pour les porcelets en plein-air que dans les systèmes confinés (Hötzel et al., 2004). Dans une étude comparant le comportement des porcelets sevrés à 3 semaines d'âge en fonction de leur système d'élevage, les porcelets en bâtiment passaient plus de temps, au sevrage et après le sevrage, à exprimer des comportements agonistiques et oronasaux envers leurs congénères que les porcelets en plein-air (Hötzel et al., 2004). Dans une étude japonaise, deux groupes de porcelets nés et élevés en plein-air ou dans des cases standards en bâtiment ont été sevrés à l'âge de 4 semaines. Les oreilles de tous les porcelets ont été percées au sevrage à l'aide de boucles auto-perforantes, comme stimulus de stress. Suite au stress, les niveaux de cortisol salivaire ont significativement plus augmenté dans le groupe logé à l'intérieur que dans le groupe logé à l'extérieur (Yonezawa et al., 2012).

Dans les conditions naturelles ou semi-naturelles, le sevrage des porcelets est un processus progressif, qui commence vers la 4ème semaine et se termine entre la 9ème et la 17ème semaine de vie (Jensen, 1986; Bøe, 1991). L'augmentation de l'âge au sevrage a une influence sur l'adaptation des porcelets élevés en plein-air, en réduisant les comportements de détresse et en améliorant le comportement alimentaire (Hötzel *et al.*, 2010). Dans les élevages biologiques, les porcelets sont sevrés plus tard qu'en production conventionnelle, après l'âge de 6 semaines. Plusieurs études montrent que l'augmentation de l'âge au sevrage peut avoir un impact positif sur les taux de cortisol salivaire ou plasmatique au sevrage (Mason *et al.*, 2003; Van der Meulen *et al.*, 2010).

Le stress, la peur et l'anxiété peuvent aussi être induits par la présence de prédateurs. Les jeunes porcelets élevés en plein-air sont exposés à la prédation, notamment par des corvidés, les renards et même les blaireaux (Prunier et al., 2014; Fleming et al., 2016). Dans une étude visant à analyser les causes de mortalité de porcelets en plein-air, Edwards et al. (1994) ont montré que 6 % des cadavres de porcelets présentaient des traces d'attaques d'oiseaux.

2.1.6. Bilan

Les systèmes extensifs plein-air donnent aux animaux la possibilité d'exprimer un panel comportemental plus large qu'en bâtiment fermé, comprenant la plupart de leurs comportements naturels, mais le contrôle de l'environnement y est plus difficile, notamment la gestion de l'alimentation, de l'abreuvement, des températures et des prédateurs (Tableau 1). Les systèmes sur litière permettent également l'expression d'un éthogramme plus large et procure aux animaux une source de confort, sous réserve que la litière soit saine et sèche. Les systèmes alternatifs dans leur ensemble, avec un environnement riche, offrent de nombreuses solutions pour contrôler des points critiques du bien-être animal, contrairement à l'élevage conventionnel, où les porcs ont plus de difficultés à exprimer leur comportement naturel, malgré l'ajout de matériaux d'enrichissement, voire une augmentation des surfaces par animal. Si les points critiques sont sous contrôle, les systèmes alternatifs sont plus adaptés que les systèmes conventionnels pour garantir un niveau plus élevé de bien-être.

Tableau 1- Synthèse des atouts et des limites en termes de bien-être animal en fonction des modes d'élevage.

	Conventionnel	Bâtiment avec litière	Plein-air intégral	Bâtiment avec courettes extérieures	Références bibliographiques
Absence de faim	+++	++	+	++	Henry <i>et al.</i> , 1992 ; Malmauret <i>et al.</i> , 2002 ; Scott <i>et al.</i> , 2009 ; Wolf et Kamhues, 2011 ; Temple <i>et al.</i> , 2012 ; Dippel <i>et al.</i> , 2013
Absence de soif	+++	+++	+	+++	Miao et al., 2004; Delsart et Houlbert, 2012
Absence d'inconfort :					
- climatique :					
- T° Chaudes	++	++	?	+++	Ducreux <i>et al.</i> , 2002; Mormede <i>et al.</i> , 2006; D'Eath et Turner, 2009; Temple <i>et al.</i> , 2012; Rangstrup-Christensen <i>et al.</i> , 2018a
- T° Froides	+++	+++	?	+++	Arey, 1993; Tuyttens, 2005; Brillouet et al., 2010
- Humidité	+++	+++	-	++	Berger et al., 1997; Brillouet et al., 2010
- physique :					
- Sol confortable	-	+++	+++	+++	Guy <i>et al.</i> , 2002a ; Gillman <i>et al.</i> , 2008 ; Alban <i>et al.</i> , 2015 ; Kongsted et Sørensen, 2017
 Aire de repos confortable 	+	++	?	+++	Ingram et Legge, 1970 ; Schouten, 1986 ; Olsen <i>et al.</i> , 2001 ; Honeyman, 2005 ; Mormede <i>et al.</i> , 2006 ; Rodríguez-Estévez <i>et al.</i> , 2010 ; Blumetto Velazco <i>et al.</i> , 2013
Absence de douleur, de blessures	-	+++	++	+	Brown et al., 1996; Guy et al., 2002a; Hötzel et al., 2004; Van der Mheen et Vermeer, 2005; D'Eath et Turner, 2009; Scott et al., 2009; Brillouet et al., 2010; Prunier, 2010a; Prunier et al., 2012; Dippel et al., 2013; Alban e al., 2015; Kongsted et Sørensen, 2017; Leeb et al., 2019
Exprimer un comportement naturel	-	+++	+++	+++	De Jong et al., 1998; Johnson et al., 2001; Guy et al., 2002a; Weary et al., 2002; Hötzel et al., 2004; Van de Weerd et al., 2006; Morrison et al., 2007; Courboulay et al., 2008; Van de Weerd et Day, 2009; Temple et al., 2012; Blumetto Velazco et al., 2013; Prunier et al., 2014; Pandolfi et al., 2017; Verdon et al., 2019
Absence de stress, de peur	+++	+++	+	++	Mason et al., 2003; Hötzel et al., 2004; Scott et al., 2009; Van der Meulen et al., 2010; Hötzel et al., 2010; Yonezawa et al., 2012; Prunier et al., 2014; Fleming et al., 2016

^{+++ :} Très favorable ; ++ assez favorable ; + peu favorable ; - défavorable ; ? inconnu

2.2. Biosécurité et systèmes d'élevage alternatifs

La biosécurité englobe toutes les mesures à mettre en place pour limiter le risque d'introduction d'agents pathogènes dans les élevages (bio-exclusion), pour limiter la dissémination de l'agent pathogène au sein de l'exploitation (bio-compartimentation), pour limiter la dissémination de l'agent infectieux en dehors de l'exploitation (bio-confinement), afin de prévenir le risque de contamination des humains et prévenir toute contamination environnementale ainsi que la persistance de l'agent pathogène dans l'environnement (Faculté de Médecine Vétérinaire de Liège). Notre réflexion ici est centrée au niveau de l'élevage et sur tous les éléments de vulnérabilité de cet élevage, à savoir la possible introduction d'agents pathogènes de l'extérieur (bio-exclusion) et les facteurs de propagation internes à l'élevage (bio-compartimentation). Nous ne nous intéressons pas au risque que représente l'élevage pour l'extérieur, le bio-confinement n'est ainsi pas traité.

2.2.1. Bio-exclusion

Les mesures de biosécurité mises en place dans ce cadre ont pour objectif d'éviter que des agents pathogènes ne pénètrent puis ne contaminent les élevages. Les élevages alternatifs, proposant aux animaux un accès extérieur, ont plus de difficultés à mettre en place des mesures de biosécurité strictes. La probabilité d'exposition de ces élevages à certains agents pathogènes circulant dans la faune sauvage comme par exemple le virus de la peste porcine africaine (PPA) dans les zones infectées, est beaucoup plus élevée (Anses, 2018b). C'est d'autant plus le cas dans les systèmes très extensifs, notamment le système sylvopastoral largement répandu dans certains pays du sud de l'Europe (par exemple en Espagne), dans lequel les porcs pâturent dans des zones de forêts naturelles où la mise en œuvre de mesures de protection des parcours est extrêmement difficile (Sørensen *et al.*, 2006). La biosécurité est presque impossible à appliquer lorsque les animaux ont accès à des parcours partagés par différents troupeaux, comme on peut le rencontrer en Sardaigne, en Corse ou dans les forêts publiques en Géorgie ou en Arménie (Bellini *et al.*, 2016).

C'est bien entendu le contact avec la faune sauvage, et principalement les sangliers, qui pose le plus de problème lorsque les porcs sont élevés en plein-air. Le contact avec la faune sauvage est considéré comme une source d'infection, par exemple de brucellose, de peste porcine classique (PPC) (Garin-Bastuji et al., 2000), de PPA (Anses, 2018b) ou de maladie d'Aujeszky (Charrier et al., 2018) dans les zones infectées. Le nombre croissant de sangliers sauvages dans certaines régions, notamment en Europe, et leur capacité à coloniser de nouveaux espaces, constituent des menaces pour les élevages plein-air (Roman et al., 2006). Dans une étude réalisée en Suisse entre 2008 et 2010, il a été montré que les contacts entre sangliers et porcs élevés en plein-air ne sont pas rares et conduisent même à la naissance d'hybrides de cochons et de sangliers (Wu et al., 2012). Les sangliers s'approchent d'autant plus près de la clôture du parc où sont élevés les porcs (< 2 m) que la distance entre le parc et la ferme est importante; le risque d'intrusion augmente si cette distance est supérieure à 500 m et si le parc n'est protégé que par une simple clôture électrique, ou tout autre clôture dont la hauteur est inférieure à 60 cm.

Les porcs peuvent être aussi en contact avec d'autres espèces vectrices de maladies, comme le lièvre par exemple qui peut véhiculer la brucellose. Les porcs élevés en plein-air sont inévitablement exposés à certains sérovars de leptospires provenant de diverses espèces sauvages dont les hérissons, les renards et les rats (Pritchard et al., 2005; Roman et al., 2006). Les rongeurs peuvent être des réservoirs de multiples pathogènes pouvant affecter les porcs comme Erysipelothrix rhusiopathiae, agent du rouget (Leirs et al., 2004), Brachyspira hyodysenteriae, Lawsonia intracellularis (Roman et al., 2006), plusieurs sérovars de salmonelles et de Yersinia, des parasites comme Toxoplasma gondii, Trichinella spp. et Echinococcus multilocularis (Leirs et al., 2004). Le contrôle des rats dans les élevages alternatifs est particulièrement compliqué, les lieux de protection ou de nidification étant plus

nombreux et la lutte chimique moins aisée qu'en bâtiment fermé. Il a été mis en évidence une corrélation positive entre la présence de rats et le stockage de paille dans les porcheries (Leirs *et al.*, 2004).

Les oiseaux constituent un autre vecteur d'agents pathogènes qu'il est très difficile de contrôler dans les systèmes alternatifs. Ils peuvent être impliqués par exemple dans la propagation de la gastro-entérite transmissible (Roman *et al.*, 2006), de salmonelloses (Roman *et al.*, 2006 ; Andres et Davies, 2015), ou de tuberculoses aviaires (Roman *et al.*, 2006).

Parmi les autres vecteurs de maladies on peut aussi citer les insectes ou certaines tiques, comme *Ornithodoros moubata* et *O. erraticus* qui ont contribué à la transmission du virus de la PPA dans les élevages plein-air dans la péninsule ibérique (Sanchez-Botija, 1963; Brown et Bevins, 2018). Il existe souvent des caractéristiques géographiques. Ainsi les deux espèces de tique précédemment citées ne sont présentes que dans des zones bien déterminées, elles ne vivent pas en France métropolitaine par exemple (Anses, 2014). Il existe en outre une spécificité liée à l'espèce, toutes les tiques ne pouvant pas transmettre le virus de la PPA.

Enfin, les animaux élevés en plein-air sont plus accessibles pour des visiteurs curieux, ce qui facilite la transmission d'agents zoonotiques (Sørensen *et al.*, 2006) ou encore la distribution de restes d'aliments contaminés par des agents infectieux comme les virus de la PPA ou de la PPC. Cette hypothèse semble notamment la plus probable dans le cadre de la contamination par le virus de la PPA d'un élevage grec en 2020 (EFSA *et al.*, 2021).

La litière et notamment la paille utilisée dans les élevages alternatifs représente un autre danger en termes de biosécurité. Plusieurs études ont montré que lorsque les systèmes de production comprennent de la sciure, des copeaux de bois ou de la paille, l'incidence de la tuberculose causée par *Mycobacterium avium* augmente (Matlova *et al.*, 2004 ; Álvarez *et al.*, 2011). La litière peut avoir été exposée à d'autres animaux et avoir été contaminée (Roman *et al.*, 2006). La litière doit donc être protégée et entreposée de sorte à empêcher les contacts avec des suidés domestiques autres que ceux détenus sur l'exploitation, ou des suidés sauvages. Elle doit par ailleurs être protégée d'éventuelles contaminations par des nuisibles (Delsart, 2019). Il en est de même pour les aliments distribués aux animaux (Bellini *et al.*, 2016 ; Delsart, 2019).

Afin de réduire les contacts entre la faune sauvage et les porcs domestiques élevés avec un accès extérieur, la mise en place de clôtures est fortement recommandée, voire obligatoire selon les pays. La succession des crises sanitaires, et notamment la diffusion de la PPA en Europe, pousse les filières porcines et les États à prendre conscience de l'importance de la biosécurité. De nombreuses directives techniques ont été rédigées dans ce sens (FAO, 2010 ; Direction générale de la santé et de la sécurité sanitaire de la commission européenne, 2013 ; Scotland's Rural College, 2015). L'Espagne est un exemple de pays ayant des normes de biosécurité strictes pour la production porcine en pleinair (Ministerio de Medio Ambiante y Medio Rural y Marino, 2009). En France, le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a signé en 2018 un arrêté relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés (Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 2018). Les mesures les plus importantes pour les élevages alternatifs concernent les clôtures devant interdire d'une part l'intrusion de suidés sauvages au sein de la zone d'élevage et d'autre part, les contacts groins à groins entre les suidés de l'élevage et les suidés sauvages. Ces mesures ne concernent pas seulement les élevages plein-air car ce type de contact est aussi possible avec les animaux élevés dans des élevages avec courettes extérieures, ou en bâtiment sur litière avec un ou plusieurs pans de murs ajourés sur l'extérieur (Delsart, 2019). Cependant ces clôtures sont souvent coûteuses et difficiles à mettre en place (Fleming et al., 2016), mais aussi à entretenir sur le long terme (Bellini et al., 2016). Leur entretien est primordial, notamment lorsqu'il s'agit de systèmes électrifiés. Tout contact entre les fils et le sol diminue l'efficacité de la clôture (fuites de courant vers le sol). Un désherbage autour de la clôture est donc nécessaire mais peut rapidement devenir fastidieux, notamment dans les élevages biologiques où l'utilisation de désherbants de synthèse est en général interdite. Il existe des mesures alternatives aux clôtures, comme l'ajout d'un chien sur le parcours, de répulsifs et/ou de dispositifs d'effarouchement pour éloigner les suidés sauvages, ou encore l'ovariectomie et l'immunocastration afin que les femelles en croissance n'attirent pas les sangliers mâles durant leurs chaleurs. Toutefois peu d'éléments scientifiques concernant l'efficacité réelle de ces mesures alternatives pour protéger les élevages de l'introduction d'agents pathogènes sont disponibles dans la littérature (Anses, 2021).

2.2.2. Bio-compartimentation

La bio-compartimentation consiste à limiter la dissémination des agents pathogènes au sein de l'élevage. Le maintien d'une infection au sein d'une population peut être favorisé dans les élevages alternatifs par la présence de litière augmentant la probabilité de contact des animaux avec les déjections de leurs congénères. À la différence des élevages en bâtiment sur caillebotis, les types de sol rencontrés dans ces élevages ne permettent pas toujours un drainage correct de l'urine et une évacuation suffisante des matières fécales. Le contact permanent ou répété du porc avec les excréments augmente le risque de contamination (notamment de troubles entériques), entre les porcs d'un même enclos (EFSA, 2005). Les types de sol et de bâtiment ont également un impact sur la capacité à décontaminer l'environnement après le passage des animaux. Le nettoyage et la désinfection suivis du vide sanitaire représentent les éléments principaux de la biocompartimentation. Il va sans dire que ces techniques sont difficilement applicables en élevage pleinair (Martineau et Morvan, 2010) et restent compliquées dans les élevages sur litière où il est difficile de retirer l'ensemble des matières organiques. À cela s'ajoute le nombre limité de produits désinfectants utilisables dans les élevages biologiques, notamment en Europe (The Commission of European Communities, 2008).

2.2.3. **Bilan**

La biosécurité est probablement le plus grand défi pour l'élevage de porcs alternatif (Tableau 2). Au cours des dernières décennies, de grandes épizooties sont apparues dans les exploitations agricoles conventionnelles. Toutefois, ces exploitations ont la possibilité de les contrôler, au moins à long terme, en mettant en place des mesures strictes de bio-exclusion et de bio-compartimentation. D'une façon générale, les élevages alternatifs appliquent les mesures de biosécurité de façon moins rigoureuse, notamment les élevages plein-air, dans lesquels elles sont plus difficiles à mettre en œuvre, et pour lesquels les investissements de clôtures sont importants. Le développement des élevages de production alternatifs peut représenter une difficulté dans la lutte contre les agents pathogènes, en particulier ceux circulant dans la faune sauvage. La difficulté de ces élevages à appliquer des mesures strictes de biosécurité peut aussi être un des obstacles à leur développement, les éleveurs craignant pour la santé de leurs animaux.

Tableau 2- Synthèse des atouts et des limites en matière de biosécurité en fonction mode d'élevage.

	Conventionnel	Bâtiment avec litière	Plein-air	Bâtiment avec courettes extérieures	Références bibliographiques
Biosécurité générale	+++	++	-	+	Alawneh et al., 2014
Bio-confinement / bio-exclusion					
- Contacts :					
- Faune sauvage	+++	++	-	+	Garin-Bastuji <i>et al.</i> , 2000 ; Roman <i>et al.</i> , 2006 ; Wu <i>et al.</i> , 2012 ; Bellini <i>et al.</i> , 2016 ; Charrier <i>et al.</i> , 2018 ; Anses, 2018b ; Wormington <i>et al.</i> , 2019
- Nuisibles et vecteurs	+++	++	-	+	Sanchez-Botija, 1963; Leirs et al., 2004; Pritchard et al., 2005; Roman et al., 2006; Andres et Davies, 2015; Brown et Bevins, 2018
- Homme	++	++	-	+	Sørensen et al., 2006
- Litière et aliment	++	-	+	++	Matlova <i>et al.</i> , 2004 ; Roman <i>et al.</i> , 2006 ; Álvarez <i>et al.</i> , 2011 ; Delsart, 2019
Bio-compartimentation	++	+	-	-	EFSA, 2005 ; Martineau et Morvan, 2010 ; Alawneh et al., 2014

^{+++ :} Très favorable ; ++ assez favorable ; + peu favorable ; - défavorable ; ? inconnu

2.3. Santé animale en systèmes d'élevage alternatifs

La plus grande difficulté à appliquer des mesures de biosécurité et la diversité biologique du milieu dans lequel évoluent les porcs en systèmes alternatifs peuvent augmenter les probabilités d'exposition à des agents infectieux pathogènes. De plus, la conduite des animaux liée à ces systèmes d'élevage peut également être à l'origine de troubles de la santé. Dans la suite de ce paragraphe nous présentons les atouts mais aussi les faiblesses des systèmes de production alternatifs sur la santé des animaux, par grande fonction, à tous les stades physiologiques.

2.3.1. Mortalités

La mortalité des porcelets dans les jours qui suivent la naissance concerne tous les élevages de porcs mais plus particulièrement les élevages en systèmes alternatifs. En effet de nombreuses études montrent que la mortalité périnatale est plus importante dans ces types de production (Berger et al., 1997; Robledo et al., 2007; Wallenbeck et al., 2009; Rousing, 2011; Rangstrup-Christensen et al., 2018b). Robledo et al. (2007) ont comparé trois systèmes pour les mise-bas. Le taux de survie des porcelets nés dans un système où les truies sont bloquées durant la lactation est nettement meilleur que ceux obtenus soit dans les cabanes en plein-air, soit dans une case sur sol plein avec de la paille et un accès extérieur pour les porcelets. Cette mortalité intervient principalement dans les 4 premiers jours de vie du porcelet (Rangstrup-Christensen et al., 2018b). Elle est d'autant plus élevée en production biologique que la taille de la portée est importante (Prunier et al., 2014; Rangstrup-Christensen et al., 2018a) et que la truie est grasse et âgée (Rangstrup-Christensen et al., 2018a).

Les écrasements de porcelets constituent de loin la première cause de mortalité avant sevrage dans les élevages alternatifs (Edwards *et al.*, 1994; Rangstrup-Christensen *et al.*, 2018b). La surmortalité par écrasement peut en partie s'expliquer par le fait qu'il est plus difficile de surveiller les mise-bas et d'intervenir en toute sécurité lorsqu'une truie est en liberté que lorsqu'elle est bloquée (Kilbride *et al.*, 2012). Lorsque les mise-bas se déroulent en plein-air, une grande partie de la responsabilité du suivi de la mise-bas puis de la lactation est transférée de l'éleveur à la truie comparativement aux truies en système conventionnel (Prunier *et al.*, 2012). Mais cela ne signifie pas pour autant que l'éleveur doit être plus présent. En effet, en système plein-air, les interventions des éleveurs lors de la mise-bas semblent avoir un effet défavorable sur les taux de mortalité avant sevrage (Berger *et al.*, 1997).

Dans une étude réalisée dans 112 élevages en Angleterre, aucune différence en termes de mortalité de porcelets n'a été mise en évidence au cours de la phase de lactation selon le mode d'élevage des truies. Cette absence de différence peut s'expliquer par des causes de mortalité différentes selon les types d'élevage : par écrasement en élevage alternatif et pour des raisons infectieuses en bâtiment (Kilbride et al., 2012). Dans cette même étude, il a été constaté une réduction du taux de mort-nés dans les systèmes plein-air, liée, d'après les auteurs, à une plus grande liberté de mouvements des truies induisant des mise-bas plus rapides. Les auteurs n'excluent toutefois pas un possible effet génétique.

En post-sevrage et engraissement, les taux de mortalité semblent être moins élevés en systèmes alternatifs qu'en élevage confiné (Lahrmann et al., 2004). Par contre, le taux de mortalités des truies semble plus important pour les truies élevées en plein-air, avec moins de mammites-métrites-agalactie (MMA) et de torsions ou de distensions intestinales, mais plus d'infections urogénitales, d'insuffisances cardiaques et de problèmes locomoteurs (Karg et Bilkei, 2002).

2.3.2. Troubles de la reproduction

Plusieurs études suggèrent que les truies élevées en plein-air présentent moins de MMA que celles élevées en bâtiment (Karg et Bilkei, 2002 ; Leeb et al., 2019). L'une d'entre elles a notamment mis en évidence que les truies élevées en bâtiment étaient plus souvent traitées pour des problèmes de MMA que les truies élevées en plein-air, en lien, d'après les auteurs, avec les risques de constipations et de souillures au niveau de la mamelle quand les truies manquent de place (Leeb et al., 2019). Notons toutefois qu'il est probablement plus difficile pour un éleveur d'observer une MMA sur une truie élevée en plein-air. Cette possible sous détection des truies malades pourrait expliquer que la truie plein-air soit moins souvent traitée que les autres.

Parmi les agents infectieux majeurs auxquels les animaux ayant un accès plein-air sont plus exposés que ceux sans accès extérieur, il y a bien entendu *Brucella suis*, dont la séroprévalence est élevée chez les sangliers, notamment en Europe (Garin-Bastuji *et al.*, 2000; Cvetnić *et al.*, 2009). L'infection par *B. suis* peut conduire à des troubles de la reproduction, comme des troubles de la fertilité, des avortements ou des orchites sur les verrats (Olsen *et al.*, 2019). Dans une étude réalisée entre 2000 et 2004 en Croatie, 67 des 1 997 troupeaux testés ont présenté des anticorps contre la brucellose (3,3%) attestant de l'exposition à cet agent infectieux. Parmi eux, seuls deux n'étaient pas conduits en plein-air (Cvetnić *et al.*, 2009).

L'infection par des leptospires peut aussi induire des troubles de la reproduction chez la truie (leptospirose). Les porcs ayant un accès plein-air sont exposés aux sérovars de *Leptospira* provenant de la faune sauvage (Pritchard *et al.*, 2005), mais il existe peu d'études mettant en évidence une surexposition de ces animaux. Dans une étude réalisée dans 11 élevages suédois, il a été montré un lien entre la pluviométrie et le niveau de séropositivité vis-à-vis de *Leptospira interrogans* sv Bratislava, suggérant ainsi que plus il pleut dans une région, plus les animaux élevés en plein-air sont exposés au risque « leptospire » (Boqvist *et al.*, 2012). Il est légitime de penser que les animaux élevés en bâtiment ne soient pas affectés de la même façon par les variations de pluviométrie.

Les performances de reproduction sont souvent plus faibles en élevage biologique (Brillouet et al., 2010 ; Lindgren et al., 2013), mais cela ne signifie pas forcément que la santé des truies est moins bonne. Les problèmes de reproduction peuvent aussi être liés au système d'élevage dans sa globalité. On sait par exemple que des truies élevées en groupe durant la lactation ont plus de risque d'ovuler durant leur lactation (Hultén et al., 1995) avec une diminution de la fertilité après le sevrage.

2.3.3. Maladies respiratoires

Bien que l'élevage en système ouvert semble offrir de nombreux facteurs protecteurs vis-à-vis des maladies respiratoires, notamment en termes de qualité de l'air, comparativement à l'élevage en conditions confinées, les troubles respiratoires même si moins fréquents, ne sont pas totalement absents en système alternatif (Früh *et al.*, 2018). Leeb *et al.* (2019) ont réalisé des comptages d'éternuements et de toux dans 74 élevages biologiques dans huit pays européens. Ils ont mis en évidence qu'il y avait moins de troubles respiratoires quand les animaux sont élevés avec un parcours plein-air durant toute leur vie. Mais il est plus difficile de dénombrer les toux et les éternuements en plein-air (Dippel *et al.*, 2013), ce qui peut induire un biais dans ces résultats. Pour limiter ce biais, il est possible d'objectiver et de comparer les lésions du système respiratoire au moment de l'abattage des animaux même si une évaluation à cet âge n'objectivera pas totalement des affections survenues plus précocement dans la vie de l'animal (par exemple en maternité). D'après une étude réalisée sur 3 054 porcs au Danemark, la prévalence réelle des lésions respiratoires serait de 42 % en production porcine conventionnelle contre 16,5 % en production biologique (Bonde *et al.*, 2010), confirmant des résultats observés dans une étude précédente sur plus de 200 000 porcs (Bonde, 2006). Dans une autre étude réalisée en Suède, 7,4 % des 3 963 799 porcs conventionnels observés à l'abattoir présentaient des

lésions de pleurésie contre seulement 1,8 % des 3 464 porcs biologiques (Hansson *et al.*, 2000). Mais il existe des études discordantes, plus récentes, notamment celles de Kongsted et Sørensen (2017) ou de Alban *et al.* (2015), réalisées au Danemark, qui ne mettent pas en évidence de différence significative au niveau des lésions du système respiratoire en fonction du système d'élevage. Seules les pleurésies sont plus fréquentes dans l'étude d'Alban *et al.* dans les élevages conventionnels, avec un Odds Ratio (OR) estimé à 0,8 (p<0,0001) pour ce type de lésions dans les systèmes alternatifs par rapport au système conventionnel (Alban *et al.*, 2015). Au-delà du système d'élevage, c'est surtout un effet élevage qui est mis en évidence dans l'étude de Kongsted et Sørensen (2017), en lien avec une gestion différente des facteurs de risque de pathologie respiratoire, comme par exemple la qualité du confort thermique et de la ventilation, l'hygiène, la conduite d'élevage ou encore l'alimentation (Stärk *et al.*, 1998 ; Maes *et al.*, 1999 ; Fablet *et al.*, 2012 ; Yaeger et Van Alstine, 2019).

2.3.4. Pathologie digestive

A l'instar de la pathologie respiratoire, la pathologie digestive est une autre grande dominante en production porcine et concerne aussi les systèmes de production alternatifs, et notamment la production biologique (Prunier et al., 2012; Dippel et al., 2013; Leeb et al., 2019). Cette pathologie concerne principalement les porcelets non sevrés et les porcs en croissance, rarement les truies (Dippel et al., 2013). Peu d'études comparant les troubles digestifs en fonction des systèmes d'élevage existent. Leeb et al. (2019) observent une fréquence plus élevée de diarrhées dans les élevages biologiques lorsque les porcs ne sont pas élevés en plein-air. En plein-air, l'accès durant la lactation à un environnement plus riche contenant des herbages, de la terre ou d'autres matériaux modifie le comportement alimentaire du porcelet dans la période suivant immédiatement le sevrage, en réduisant la période d'anorexie qui accompagne habituellement cette période (Weary et al., 2002). Cette anorexie peut avoir un impact sur le tractus gastro-intestinal des animaux, comme l'atrophie des villosités intestinales (Pluske et al., 1996), qui contribue au développement de diarrhées osmotiques, tandis que les matières alimentaires non absorbées peuvent servir de substrat à des Escherichia coli entérotoxinogènes dans l'intestin. Cela pourrait expliquer la fréquence moins élevée de diarrhées observées dans l'étude de Leeb et al. (2019) sur les animaux élevés en plein-air. Toutefois, ces résultats sont à relativiser, au regard de la difficulté d'observer ce type de symptômes sur des animaux à l'extérieur (Dippel et al., 2013 ; Leeb et al., 2019). Au-delà des désordres digestifs per se, aucune différence n'a été mise en évidence au niveau de la flore fécale, dans une étude réalisée sur des porcs en fin de période d'engraissement, selon que les animaux proviennent d'élevages conventionnels ou biologiques (Gerzova et al., 2015). Seule la famille des Bifidobacteriaceae était significativement plus importante dans le microbiote de porcs biologiques. Par ailleurs, l'augmentation de l'âge au sevrage de 4 à 6 ou 7 semaines, comme dans les élevages biologiques, ne semble pas avoir d'impact sur les caractéristiques fonctionnelles de la muqueuse de l'intestin grêle (Van der Meulen et al., 2010).

L'observation de lésions digestives à l'abattoir montre qu'il y aurait plus de lésions d'entérite ou de péritonite en production biologique qu'en production conventionnelle (Bonde et al., 2010). Il y aurait cependant des niveaux moins élevés de parakératose ou d'ulcération au niveau de la pars oesophagia dans les élevages en systèmes alternatifs (plein-air ou sur paille) que dans les élevages conventionnels (Guy et al., 2002b).

Comme pour la pathologie respiratoire, au-delà du système d'élevage à proprement parler, il existe une grande variabilité d'expression des troubles digestifs entre élevages qui peut s'expliquer, là-aussi, par des différences de gestion des facteurs de risque, comme les conditions environnementales, la conduite d'élevage, l'hygiène ou l'alimentation. En l'absence de certaines matières premières, et notamment les acides aminés de synthèse, l'alimentation des porcs biologiques peut être délicate (Hovi et al., 2003). Cela impose une attention particulière quant au choix des matières premières composant l'aliment distribué aux animaux, afin de prévenir notamment les troubles digestifs (Hovi et

al., 2003) et ainsi ne pas affecter le bien-être des animaux (Lund et Algers, 2003 ; Spoolder, 2007). L'hygiène tient une place primordiale dans la gestion des troubles digestifs. D'après Vannucci et al. (2019), les entérites nécrotiques induites par *Lawsonia intracellularis* sont plus fréquentes dans des conditions qui facilitent le cycle oro-fécal, comme l'utilisation d'une litière de paille ou d'un sol plein.

2.3.5. Parasitisme

La présence de parasites internes (endoparasites) ainsi que l'intensité des infestations sont fortement influencées par le système de production. Le parasitisme interne reste une préoccupation majeure dans les systèmes alternatifs, notamment ceux avec un accès plein-air (Früh et al., 2018). Ces conditions d'élevage sont en effet plus favorables au développement et à la survie des différents stades des parasites dans l'environnement (Salajpal et al., 2013). Nous ne rentrons pas ici dans les détails, car nous y revenons plus largement dans la seconde partie de cet état des lieux, consacrée plus spécifiquement au parasitisme interne.

Les principaux ectoparasites chez le porc sont la gale (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*) et les poux (*Haematopinus suis*), même si des puces ou des tiques peuvent aussi être détectées, notamment chez les porcs ayant accès à des pâturages extensifs ou à des couverts forestiers (Salajpal *et al.*, 2013). Selon les études, les niveaux de prévalence différent. Ainsi, dans une étude autrichienne (Baumgartner *et al.*, 2003) la présence d'*H. suis* et *de S. scabiei* a été mise en évidence dans 29 des 48 élevages biologiques étudiés (60 %) alors qu'aucun signe de gale ou de poux n'a été observé dans les 9 élevages biologiques d'une étude danoise (Carstensen *et al.*, 2002). Dans une enquête réalisée dans 110 élevages allemands, respectivement 2,5 % et 19,1 % des truies observées étaient infestées par *H. suis* et *S. scabiei* var. *suis* (Damriyasa *et al.*, 2004). Les auteurs ont observé que les truies logées sur paille en maternité avaient beaucoup plus de risque d'être infestées par *S. scabiei* (OR = 15,0 [2,9;77,6]_{95 %}). Pour *H. suis*, c'est l'accès des truies au plein-air qui constituait un important facteur de risque (OR = 12,7 [4,0;40,7]_{95 %}).

2.3.6. Pathologie cutanée

Au-delà des lésions induites par les bagarres (griffures, blessures) ou des parasitoses, les troubles cutanés sur les porcs élevés en production biologique semblent rares (Brillouet *et al.*, 2010). Toutefois, dans l'étude de Kongsted et Sørensen (2017) réalisée à l'abattoir, les porcs ayant un accès plein-air présentaient trois fois plus de lésions cutanées que les porcs issus d'élevage conventionnels. Cependant il n'y a pas de différenciation dans cette étude du type de lésions, constituées principalement de blessures, dermatites, eczéma et piqûres d'insectes. Il parait toutefois probable que certaines lésions, comme les coups de soleil, soient plus importantes sur les animaux élevés à l'extérieur (Kongsted et Sørensen, 2017). Alban *et al.* (2015), dans une étude antérieure, avaient aussi observé plus d'eczéma et de piqures d'insectes sur les animaux issus d'élevages non conventionnels (OR = 3,2, p <0,001).

2.3.7. Troubles locomoteurs

Les troubles locomoteurs, objectivés en premier lieu par la présence de boiteries sur les animaux, sont des affections souvent observées en élevages de porcs. Elles touchent tous les stades, y compris les animaux reproducteurs. Plusieurs études montrent que les truies élevées dans des systèmes alternatifs présentent moins de risque de boiteries qu'en élevage en bâtiment confiné. Dans l'étude de Knage-Rasmussen et al. (2014), 24,4 % des truies conventionnelles présentaient une boiterie, contre seulement 5,4 % des truies biologiques, avec toutefois un effet saison (plus de boiteries en été et en automne sur les truies en élevages bio). La qualité du sol semble avoir une importance dans le déterminisme des boiteries. Leeb et al. (2019) ont observé moins de boiteries lorsque les truies ne sont pas élevées exclusivement en bâtiment, en lien, d'après les auteurs, avec un

revêtement plus souple, une exposition moindre au fumier et une activité accrue. Un sol sur caillebotis béton est un facteur de risque important de boiterie par rapport à un sol sur paille (OR = 9,9 [4,4; 34,5]_{95 %}) (Cador *et al.*, 2014), avec plus de lésions au niveau du talon et des onglons.

Les boiteries sur les animaux peuvent avoir différentes causes, comme par exemple des arthrites, des fractures, des lésions au niveau des pieds et des onglons. L'ostéochondrose est considérée comme la principale cause de faiblesse des membres chez le porc (Martineau et Morvan, 2010 ; Van Grevenhof et al., 2011) et par voie de conséquence de boiteries. L'ostéochondrose est une lésion rencontrée traditionnellement sur les animaux entre 6 et 20 semaines d'âge, mais peut aussi affecter des animaux plus âgés, notamment les jeunes reproducteurs (Martineau et Morvan, 2010; Madson et al., 2019). C'est une lésion largement répandue dans les élevages (Martineau et Morvan, 2010). C'est ce que confirme l'étude de Van Grevenhof et al. (2011) dans laquelle 41,4 % des 345 porcs observés à l'abattoir présentaient des lésions d'ostéochondrose, 12,4 % des porcs avaient des lésions sévères. Les animaux issus d'élevages conventionnels présentaient significativement plus de lésions que les animaux élevés sur litière. Pourtant cette différence n'est pas observée dans toutes les études. Jørgensen (2003) n'a pas mis en évidence de différence de prévalence d'ostéochondrose selon que les animaux sont élevés sur caillebotis, sol plein ou paille. Etterlin et al. (2014; 2015) ont même montré l'inverse : partant du constat d'un taux plus important de saisies pour des lésions articulaires en Suède sur les porcs biologiques que sur les porcs conventionnels, les auteurs ont comparé les articulations de 91 porcs élevés avec une aire paillée et un parcours extérieur, et celles de 45 porcs élevés confinés sur caillebotis partiel. Ils ont noté des lésions d'ostéochondrose plus nombreuses et plus sévères sur les animaux élevés avec un accès plein-air. Les auteurs avancent l'hypothèse que le développement des ostéochondroses serait favorisé par l'ampleur et la diversité des contraintes biomécaniques subies par les porcs élevés en plein-air.

Les arthrites constituent une autre cause de boiterie. Des observations menées à l'abattoir montrent qu'elles seraient plus fréquentes lorsque les animaux sont élevés en plein-air (Alban et al., 2015; Kongsted et Sørensen, 2017). Une des explications serait la difficulté de traiter les animaux malades dans ces systèmes de production. Dans une étude réalisée à l'abattoir sur près de 4 millions de porcs, il a été constaté qu'il y avait plus d'arthrites sur les porcs biologiques que les animaux non biologiques (1,5 % contre 0,4 % sur les porcs conventionnels) (Hansson et al., 2000). Une moins bonne gestion d'Erysipelothrix rhusiopathiae dans les élevages biologiques, bactérie pouvant séjourner dans le sol des enclos, et un plus faible taux de vaccination des animaux sont parmi les hypothèses explicatives avancées par les auteurs. Il existe probablement d'autres facteurs intrinsèques à l'élevage plein-air non identifiés.

2.3.8. Anémie et supplémentation en fer

Le porcelet nait naturellement avec peu de réserves en fer. Des porcelets anémiés, carencés en fer, sont plus sensibles aux infections, le fer interférant avec le système immunitaire des animaux (Svoboda et al., 2008; Pu et al., 2018). En élevage conventionnel, pour pallier ce manque, l'administration de fer par voie intra-musculaire ou par voie orale est quasi systématique. Or elle est rarement réalisée en production plein-air ou biologique (Prunier et al., 2012). Il est souvent convenu que les porcelets nés en plein-air ingèrent suffisamment de fer du sol et n'ont pas besoin de supplémentation (Kleinbeck et McGlone, 1999). Il faut sans doute nuancer et dire que le risque d'anémie est faible dans les élevages plein-air où le sol apporte du fer dans sa composition intrinsèque (Brillouet et al., 2010). En effet plusieurs études montrent que la supplémentation en fer pourrait tout de même être utile, voire indispensable sur des animaux nés en plein-air. Szako et Bilkei (2002) ont montré que les porcelets nés en plein-air ayant été supplémentés avaient une hémoglobinémie plus élevée au sevrage, un taux de morbidité et de mortalité avant sevrage plus faible et un poids de sevrage plus important que les animaux non supplémentés. Plus récemment, Heidbüchel et al. (2019) ont

montré qu'un second apport en fer vers 2 semaines d'âge pouvait même être utile sur des porcelets biologiques sevrés vers 42 (±1,7) jours d'âge, pour assurer un apport en fer suffisant et de meilleures croissances des porcelets jusqu'au sevrage.

2.3.9. Immunité

Des différences semblent exister sur le plan immunitaire selon que les animaux sont élevés en plein-air ou non. En effet, Kleinbeck *et al.* (1999) ont montré que les porcs élevés à l'extérieur présentaient d'une part une numération leucocytaire, des niveaux de lymphocytes et une réponse des cellules Natural Killer plus faible, et d'autre part des niveaux de neutrophiles plus élevés que les porcs n'ayant pas accès à l'extérieur. Millet *et al.* (2005) ont quant à eux montré des différences en terme de vitesse de réponse immunitaire suite à des injections de thyroglobuline bovine selon que les porcs sont élevés en bâtiment ou avec un accès plein-air. Les IgG et IgM augmentent moins vite suite à l'injection pour les animaux avec un accès plein-air en raison, d'après les auteurs, des différences de pressions d'infection, des différences environnementales et des niveaux de stress.

L'exposition à certains composés toxiques peut affecter les capacités de défense immunitaire des animaux. Certaines mycotoxines, comme le déoxynivalénol ou les fumonisines par exemple, ont un impact négatif sur le système immunitaire des porcs, avec une réceptivité accrue aux maladies infectieuses et une diminution de l'efficacité des vaccins (Diaz, 2005; Pierron et al., 2016). Les mycotoxines correspondent à des composés produits par diverses espèces de champignon qui poussent sur de nombreuses matières premières utilisées pour l'alimentation animale. Or les élevages biologiques ne pouvant pas utiliser de produits fongicides dans leurs cultures, des niveaux plus élevés de mycotoxines pourraient être présents dans les céréales biologiques qui servent à l'alimentation des porcs élevés sous label bio (Pussemier et al., 2006). C'est notamment ce qui a été montré dans une étude française, avec des niveaux de contamination plus importants par le déoxynivalénol dans le blé biologique que dans le blé conventionnel (Malmauret et al., 2002). En outre, la fourniture de paille induit également un risque d'exposition aux mycotoxines, celles produites par Fusarium en particulier (EFSA, 2005).

2.3.10. Traitements

L'intégrité et l'efficacité du système immunitaire sont d'autant plus importantes à prendre en compte en production biologique que les possibilités de traitement en cas d'infections sont limitées (Hämeenoja, 2002; The Commission of European Communities, 2008). Dans le règlement de la Commission Européenne relatif à la production biologique, il est stipulé que si un problème sanitaire se déclare, les animaux doivent être traités par ordre de préférence avec des substances d'origine végétale, animale ou minérale en dilution homéopathique, des plantes ou des extraits de plantes dépourvus d'effets anesthésiants, ou des substances telles que des oligoéléments, des métaux, des immunostimulants naturels ou des probiotiques autorisés (The Commission of European Communities, 2008). L'utilisation de traitements allopathiques de synthèse, et notamment des antibiotiques et des anthelminthiques, est autorisée mais seulement de façon limitée (Hämeenoja, 2002 ; The Commission of European Communities, 2008). Or les preuves scientifiques de l'efficacité de ces traitements alternatifs, notamment l'homéopathie, sont souvent manquantes ou incomplètes (Kijlstra et Eijck, 2006; Sutherland et al., 2013). Utiliser un traitement insuffisamment efficace sur un animal malade retentit bien évidemment sur sa santé et son bien-être (Lund et Algers, 2003). À cela s'ajoute que les éleveurs en production biologique seraient moins susceptibles d'appeler un vétérinaire pour traiter des problèmes de santé que leurs homologues conventionnels (Sutherland et al., 2013).

La consommation de médicaments chimiques de synthèse est ainsi plus faible dans les systèmes de production biologique. Par exemple au Danemark l'utilisation d'antibiotiques était, en

2016, 10 fois plus faible en post-sevrage et en engraissement dans les élevages biologiques que dans les élevages conventionnels (Kruse *et al.*, 2019). Au-delà des contraintes imposées par le cahier des charges, la difficulté de traiter les animaux en plein-air pourrait par ailleurs expliquer en partie ces différences.

Quasiment toutes les études montrent que la prévalence de bactéries résistantes aux antibiotiques est inférieure dans les élevages bio que dans les élevages non Bio, en lien probable avec cette moindre utilisation des anti-infectieux de synthèse (Hoogenboom et al., 2008 ; Tamang et al., 2015). Ainsi, dans une étude réalisée dans 223 élevages (111 élevages biologiques et 112 élevages conventionnels) répartis dans 4 pays européens (Danemark, France, Italie et Suède), des différences de résistances aux antibiotiques ont été mises en évidence entre les E. coli isolés dans le contenu du colon ou dans les fèces des porcs conventionnels et ceux isolés des porcs biologiques (Österberg et al., 2016). Les pourcentages de souches résistantes à l'ampicilline, à la streptomycine, aux sulfamides ou au triméthoprime étaient significativement plus faibles pour les *E. coli* provenant de porcs biologiques. D'autres études confirment ces observations (Hoogenboom et al., 2008; Zwonitzer et al., 2016) pour E. coli mais aussi pour d'autres bactéries comme Salmonella. Dans une étude réalisée en Corée entre 2012 et 2013, il a été montré que les salmonelles isolées dans les élevages biologiques étaient significativement moins résistantes aux tétracyclines, à l'ampicilline ou à la gentamycine (Tamang et al., 2015). Il y a en outre dans cette étude significativement plus de salmonelles résistantes à 3 classes d'antibiotiques ou plus dans les élevages conventionnels. Dans une autre étude réalisée à la fois en France et en Suède, des différences de résistances aux tétracyclines et à l'érythromycine ont été mises en évidence parmi les souches de Campylobacter coli isolées dans le colon ou les déjections, toujours en faveur des porcs issus des élevages biologiques (Kempf et al., 2017). Toutefois, ces résultats divergent selon le pays. En effet, cette différence était significative en France, mais pas en Suède. Ces différences nationales ont également été rapportées dans une autre étude réalisée en Europe (Österberg et al., 2016). Par exemple, la proportion d'E. coli résistants aux tétracyclines était significativement plus faible chez les porcs issus d'élevages biologiques en France, en Italie et au Danemark, mais ce n'était pas le cas en Suède. Pour certains antibiotiques, la proportion d'E. coli résistants provenant de porcs conventionnels dans un pays était même plus faible que celle concernant les porcs biologiques d'un autre pays, en lien, d'après les auteurs, avec une moindre exposition aux antibiotiques dans les élevages conventionnels de certains pays, comme la Suède. C'est peut-être aussi ce qui explique que Gerzova et al. (2015) n'ont pas mis en évidence de différences importantes entre systèmes d'élevage dans une étude visant à quantifier des gènes de résistance aux antibiotiques (sul1, sul2, strA, tet(A), tet(B) et cat) dans des échantillons fécaux prélevés dans des élevages biologiques et conventionnels danois, français, italiens et suédois. La seule différence significative concernait la prévalence des gènes de résistance entre pays, avec une prévalence plus importante dans les pays du sud de l'Europe (France et Italie). Dans cette étude, la localisation géographique avait plus d'influence sur la résistance aux antibiotiques du microbiote fécal que le type d'élevage.

2.3.11. Bilan

L'accès à l'extérieur expose les animaux aux maladies véhiculées par la faune sauvage, en particulier par le sanglier, et à des agents pathogènes qui sont presque impossibles à contrôler dans ces conditions. Contrairement au système d'élevage conventionnel où il est possible pour la plupart des agents infectieux d'assainir l'environnement, cette démarche est beaucoup plus compliquée dans les systèmes sur paille et presque impossible à l'extérieur. Cela explique, au moins en partie, pourquoi le parasitisme est si difficile à gérer dans ces systèmes d'élevage (Tableau 3). La difficulté pratique de traiter les animaux malades en plein-air est un autre problème, qui contribue notamment à l'augmentation de la pression d'infection dans les parcs. Toutefois, la densité plus faible des animaux dans ce type de production permet de limiter cette potentielle augmentation de la pression d'infection. Les porcs élevés dans ces systèmes d'élevage semblent être moins affectés par les maladies respiratoires, en raison d'une exposition plus faible aux facteurs de risque liés à la claustration. Le confort apporté aux animaux, en particulier aux reproducteurs, contribue à limiter les troubles locomoteurs, mais la gestion des écrasements de porcelets dans les jours suivant les mise-bas constitue un véritable défi pour les élevages alternatifs. Ces points faibles ne sont cependant pas inévitables ; avec des plans de déparasitage appropriés et la mise en place de mesures de biosécurité adaptées, les élevages alternatifs sont à même d'élever leurs animaux dans de bonnes conditions sanitaires.

Tableau 3- Synthèse des atouts et des limites en termes de santé animal en fonction des modes d'élevage.

	Conventionnel	Bâtiment avec litière	Plein -air	Bâtiment avec courettes extérieures	Références bibliographiques
Mortalités :					
- Truies	+++	?	-	?	Karg et Bilkei, 2002
 Porcelets non sevrés 					
- Morts nés	-	+++	+++	+++	Kilbride et al., 2012
- Écrasements	+++	-	-	-	Robledo et al., 2007 ; Kilbride et al., 2012
 Causes infectieuses 	-	+++	+++	+++	Kilbride et al., 2012
- Prédation	+++	+++	-	-	Edwards et al., 1994; Fleming et al., 2016
- Porcs en croissance	-	?	+++	+++	Lahrmann et al., 2004
Troubles de la reproduction :					
- Brucellose	+++	+++	-	-	Cvetnić <i>et al.</i> , 2009
- Métrite-Mammite-Agalaxie	-	?	++	++	Karg et Bilkei, 2002 ; Leeb <i>et al.</i> , 2019
Pathologie respiratoire	-	?	+++	+++	Hansson <i>et al.</i> , 2000 ; Guy <i>et al.</i> , 2002b ; EFSA, 2005 ; Bonde, 2006 ; Bonde <i>et al.</i> , 2010 ; Leeb <i>et al.</i> , 2019
	(+/-)		(+/-)	(+/-)	Alban et al., 2015; Kongsted et Sørensen, 2017
Pathologie digestive					
- En général	+/-	+/-	+/-	+/-	Weary <i>et al.</i> , 2002 ; Van der Meulen <i>et al.</i> , 2010 ; Bonde <i>et al.</i> , 2010 ; Gerzova <i>et al.</i> , 2015 ; Vannucci <i>et al.</i> , 2019
- Ulcères gastro-œsophagiens	-	+++	+++	+++	Guy et al., 2002b
Troubles locomoteurs					
- Truies	-	+++	+++	+++	Heinonen et al., 2006; Knage-Rasmussen et al., 2014; Cador et al., 2014; Leeb et al., 2019
- Ostéochondrose	+/-	+/-	+/-	+/-	Jørgensen, 2003; Van Grevenhof et al., 2011; Etterlin et al., 2014; Etterlin et al., 2015
- Arthrites	+++	?		-	Hansson et al., 2000; Alban et al., 2015; Kongsted et Sørensen, 2017
Pathologie cutanée	+++	?	-	-	Alban et al., 2015; Kongsted et Sørensen, 2017
Parasitisme interne	+++	+	-		Roepstorff et Nansen, 1994 ; Jolie <i>et al.</i> , 1998 ; Carstensen <i>et al.</i> , 2002 ; Eijck et Borgsteede, 2005 ; Bonde <i>et al.</i> , 2010 ; Prunier, 2010b ; Alban <i>et al.</i> , 2015 ; Kongsted et Sørensen, 2017
Parasitisme Externe	+++	-	-	-	Damriyasa et al., 2004

^{+++ :} Très favorable ; ++ assez favorable ; + peu favorable ; - défavorable ; +/- avis divergents ; ? inconnu

2.4. Systèmes d'élevage alternatifs et sécurité sanitaire des aliments

Les zoonoses d'origine alimentaire sont des maladies infectieuses d'importances sanitaire et économique majeures (Fosse *et al.*, 2009). Les porcs représentent un réservoir de nombreux agents pathogènes bactériens, viraux ou parasitaires (Salajpal *et al.*, 2013). La présence d'agents pathogènes zoonotiques, de leurs réservoirs ou de leurs vecteurs à proximité ou dans l'environnement direct des porcs peut être à l'origine de niveaux de prévalence élevés de ces agents infectieux dans les élevages alternatifs.

2.4.1. Contaminations bactériennes

Les quatre dangers zoonotiques bactériens les plus fréquents et/ou aux conséquences les plus sévères chez l'Homme sont représentés par *Campylobacter* spp., *Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica* et *Salmonella* spp (Fosse *et al.*, 2009).

La campylobactériose représente la zoonose la plus fréquemment signalée en Europe en 2018 (EFSA et ECDPC, 2021). Le porc ne constitue toutefois pas la principale source de contamination pour les hommes. Les toxi-infections humaines sont principalement causées par *Campylobacter jejuni* alors que *C. coli* est l'espèce plus fréquente chez le porc (Funk et Wagstrom, 2019). Il n'y aurait pas de différence significative de portage de *C. coli* selon que les animaux sont issus ou pas d'un élevage biologique (Kempf *et al.*, 2017).

Par contre, en ce qui concerne *Listeria monocytogenes*, une étude finlandaise a montré que la prévalence de la bactérie était significativement plus élevée pour les porcs biologiques que pour les porcs conventionnels (Hellström *et al.*, 2010). Les auteurs expliquent que *L. monocytogenes* étant une bactérie commune dans l'environnement, les parcours extérieurs peuvent être une source de contamination. À noter toutefois que, dans cette étude, la différence entre porcs biologiques et porcs conventionnels disparait lorsque l'analyse porte sur la contamination des carcasses des animaux. La contamination de la viande de porc par *L. monocytogenes* est principalement une problématique d'abattoir (Lariviére-Gauthier *et al.*, 2014). Les niveaux de contamination de la viande de porc par *L. monocytogenes* sont globalement faibles et à l'origine de peu de zoonoses alimentaires (EFSA et ECDPC, 2021), à la différence de *Yersinia enterocolitica*.

Au cours de la période 2005-2018, la viande de porcs et ses produits faisaient partie des catégories d'aliment les plus fréquemment signalées comme étant à l'origine de yersiniose d'origine alimentaire (EFSA et ECDPC, 2019). C'est une bactérie largement répandue dans les élevages (Skjerve et al., 1998 ; Lorencova et al., 2016). Plusieurs études ont montré que la prévalence de Y. enterocolitica dans les exploitations conventionnelles était plus élevée que dans les exploitations alternatives. C'est notamment le cas dans une étude allemande réalisée à la fois sur 210 porcs issus de six élevages d'engraissement conventionnels et sur 200 porcs provenant de trois élevages alternatifs (Nowak et al., 2006). La prévalence d'animaux positifs par réaction en chaine par polymérase (PCR) pour Y. enterocolitica était comprise entre 20 et 37 % dans les élevages conventionnels et entre 16 et 23 % dans les élevages alternatifs. Dans une étude plus récente (Virtanen et al., 2011) portant sur 788 porcs provenant de 120 fermes finlandaises, les auteurs ont montré que le système de production biologique était l'un des facteurs de protection les plus importants pour la contamination par Y. enterocolitica, lié, selon les auteurs, à l'utilisation importante de litière, à l'utilisation limitée d'antibiotiques et à une densité animale plus faible. Cette étude est en accord avec les résultats d'une autre étude finlandaise dans laquelle la prévalence de Y. enterocolitica était significativement plus élevée dans tous les types d'échantillons provenant d'élevages conventionnels comparativement à ceux issus d'élevages biologiques (Laukkanen et al., 2009). Dans cette étude, la forte prévalence de Y. enterocolitica dans les exploitations agricoles était également associée à l'absence de litière, alors qu'à l'inverse, dans un étude réalisée auprès de 287 élevages norvégiens, l'utilisation de paille comme litière pour les porcs en croissance représentait un facteur de risque de séropositivité vis-à-vis de *Y. enterocolitica* (OR = 2,25 [1,04; 4,89]_{95 %}) (Skjerve *et al.*, 1998). Dans une autre étude menée en Allemagne dans 80 élevages d'engraissement (Von Altrock *et al.*, 2011), les plus faibles prévalences sérologiques vis-à-vis de *Yersinia* étaient plus fréquemment observées dans les bâtiments dont les sols étaient composés de caillebotis intégral. Sur la base de ces études, il apparaît donc que la prévalence de *Y. enterocolitica* est plus faible dans les exploitations biologiques, mais que la paille peut être un facteur de risque, ce qui peut sembler contradictoire. Toutefois, il convient de noter que les études mettant en évidence le rôle de la paille n'ont été réalisées que dans des exploitations conventionnelles.

La salmonellose constitue la deuxième cause la plus fréquente de toxi-infection alimentaire bactérienne chez l'homme (Andres et Davies, 2015 ; EFSA et ECDPC, 2021). La viande de porcs était responsable de 13,1 % des cas de toxi-infection alimentaire par Salmonella spp. en 2020 en Europe (EFSA et ECDPC, 2021). De nombreuses mesures au niveau des élevages peuvent réduire la prévalence de Salmonella spp. et par conséquent les risques de contamination croisée des carcasses à l'abattoir (Andres et Davies, 2015). Mais au regard de la complexité de l'épidémiologie des salmonelles (Davies, 2011), il n'est pas toujours simple de définir la part du système d'élevage dans la maitrise de la bactérie et les résultats sont parfois contradictoires. Par exemple Zheng et al. (2007) n'ont pas mis en évidence de différence entre les niveaux de séropositivité obtenus sur jus de viande, entre les élevages danois biologiques, conventionnels, ou non biologiques mais disposant d'un accès extérieur pour les animaux. Mais la plupart des études tendent au contraire à montrer que les systèmes alternatifs biologiques et/ou plein-air, représentent un facteur de risque d'infection par Salmonella spp. Dans une autre étude réalisée au Danemark, les porcs issus d'élevages proposant un accès extérieur à au moins une catégorie d'animaux dans l'élevage, avaient plus de risque d'être séropositifs vis-à-vis de Salmonella spp. (analyses sur jus de viande), que des porcs issus d'élevages conventionnels (Wingstrand et al., 1999). Dans cette étude, si une catégorie d'animaux pouvait accéder à un parcours plein-air, l'élevage était classé comme plein-air. Il y avait donc des élevages où seulement les truies étaient en plein-air. Dans une étude (Van der Wolf et al., 2001) réalisée aux Pays-Bas, la séroprévalence sur sangs collectés à l'abattoir était significativement plus élevée si les porcs charcutiers (non Biologiques) avaient un accès plein-air (44,6 % contre 24,5 % pour les porcs issus d'élevages conventionnels) (Van der Wolf et al., 2001). Sur 675 sérums prélevés dans trois états américains (Wisconsin, Caroline du Nord et Ohio) il a été constaté une séroprévalence significativement plus élevée de Salmonella spp. dans les élevages dits « Antimicrobial-Free », c'est à dire avec des animaux ayant un accès plein-air et ne recevant pas de facteurs de croissance antibiotiques (Gebreyes et al., 2008). Dans le même esprit, dans une étude réalisée dans 44 élevages coréens, Salmonella spp. a été significativement plus souvent isolée à partir de fèces dans les élevages biologiques (79 % des élevages) que dans les élevages conventionnels (53 % des élevages) (Tamang et al., 2015). Après sérotypage par PCR, les auteurs ont, en outre, montré une plus grande diversité des sérovars isolés en élevages biologiques, Salmonella Typhimurium étant toutefois significativement plus fréquemment isolée dans les élevages conventionnels.

Le type de sol semble avoir une grande importance dans l'explication de la contamination par Salmonella, le contact permanent et répété du porc avec des excréments augmentant le risque de contamination oro-fécale et d'infections par les salmonelles (EFSA, 2005). Cela a notamment été mis en évidence dans une étude pour laquelle les nœuds lymphatiques mésentériques de porcs issus de 62 élevages naisseurs-engraisseurs ont été prélevés et analysés en bactériologie (Nollet et al., 2004). Cinquante-sept élevages (91 % des élevages) présentaient au moins un échantillon positif dans cette étude. Le type de sol ressort comme un facteur de risque : la totalité des élevages dans lesquels le caillebotis représentait moins de 50 % de la surface au sol présentait des prélèvements positifs. Dans une étude originale, Jensen et al. (2006) ont montré que les salmonelles pouvaient persister dans l'environnement et notamment dans les parcs plein-air. Salmonella a pu être isolée dans des échantillons de sol jusqu'à 5 semaines après le départ d'animaux contaminés, et durant les sept

semaines de l'étude dans les cabanes. L'introduction de porcs indemnes dans ces parcs a conduit à la contamination d'une partie d'entre eux. Les bauges dans lesquels les animaux se vautrent peuvent aussi représenter une source de contamination des porcs en plein-air et de persistance de la bactérie dans l'environnement (Callaway et al., 2005). Enfin les oiseaux contribuent aussi à la persistance de la bactérie dans les parcs plein-air, comme l'ont montré De Lucia et al. (2018) dans une étude où à la fois des fientes d'oiseaux, des fèces de porcs et des échantillons environnementaux (sols, flaques d'eau et matériels agricoles) ont été analysés. Salmonella Typhimurium DT193 monophasique était le sérotype le plus souvent isolé dans les trois types de prélèvements. Les auteurs expliquent que ce sérotype est généralement associé au porc, ce qui suggère que le porc était la source initiale de l'infection. Il est intéressant de noter que des prélèvements environnementaux étaient positifs, y compris dans un parc qui n'avait pas été occupé par des porcs depuis plus de deux ans.

2.4.2. Contaminations parasitaires

Les changements de méthodes de production vers des systèmes fermés ont permis la quasi élimination du risque de *Tænia solium*, *Trichinella spiralis* et *Toxoplasma gondii* dans la viande des porcs issus d'élevages conventionnels (Davies, 2011). Au même titre que pour les parasites ayant un impact sur la santé des animaux, la contamination des porcs par des parasites pouvant induire des zoonoses d'origine alimentaire est fortement influencée par le système de production. La difficulté d'assainir l'environnement ainsi que le contact plus facile avec des hôtes intermédiaires ou définitifs de ces parasites augmentent le risque de contamination des porcs ayant un accès plein-air. Nous ne rentrons pas ici dans les détails, car nous y revenons plus largement dans la seconde partie de cet état des lieux, consacrée au parasitisme.

2.4.3. Contaminations virales

La fréquence des cas sporadiques d'hépatite E chez l'homme a augmenté ces dernières années dans les pays développés. La consommation de produits à base de foies de porcs crus ou insuffisamment cuits a été identifiée comme une source importante d'infections humaines (Chaussade et al., 2013; Guillois et al., 2016). Or les niveaux de séroprévalence dans les élevages de porcs peuvent être très élevés (Walachowski et al., 2014; Rutjes et al., 2014; Charrier et al., 2018). Une étude a récemment montré que la séroprévalence en Corse était de 85,4 % sur les porcs domestiques qui sont élevés majoritairement dans des conditions extensives (Charrier et al., 2018). Il a en outre été montré que les porcs, élevés en liberté ou dans des parcs clôturés, présentaient des niveaux de séroprévalence beaucoup plus élevés que les porcs élevés en conditions confinées intensives (OR = 10,1 [2,6; 38,8]95 %). Les auteurs de l'étude en concluent que les pratiques d'élevage extensives pourraient jouer un rôle dans l'exposition au virus. Dans une autre étude réalisée au Pays-Bas, la séroprévalence dans les élevages biologiques était significativement plus élevée (89 %) que dans les élevages conventionnels (76 %) (Rutjes et al., 2014). Cette différence pourrait être due aux conditions de logement permettant une plus grande exposition des animaux au fumier, augmentant ainsi les possibilités de transmission du virus entre congénères (Rutjes et al., 2014). Cette hypothèse est à rapprocher des résultats de l'étude de Fernández-Barredo et al. (2006) qui ont isolé de l'ARN du virus dans du fumier brut, dans 8 des 16 élevages (50 %) dans lesquels des prélèvements ont été réalisés.

2.4.4. Résidus médicamenteux

Les consommateurs perçoivent souvent la viande produite dans les systèmes alternatifs comme étant plus nutritive et plus saine, avec une moindre utilisation d'additifs pour l'alimentation animale et d'antibiotiques (Edwards, 2005). La consommation de médicaments chimiques de synthèse est en effet plus faible dans les systèmes de production extérieurs (Edwards, 2005). Dans les élevages biologiques notamment, l'utilisation de médicaments allopathiques et d'antibiotiques est limitée et constitue une des exigences des cahiers des charges. De plus, selon le cahier des charges de

l'Agriculture Biologique européen, le délai d'attente entre la dernière administration d'un médicament allopathique et l'abattage de l'animal traité est doublé par rapport au délai d'attente légal. En l'absence de délai légal, il est fixé à 48 heures (The Commission of European Communities, 2008). Le risque de persistance de résidus de ces traitements dans les produits issus de ces animaux est donc extrêmement faible. Dans une étude réalisée aux Pays-Bas, aucun résidu d'antibiotique n'a été détecté dans des échantillons de reins et de viande prélevés à l'abattoir sur des porcs biologiques (Hoogenboom *et al.*, 2008).

2.4.5. **Bilan**

Même si la moindre utilisation des traitements allopathiques chimiques, et notamment des antibiotiques, permet de limiter le risque de contamination humaine par des résidus à travers la consommation de viande de porcs issus d'élevages alternatifs, la prévalence plus élevée de plusieurs agents pathogènes zoonotiques dans ces élevages représente un risque à la fois pour le consommateur, mais aussi pour l'image des filières alternatives qui jouissent actuellement d'une perception très favorable sur ces sujets. À l'exception de *Y. enterocolitica*, qui semble être moins répandue dans les élevages biologiques, l'accès à un parcours plein-air est un facteur de risque pour les porcs d'être infectés par des agents pathogènes zoonotiques d'origine alimentaire (Tableau 4). La difficulté d'assainir l'environnement, en particulier le sol à l'extérieur, augmente le risque de contamination des porcs élevés en plein-air par ces agents pathogènes. En outre, les porcs élevés en plein-air sont plus facilement en contact avec des vecteurs ou des réservoirs de ces agents infectieux, tels que les oiseaux, les rats, les renards ou les sangliers.

Tableau 4- Synthèse des atouts et des limites en termes de sécurité sanitaire en fonction des modes d'élevage.

Conventionnel	Bâtiment avec litière	Plein- air	Bâtiment avec courettes extérieures	Références bibliographiques	
++	++	++	++	Kempf <i>et al.</i> , 2017	
+++	?	-	-	Hellström et al., 2010	
+++	+	+++	+++	Skjerve <i>et al.</i> , 1998 ; Nowak <i>et al.</i> , 2006 ; Laukkanen <i>et al.</i> , 2009 ; Virtanen <i>et al.</i> , 2011 ; Von Altrock <i>et al.</i> , 2011 ; Lorencova <i>et al.</i> , 2016	
+++	+	-	-	Wingstrand <i>et al.</i> , 1999; Van der Wolf <i>et al.</i> , 2001; Nollet <i>et al.</i> , 2004; Callaway <i>et al.</i> , 2005; Jensen <i>et al.</i> , 2006; Gebreyes <i>et al.</i> , 2008; De Lucia <i>et al.</i> , 2018	
+++	?	-	-	Van der Giessen et al., 2007 ; Gebreyes et al., 2008 ; Ribicich et al., 2009	
+++	?	-	-	Kijlstra et Eijck, 2006 ; Van der Giessen <i>et al.</i> , 2007 ; Gebreyes <i>et al.</i> , 2008 ; García-Bocanegra <i>et al.</i> , 2010 ; Djokic <i>et al.</i> , 2016 ; Wallander <i>et al.</i> , 2016	
+++	?	-	-	Fernández-Barredo <i>et al.</i> , 2006 ; Walachowski <i>et al.</i> , 2014 ; Rutjes <i>et al.</i> , 2014 ; Charrier <i>et al.</i> , 2018	
	++ +++ +++ +++ +++	++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++	avec litière air ++ ++ +++ ? +++ +++ +++ ? +++ ? - -	avec litière air courettes extérieures ++ ++ ++ ++ +++ ? - - +++ + ++ +++ +++ ? - - +++ ? - -	

^{+++:} Très favorable; ++ assez favorable; + peu favorable; - défavorable; ? inconnu

2.5. Conclusions

Il est difficile de définir un système d'élevage alternatif unique, tellement les systèmes sont variés, allant de l'élevage sur paille jusqu'à l'élevage sylvopastoral dans lequel les porcs pâturent dans des zones de forêts naturelles, en passant par l'élevage biologique ou l'élevage plein-air. Ils ont tous en commun de se différencier de l'élevage conventionnel, en claustration sur caillebotis, et de bénéficier d'une image sociétale très positive. Ces élevages présentent de réels atouts. Mais ils doivent aussi relever des défis majeurs. Des efforts sont paradoxalement à faire sur le bien-être des animaux, alors que le consommateur plébiscite ces systèmes notamment pour cette raison. Mais c'est surtout la maitrise de la biosécurité qui est le défi le plus important et un des plus difficiles à relever, pour éviter les contaminations des élevages, qui ont un impact sur la sécurité sanitaire des viandes produites mais aussi sur la santé des animaux. Parmi les problématiques sanitaires les plus importantes, le parasitisme est nettement le plus difficile à maitriser dans ce type d'élevage.

3. Focus sur le parasitisme interne chez le porc – importance dans le contexte de l'élevage alternatif

Il y a de nombreuses descriptions d'endoparasites chez le porc à travers le monde (Brewer et Greve, 2019). Ce sont des agents pathogènes fréquents qui affectent les performances des élevages (les croissances et les indices de conversion alimentaire principalement) mais aussi la santé des animaux (émaciations, baisses d'appétit, apathies, voire mortalités dans certains cas). Ils peuvent aussi constituer un facteur de risque pour d'autres maladies, comme l'infection par *Lawsonia intracellularis* (Pearce, 1999) ou le portage intestinal de *Salmonella* (Steenhard *et al.*, 2002). Enfin, ils peuvent interférer avec la prise vaccinale, comme cela a été montré pour *Ascaris suum* et la vaccination contre *Mycoplasma hyopneumoniae* (Steenhard *et al.*, 2009). Dans cette partie nous présentons une description rapide des principaux parasites internes du porc, puis nous faisons le point sur les connaissances actuelles sur l'épidémiologie de ces organismes et notamment leur place dans les élevages alternatifs de porcs.

3.1. Les principaux endoparasites

Parmi les parasites internes pouvant contaminer le porc, on distingue des protozoaires et des helminthes. Ils peuvent concerner différents organes (Figure 2). Dans la suite de cette partie, nous nous intéressons aux parasites par système, en hiérarchisant les parasites en fonction de leur fréquence et de leurs conséquences sur le porc.




Figure 2- Localisation des parasites internes chez le porc (Delsart, 2022).

3.1.1. Parasites du système digestif

3.1.1.1. Parasite de l'œsophage

Gongylonema pulchrum est un nématode (helminthe) de 6 à 9 cm de long, qui se localise dans des tunnels qu'il creuse dans l'épithélium de l'œsophage et occasionnellement dans la muqueuse linguale ou buccale. L'excrétion des larves se fait par voie fécale. Le cycle évolutif fait intervenir un hôte intermédiaire qui est soit un coléoptère coprophage, soit un cafard. L'infestation du porc se fait par ingestion de l'hôte intermédiaire. G. pulchrum est aujourd'hui très rarement détecté en Europe ou

aux Etats-Unis³, notamment dans les élevages confinés et sa découverte est souvent fortuite, principalement à l'abattoir, avec pour conséquence une saisie partielle du fait de l'inflammation locale. À noter que ce parasite est capable d'infester l'homme et les ruminants si ceux-ci ingèrent l'hôte intermédiaire (Brewer et Greve, 2019).

3.1.1.2. Parasites de l'estomac

Hyostrongylus rubidus (ver rouge de l'estomac) est un nématode (helminthe) suceur de sang. Il a un cycle évolutif direct : les œufs sont excrétés par voie fécale, puis les larves migrent vers l'herbe. Après ingestion par un porc, les larves atteignent les glandes gastriques où elles subissent 2 mues avant de rejoindre la lumière gastrique. Certaines larves peuvent rester dans les glandes gastriques et entrer en hypobiose avant de retourner à un cycle normal. Les adultes qui mesurent environ 10 mm de long et ont l'épaisseur d'un cheveu, se retrouvent sur la petite courbure de l'estomac et se nourrissent de sang, ce qui leur donne une couleur rouge vif lorsqu'ils sont retirés de l'hôte. En cas d'infestation massive, ils peuvent provoquer une anémie ainsi qu'une anorexie, des vomissements et un amaigrissement et peuvent contribuer au syndrome de la truie maigre (Ballweber, 2022). Cependant l'infestation est le plus souvent asymptomatique et se traduit par une conversion alimentaire dégradée et un gain de poids diminué (Brewer et Greve, 2019). Au regard du cycle parasitaire, H. rubidus concerne bien évidemment les animaux au pâturage.


La confirmation repose sur l'observation d'adultes ou d'œufs. La mise en évidence des adultes peut se faire lors d'autopsie. Les œufs sont observés dans les fèces par technique de flottation. Les œufs sont typiques d'œufs de strongles, ils sont ovoïdes avec une paroi fine, mesure 69-85 X 39-45 µm et contiennent au moins 32 blastomères (Thienpont *et al.*, 1979). Les œufs ne sont pas différenciables d'un point de vue morphologique des œufs des autres strongles infestant le porc, tel que *Globocephalus urosubulatus* et *Oesophagostomum* spp. (Figure 3 a, b et c). La coproculture jusqu'au troisième stade larvaire (L3) est une méthode permettant de les différencier (Brewer et Greve, 2019), la larve étant plus longue et moins large de celle d'*Oesophagostomum* spp (Figure 3 j et k) et effectuant des mouvements plus rapides (Thienpont *et al.*, 1979).

D'autre vers ont un tropisme stomacal, mais ils sont encore plus rarement mis en évidence. C'est le cas de *Physocephalus sexalatus*, *Ascarops strongylina*, *Gnathostoma spinigerum* et *Simondsia paradoxa* qui sont tous des nématodes spiroïdes. L'infestation du porc se fait par ingestion de l'hôte intermédiaire qui est un coléoptère coprophage contenant une larve de parasite. Le coléoptère s'infeste en ingérant les œufs excrétés dans les matières fécales du porc. Les répercutions cliniques d'une infestation par ces parasites sont faibles, tout au plus une production importante de mucus (Brewer et Greve, 2019).

.

³ les dernières descriptions sur des porcs domestiques datent à notre connaissance des années 70 (Zinter et Migaki, 1970 ; Coombs et Springer, 1974).

Figure 3- Oeufs et larves des principaux parasites internes du porc (Thienpont et al., 1979).



- a Œuf de Hyostrongylus rubidus
- ${\tt b} \quad \hbox{ ($\tt Euf$ de $\it Globocephalus urosubulatus$)}$
- c Œuf de Oesophagostomum dentatum
- d Œuf de *Physocephalus sexalatus*
- e Œuf de Ascaris suum
- f Œuf de Strongyloïdes ransomi

- g Œuf de Trichuris suis
- h Œuf de Metastrongylus elongatus
- i Œuf de Stephanurus dentatus
- j Larve L3 Hyostrongylus rubidus
- k Larve L3 Oesophagostomum dentatum
- l Trichinella spiralis

3.1.1.3. Parasites de l'intestin grêle

3.1.1.3.1. Coccidies

Les coccidies sont des protozoaires intracellulaires obligatoires. Le nombre exact d'espèces de coccidies intestinales qui infectent le porc est inconnu. Toutefois on connait 8 espèces du genre *Eimeria* et une seule espèce d'*Isospora*, *Cystoisospora suis*, pouvant être présents dans le tube digestifs des porcs (Lindsay *et al.*, 2019).

Le cycle des coccidies se compose de trois phases : la sporogonie, la mérogonie et la gamétogonie (Figure 4). La sporogonie est le processus par lequel l'oocyste passe dans le milieu extérieur du stade non sporulé et non infectieux au stade infectieux sporulé. Une fois les oocystes ingérés par l'hôte, le passage dans l'estomac provoque la modification de la paroi et l'action des sels biliaires et des enzymes digestives permettent la libération des deux sporocystes contenant chacun quatre sporozoïtes. Chaque sporozoïte pénètre dans un entérocyte et commence la phase de

mérogonie qui permet à terme la formation de deux types de cellules sexuées (les micro- et macrogamétocytes) qui vont ensuite former un oocyste non sporulé excrété *via* les fèces.

Les conséquences réelles des coccidies du genre *Eimeria* spp. restent à évaluer, mais plusieurs études suggèrent que certaines espèces d'*Eimeria*, comme *Eimeria debliecki* ou *Eimeria spinosa* pourraient être responsables de troubles digestifs, voire de mortalités sur des porcs en croissance ou des reproducteurs exposés à des installations contaminées (Lindsay *et al.*, 2002 ; Yaeger *et al.*, 2003 ; Lindsay *et al.*, 2019). *C. suis* est responsable de diarrhées jaunâtres à grisâtres avec des selles initialement pâteuses qui deviennent de plus en plus liquides (Lindsay *et al.*, 2019). Les porcelets continuent à s'alimenter mais leurs poils deviennent rêches, ils se déshydratent et les croissances sont altérées (Martineau et Morvan, 2010 ; Lindsay *et al.*, 2019). C'est une maladie très fréquente dans les élevages ; c'est la maladie due à un protozoaire la plus importante chez le porc (Lindsay *et al.*, 2019). Elle concerne les porcelets à partir de 7 à 15 jours d'âge (Martineau et Morvan, 2010) mais elle peut également provoquer des diarrhées chez les porcs de 5 à 6 semaines d'âge lors d'un stress lié au sevrage. L'importance des symptômes dépend du nombre d'oocystes ingéré (Stuart *et al.*, 1980).





Figure 4- Cycle de Cystoisospora suis (Delsart, 2022).

Le diagnostic repose principalement par la mise en évidence d'oocystes dans les déjections (Figure 5). Toutefois cette technique est peu sensible pour *C. suis* car l'excrétion par les porcelets se fait par phase (Lindsay *et al.*, 2019). Des prélèvements répétés augmentent la sensibilité diagnostic, la microscopie en fluorescence fournissant par ailleurs la limite de détection la plus basse (Joachim *et al.*, 2018). La confirmation de *C. suis* peut également se faire par frottis sur muqueuses intestinales (Stuart *et al.*, 1980). La recherche du stade mérozoïte de type 1 permet la confirmation du diagnostic. De la même manière, l'examen histologique des muqueuses intestinales peut aussi être un bon outil diagnostic, avec la mise en évidence de mérozoïtes et d'une atrophie villositaire induite durant la phase mérogonie. L'érosion des villosités est également présente dans les infections par *Eimeria* spp. ainsi qu'une infiltration de cellules inflammatoires dans la *lamina propria* (Lindsay *et al.*, 2002). Enfin, des techniques de recherches par PCR ont été développées (Ruttkowski *et al.*, 2001 ; Johnson *et al.*, 2008) et sont aujourd'hui utilisées, notamment pour mettre en évidence la présence d'oocystes dans l'environnement (Anonyme, 2022).

Figure 5- Oocystes de coccidies (Beugnet et al., 2004).





Cystoisospora suis

Eimeria debliecki

3.1.1.3.2. *Ascaris suum*

L'ascaridiose est une maladie provoquée par *Ascaris suum*, le nématode (helminthe) le plus répandu et le plus fréquent chez le porc, affectant plus fréquemment les porcs en croissance que les porcs adultes (Brewer et Greve, 2019). *A. suum* est proche génétiquement de *A. lumbricoides*, l'ascaride humain, et *A. suum* est capable d'infester l'homme. Des études récentes suggèrent qu'il existe des génotypes hybrides entre ces 2 espèces qui seraient capables d'infester l'homme et le porc (Jesudoss Chelladurai *et al.*, 2017).

Le cycle d'A. suum est direct. Les œufs sont excrétés dans les matières fécales et deviennent infestants à partir de 3 à 4 semaines. L'éclosion des larves se fait après ingestion. Les larves passent la paroi du jéjunum pour atteindre le foie via la circulation portale en 1 à 2 jours et sont transportées vers les poumons 4 à 7 jours post-ingestion. Après une mue dans les poumons, les larves passent des capillaires aux voies aériennes. Elles sont expulsées jusqu'au pharynx par la toux et l'escalator mucociliaire, puis dégluties pour atteindre l'intestin grêle. Après accouplement, les femelles pondent des millions d'œufs par jour (Martineau et Morvan, 2010) durant leur 6 mois de vie. La période prépatente est d'environ 6 semaines (Roepstorff et al., 1997). Les œufs sont omniprésents dans l'environnement car ils sont résistants dans le milieu extérieur. Ils peuvent survivre jusqu'à 6 à 9 ans (Ballweber, 2022) et sont assez résistants au froid et aux désinfectants. Ils peuvent être détruits par la chaleur de la vapeur à haute pression et la lumière du soleil. Les œufs d'A. suum sont particulièrement collants et sont facilement transportés par des insectes, des oiseaux, les bottes et les vêtements des travailleurs. Ils peuvent rester collés sur la mamelle des truies, facilitant la contamination des porcelets durant lactation.

Les signes cliniques sont souvent limités. Lors de la migration larvaire à travers les poumons, des toux asthmatiformes peuvent être observées, ainsi qu'une baisse d'appétit. Dans de rares cas, des occlusions intestinales provoquées par la présence de nombreux ascarides adultes, peuvent aboutir à la mort de l'animal. Mais l'ascaridiose est principalement associée à la dégradation des performances d'élevage (croissances et indices de consommation). En effet, le parasite entre en compétition avec l'hôte pour les nutriments, dont l'absorption est probablement diminuée, les ascarides adultes couvrant les villosités intestinales (Brewer et Greve, 2019). La migration larvaire est capable d'induire des lésions pulmonaires : pétéchies, pneumonie interstitielle, bronchiolite et œdème alvéolaire. Les larves sont également capables de former des lésions dans le foie. Leur migration provoque l'infiltration éosinophilique des voies migratoires, ainsi que la formation de tissus conjonctifs fibreux, appelé « Milk-spot » (Figure 6).

La confirmation de l'infestation peut se faire par les méthodes classiques d'identification des œufs, par flottation standard. Les œufs sont facilement identifiables. Ils mesurent 50-70 X 40-60 µm et possèdent une coque épaisse couverte d'aspérités (Figure 3e). L'identification des ascarides adultes est facile. Ils sont de grandes tailles, 40 cm pour les femelles et 25 cm pour les mâles (Figure 7). La

recherche de milk-spot sur les foies lors d'une autopsie ou à l'abattoir est un autre outil diagnostic souvent utilisé. Ils témoignent d'une infestation récente. À noter que ces milk-spots peuvent aussi être rencontrés dans les cas d'infestation par *Stephanurus dentatus* (Brewer et Greve, 2019). L'observation des larves est difficile dans les poumons mais peut être effectuée par la mise en suspension de prélèvements de poumons. Les larves sédimentent et peuvent donc être observées dans le culot de la suspension. L'histologie peut également être utilisée pour identifier les larves pulmonaires. Des tests sérologiques sont disponibles, permettant la détection d'anticorps dirigés contre l'hémoglobine du parasite (Vlaminck *et al.*, 2012) ou contre des antigènes de la larve L3 (Vandekerckhove *et al.*, 2017).

Figure 6- « Milk spots » sur des foies saisis à l'abattoir (crédit photo : Delsart).



Figure 7- Ascaris suum adultes dans l'intestin grêle (crédit photo : Janssen).



3.1.1.3.3. Strongyloïdes

Strongyloïdes ransomi (ver filiforme du porc) est un nématode (helminthe) présent dans le monde entier. Il est important dans les climats tropicaux et subtropicaux. Il est peu fréquent dans les élevages de porcs confinés (Brewer et Greve, 2019). Bien que tous les groupes d'âge puissent être infestés, les signes cliniques sont généralement limités aux porcelets non sevrés, une forte immunité post infection se mettant en place.

Le ver filiforme est unique parmi les helminthes, car il possède à la fois des générations parasites (femelles dans l'intestin grêle) et des générations libres (mâles et femelles dans le milieu environnant) (Ballweber, 2022). La contamination peut se faire par pénétration cutanée avec migration des larves vers les poumons *via* la circulation sanguine. Elles y muent une première fois. Une migration trachéale a alors lieu, les larves sont toussées et dégluties avant d'arriver dans l'intestin grêle. De nouvelles mues interviennent pour former le stade L5 puis des adultes femelles. La période prépatente est de 6 à 10 jours. La contamination peut aussi se faire par des larves infectantes présentes dans le lait des truies. La transmission lactogène est très efficace pour infester les porcelets nouveaunés. Une hypobiose larvaire se met en place dans le tissu graisseux de la mamelle. Même sans réinfestation de la truie, les larves dormantes dans la mamelle peuvent être transmises à plusieurs portées de porcelets consécutives.

Les vers femelles adultes s'enfouissent dans la paroi de l'intestin grêle du porc. Dans les infestations légères et modérées, les porcs ne présentent généralement aucun signe clinique. Dans le cas d'infestations lourdes, les porcelets peuvent s'amaigrir et présenter des diarrhées hémorragiques et de l'anémie ; la mort peut survenir, généralement chez les porcelets âgés de moins de 2 semaines (Ballweber, 2022). La migration larvaire au sein des voies respiratoires peut provoquer l'apparition de symptômes respiratoires (Brewer et Greve, 2019).

Les vers adultes ont l'épaisseur d'un cheveu et une longueur de 3 à 5 mm, il est donc compliqué de les observer directement à l'œil nu lors d'une autopsie mais les adultes peuvent être trouvés dans des raclages de la muqueuse intestinale et les vers immatures peuvent être récupérés dans les tissus hachés en utilisant la technique de Baermann (Ballweber, 2022). Mais le diagnostic se fait avant tout par la mise en évidence dans les fèces des œufs embryonnés, caractéristiques, à paroi très mince et

de petite taille (40-55 X 20-35 µm) par méthode de flottation (Figure 3f). Les fèces doivent être prélevées dans le rectum car les excréments sont souvent contaminés par des nématodes libres, qui peuvent avoir des œufs difficiles à distinguer des œufs de *Strongyloïdes*.

3.1.1.3.4. Trichinella

La trichinellose est une maladie provoquée par un nématode (helminthe), représenté principalement par *Trichinella spiralis* (Brewer et Greve, 2019). La trichinellose est une zoonose ayant une répartition mondiale. Compte tenu de la gravité de la maladie chez l'homme, elle fait l'objet d'une surveillance sanitaire particulière.

Le cycle de *T. spiralis* est direct. Les femelles vivipares déposent des larves, 5 jours après l'accouplement, dans la *lamina propria*. Les larves rejoignent la circulation sanguine, puis pénètrent le sarcolemme de cellules musculaires squelettiques. On parle de cellules infirmières. Les larves y restent pendant plusieurs mois à quelques années en formant des kystes. La transmission se fait par ingestion de muscles infestés de kystes de trichines. Après ingestion les larves se désenkystent et se transforment en adultes dans les 48 heures. Tous les mammifères y sont sensibles. Chez le porc, le cannibalisme, la consommation de déchets alimentaires ainsi que l'ingestion de muscles de rongeurs contaminés sont les principales sources d'infestation (Brewer et Greve, 2019).

La maladie chez le porc est le plus souvent rare, bien qu'il arrive que la formation des cellules infirmières soit susceptible de provoquer malaise, fièvre et myalgie. Les adultes qui se trouvent dans l'intestin creusent des tunnels dans les villosités pouvant impacter les croissances. La trichinellose peut exceptionnellement être mortelle pour le porc : une infestation de 10 larves par gramme de poids vif est considérée comme une dose infectieuse létale pour un porc (Brewer et Greve, 2019).

Les méthodes de diagnostic classiques visent à mettre en évidence les cellules nourricières qui tendent à se concentrer dans certains muscles (muscles du diaphragme, muscles extrinsèques de l'œil et muscles de la posture). Un examen microscopique de morceaux de muscle comprimés entre lame et lamelle peut permettre de mettre évidence ces cellules infirmières avec des larves enkystées, enroulées en forme de tire-bouchon (Figure 3I). La mise en évidence des larves dans les muscles peut également se faire par étude au microscope des sédiments issus de la digestion pepsique de muscles. Enfin il existe une ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) sur sérum qui détecte les anticorps dirigés contre un antigène sécrété par les larves (Brewer et Greve, 2019).

3.1.1.3.5. Autres parasites de l'intestin grêle

Parmi les autres parasites pouvant coloniser l'intestin grêle des porcs :

- On retrouve Globocephalus urosubulatus, un strongle (helminthe) du porc en plein-air (Brewer et Greve, 2019). Le parasite provoque peu de symptômes et la maladie est rare. La confirmation par coproscopie nécessite la mise en culture des larves jusqu'au stade L3 car les œufs ne sont pas différenciables de ceux d'Oesophagostomum spp. et d'H. rubidus (Figure 3b).
- On peut aussi retrouver des Cryptosporidii, protozoaires présents dans les cellules épithéliales de l'intestin grêle du porc. Sept espèces sont capables d'infester le porc, les plus fréquemment isolées sont Cr. suis, Cr. scrofarum et sont spécifiques de l'hôte. La contamination se fait via les fèces d'animaux parasités. Parmi la diversité de symptômes provoqués, on retrouve la dysorexie, l'abattement, les vomissements et la diarrhée. Les symptômes peuvent cependant être plus importants en cas de coïnfection avec C. suis ou des agents viraux. Les parasites se retrouvent à tous les âges, Cr. suis concerne plus fréquemment les jeunes animaux alors que Cr. scrofarum atteint plutôt les porcs plus âgés.

• En fin de cette liste non exhaustive des parasites pouvant coloniser l'intestin grêle des porcs, *Giardia duodenalis* (protozoaire) peuvent être retrouvées à tous les âges et provoquent une infection asymptomatique. La contamination est oro-fécale et le diagnostic repose sur la mise en évidence des œufs par coprologie.

3.1.1.4. Parasites du colon

3.1.1.4.1. *Oesophagostomum* spp.

Oesophagostomum spp (vers nodulaire - helminthe) est répandu dans le monde entier. O. dentatum est l'espèce la plus courante. Le parasite a un cycle direct. Les œufs sont excrétés dans les fèces. Les œufs éclosent dans l'environnement et les larves muent 2 fois avant de devenir infestantes. Le stade L3 conserve une cuticule qui lui confère une résistance de plusieurs mois dans le milieu extérieur. Les larves ingérées pénètrent dans les glandes de la muqueuse iléale, caecale et colique. Elles atteignent la lamina propria où elles muent et restent pendant 2 semaines formant ainsi des nodules. Elles retournent ensuite dans la lumière intestinale pour y devenir adulte et y pondre les œufs. La période prépatente est de 3 à 6 semaines (Brewer et Greve, 2019).

L'infestation n'induit qu'une immunité modérée ; c'est pourquoi la prévalence d'*O. dentatum* tend à augmenter dans les groupes d'âge plus élevés (truies, verrats) (Ballweber, 2022).

Les adultes causent peu de dommages et peu de symptômes (Brewer et Greve, 2019). Dans la majorité des cas, les symptômes sont liés aux nodules provoquant une maldigestion. Lors d'infestation massive, une diarrhée chronique, une anorexie et une perte de poids peuvent apparaître (Martineau, 1997). Les lésions associées à *O. dentatum* sont des nodules facilement visibles de 2 mm de diamètre dans la *lamina propria*. Ils peuvent être de taille supérieure en cas d'infestations répétées.

Le diagnostic de confirmation repose sur l'observation des nodules lors d'examen nécropsique ou sur l'observation d'œufs de strongles typiques (66-80 \times 38-47 μ), souvent en grand nombre, lors d'examen coprologique par méthode de flottation (Figure 3c). Une culture jusqu'au stade L3 est nécessaire pour les différencier des œufs de *H. rubidus* et *G. urosubulatus* (Brewer et Greve, 2019).

3.1.1.4.2. Trichures

Trichuris suis est un nématode (helminthe) largement répandu chez le porc surtout en élevage extérieur (Brewer et Greve, 2019). Le cycle évolutif de *T. suis* est direct. Une larve infestante se développe 3 à 4 semaines après excrétion des œufs dans les fèces. Les œufs peuvent résister plusieurs années dans l'environnement extérieur. Après ingestion des œufs, les larves sont libérées dans le tube digestif (Brewer et Greve, 2019). Les larves pénètrent ensuite dans la muqueuse de l'iléon distal, du caecum et du côlon et subissent 4 mues en 2 semaines, à l'issu desquelles la partie postérieure du parasite adulte s'étend dans la lumière intestinale pour libérer les œufs. Les vers adultes mesurent 5 à 6 cm de long et ont la forme d'un fouet ; la partie crâniale effilée s'insère dans les cellules épithéliales tandis que le tiers caudal épais se trouve libre dans la lumière intestinale. La période prépatente dure 6 à 7 semaines et les adultes excrètent des œufs tout au long de leur vie qui dure 4 à 5 mois (Ballweber, 2022)

Les signes cliniques apparaissent le plus souvent chez les porcelets et les porcs en engraissement. Les symptômes rencontrés sont une diarrhée qui peut être associée à une hématochézie, voire dans de rares cas, à un prolapsus rectal. L'hématochézie est causée par la migration larvaire. Des lésions peuvent apparaitre en cas d'infestation massive. Elles sont causées là aussi par les larves au niveau du cæcum et du côlon. Elles se présentent sous la forme d'ulcères et d'œdèmes au niveau de la muqueuse caecale et colique (Brewer et Greve, 2019).

Le diagnostic peut reposer sur la mise en évidence des adultes lors d'autopsie. La mise en évidence d'œufs lors d'examens coprologiques par méthode de flottation (Figure 3g) permet aussi de poser un diagnostic. Les œufs sont particulièrement reconnaissables. Ils mesurent 50-68 X 21-31 μ m, ressemblent à un citron avec un bouchon saillant clair et transparent à chaque pôle et une paroi épaisse. Toutefois les trichures ont une courte période de ponte (2-5 semaines). Il faut donc être très prudent dans l'interprétation du taux de porcs excrétant des œufs ou au nombre d'œufs par gramme de fèces (Ballweber, 2022).

3.1.1.4.3. Balantidium coli

Parmi les autres parasites pouvant coloniser le gros intestin des porcs, on trouve *Balantidium coli*, protozoaire qui est généralement présent sous forme de trophozoïtes, qui sont capables de se transformer en kystes avant d'être excrétés *via* les fèces (Lindsay *et al.*, 2019). *B. coli* est le plus souvent responsable d'une infection subclinique. Dans les cas les plus sévères, il peut être associé à des diarrhées hémorragiques accompagnées de ténesmes et de pertes de poids (Hindsbo *et al.*, 2000). Le diagnostic de laboratoire repose sur la mise en évidence du parasite. Elle peut se faire directement sur des fèces diarrhéiques fraîches. On recherche alors des trophozoïtes de grandes tailles, de 100 µm de long. On peut également concentrer le parasite par une technique de sédimentation ou de flottation. Dans ce cas on recherche des kystes de 50 à 70 µm de diamètre (Hindsbo *et al.*, 2000).

3.1.1.5. Parasites du foie

La partie consacrée aux parasites du foie est courte. Bien que ces parasites puissent être importants en terme de santé publique, ils nous semblent d'un intérêt mineur dans le cadre de cette étude, leur mise en évidence étant extrêmement rares chez les porcs domestique en Europe occidentale (Romig et al., 2006). On trouve parmi eux Fasciola hepatica (plathelminthe) dont l'hôte intermédiaire est la limnée tronquée qui excrète les métacercaires sur des végétaux immergés. Après ingestion des métacercaires par l'hôte définitif qui peut être le porc, les larves migrent de la lumière intestinale au parenchyme hépatique provoquant des lésions nécrotico-hémorragiques. L'infestation est le plus souvent asymptomatique mais peut également provoquer un amaigrissement des animaux (Brewer et Greve, 2019). Echinococcus est l'autre parasite du foie. Les hôtes définitifs sont les carnivores domestiques qui excrètent les œufs dans leurs fèces. La contamination du porc est orofécale. Les œufs rejoignent la circulation sanguine et forment des kystes hydatiques lorsqu'ils arrivent au foie. Les kystes ne provoquent pas de signes cliniques (Brewer et Greve, 2019).

3.1.2. Parasites du système respiratoire

Metastrongylus spp. (helminthe), représenté dans la majorité des cas par M. elongatus, est considéré comme le « ver des poumons ». Il s'agit d'un nématode dont le cycle de vie est indirect. Les adultes se situent dans la trachée, les bronches, les bronchioles et les lobes pulmonaires diaphragmatiques principalement. Les œufs pondus sont ensuite toussés puis déglutis et sont excrétés dans les fèces. Une fois dans l'environnement, les œufs doivent être ingérés par certains vers de terre, notamment Eisenia spp. et Allolobophora spp., pour éclore. L'ingestion de vers de terre par les porcs entraine la migration des larves vers les poumons par le système lymphatique. Ils deviennent adultes et pondent au bout de 4 à 5 semaines après ingestion. Les œufs sont capables de résister aux températures basses et peuvent de ce fait survivre durant l'hiver (Brewer et Greve, 2019).

Une immunité se met en place avec l'âge ce qui explique que la maladie ne s'exprime généralement que sur les porcelets en maternité. Les symptômes sont peu prononcés. Les animaux toussent et présentent une dyspnée expiratoire lorsque l'infestation est massive ou compliquée par une surinfection bactérienne (Brewer et Greve, 2019). Les porcs adultes peuvent, quant à eux, être porteurs mais sans présenter de signes cliniques (Martineau et Morvan, 2010)

Les lésions induites par les parasites adultes se concentrent dans les lobes diaphragmatiques des poumons, principalement sur la bordure caudo-dorsale. Ces lésions ont souvent une forme grossièrement triangulaire et apparaissent comme des zones sombres atélectésiées ou des zones emphysémateuses en relief, légèrement colorées. Les muscles bronchiques apparaissent souvent hypertrophiés. Une hyperplasie lymphatique nodulaire ainsi que de l'épithélium peuvent aussi apparaître (Brewer et Greve, 2019).

Le diagnostic repose sur la mise en évidence de vers adultes, minces et blancs, mesurant entre 25 mm (les mâles) et 50 mm (les femelles) dans les voies respiratoires, notamment dans le lobe diaphragmatique du poumon. Les œufs peuvent quant à eux être mis en évidence grâce à un examen coprologique par flottaison. Ils sont ellipsoïdes à rond (Figure 3h), de taille moyenne (51-63 X 33-42 μ m), avec une coque épaisse à la surface légèrement ridée, et contiennent un premier stade larvaire (Thienpont *et al.*, 1979).

Le second parasite à tropisme pulmonaire est *Paragonimus* (helminthe), la douve du poumon, dont deux espèces peuvent infester le porc. Il n'existe pas à notre connaissance de description en Europe d'infestation par ce parasite qui peut induire en cas d'infestation importante de la dyspnée et de l'hémoptysie. Le diagnostic repose sur la présence des kystes pulmonaires à l'autopsie ou la mise en évidence des œufs par coprologie (Brewer et Greve, 2019).

3.1.3. Parasites du système urinaire

Stephanurus dentatus (helminthe) est le ver du rein des porcs. Il est largement répandu dans les pays tropicaux et subtropicaux et la prévalence chez les porcs au pâturage peut être très élevée. Le cycle de vie de S. dentatus peut être direct ou impliquer des vers de terre comme hôtes de transport. Les œufs sont transmis dans l'urine du porc et les larves éclosent en 2 à 3 jours. Les larves infectieuses L3 peuvent survivre plusieurs mois dans les pâturages. L'infestation peut se produire par pénétration cutanée ou par ingestion, des infections in utéro sont possibles. Après une infestation orale, les larves L3 migrent de l'intestin grêle et du gros intestin vers le foie via la circulation portale et les ganglions lymphatiques mésentériques. Après une infestation cutanée, la plupart des larves migrent vers les poumons et atteignent les intestins suite à une migration via la tachée (Cianciolo et Mohr, 2016). Du foie, les larves migrent à travers la cavité péritonéale jusqu'à la région périrénale. Beaucoup s'enkystent dans les tissus adjacents, en particulier le pancréas. Il n'est pas rare que certaines envahissent le canal vertébral, provoquant une paraplégie. Le site définitif est le tissu entourant le bassinet rénal et l'uretère, où les adultes s'enkystent. Occasionnellement, des kystes peuvent être trouvés dans le rein lui-même. Les kystes communiquent avec la lumière de l'uretère via une fistule, ce qui permet aux œufs de s'échapper (Cianciolo et Mohr, 2016). Les stades de développement chez l'hôte définitif sont longs. La période prépatente est de 9 à 12 mois et les adultes peuvent vivre plusieurs années (Brewer et Greve, 2019). Les femelles matures peuvent pondre des œufs pendant 3 ans ou plus (Cianciolo et Mohr, 2016).

Des mortalités résultant d'une péritonite peuvent survenir chez certains porcs après de fortes infestations. Elles sont associées à la migration des larves des ganglions mésentériques vers le foie. Les larves infectieuses peuvent migrer dans le foie pendant plusieurs mois. Les migrations hépatiques peuvent provoquer une hépatite sévère, avec des lésions similaires mais souvent plus sévères que celles produites par les larves d'A. suum (Cianciolo et Mohr, 2016). D'autres lésions rattachables à la migration larvaire peuvent être identifiées comme des abcès, une éosinophilie, une fibrose, des hémorragies et des nécroses sur le trajet des larves (Brewer et Greve, 2019).

La présence des kystes est caractéristique de la maladie. L'identification des adultes est fondée sur leur morphologie. Ils mesurent 20-40 x 2mm et sont noir et blanc. La confirmation de l'infestation peut aussi reposer sur l'identification des œufs (Figure 3i). Ils sont morphologiquement difficilement

différentiables de ceux des strongles. Cependant les œufs de *S. dentatus* sont retrouvés dans les urines et non dans les selles (Brewer et Greve, 2019).

3.1.4. Parasites musculaires

3.1.4.1. *Toxoplasma gondii*


La toxoplasmose est une maladie causée par Toxoplasma gondii, un protozoaire apparenté aux coccidies (Lindsay et al., 2019). La toxoplasmose est une zoonose et le porc est considéré comme une source d'infection de T. gondii pour les humains dans de nombreux pays. L'hôte définitif est le chat. Les félins sont les seuls animaux à pouvoir excréter des oocystes résistants dans leurs fèces. Mais le protozoaire peut infecter tous les mammifères et les oiseaux en tant qu'hôte intermédiaire. Les porcs (et les hommes) s'infectent en ingérant des aliments et de l'eau contaminés par des oocystes sporulés de T. gondii ou en consommant des muscles contenant des kystes tissulaires, dans lesquels se trouvent des bradyzoïtes (Figure 8). Les principales sources d'infection chez le porc sont le chat et les rongeurs (Weigel et al., 1995). Après ingestion, les oocystes ou les bradyzoïtes peuvent survivre au passage dans l'estomac. Une fois dans l'intestin, les sporozoïtes, qui étaient dans les oocystes, ou les bradyzoïtes se transforment en tachyzoïtes qui se multiplient dans la lamina propria de l'intestin et se propagent dans tout l'organisme. Les tachyzoïtes présents dans le sang d'une truie gestante (ou d'une femme) peuvent passer au fœtus via le placenta. Les tachyzoïtes finissent par passer au stade de bradyzoïte et former des kystes tissulaires qui restent viables pendant de nombreuses années et probablement toute la vie du porc. Le chat se contamine par ingestion de bradyzoïtes. Il héberge la phase de schizogonie et de gamétogonie permettant une excrétion d'oocystes non infectieux et non sporulés dans les fèces. Les oocystes subissent ensuite une phase de sporogonie qui aboutit à la formation d'oocystes infectieux (Lindsay et al., 2019).

Les infections chez les porcs sont généralement subcliniques (Dubey, 1986). Les avortements dus à *T. gondii*, bien que rares, peuvent se produire chez les truies infectées pendant la gestation. Les porcs infectés par voie transplacentaire peuvent naître prématurés, morts ou faibles, ou mourir peu après la naissance. Ceux qui survivent peuvent développer des diarrhées, une incoordination motrice, des tremblements ou une toux. Les porcs âgés sont moins susceptibles de développer une maladie clinique, mais des épidémies ont été décrites sur des porcs plus âgés, voire sur des adultes (Dubey, 1986). Des études expérimentales indiquent que l'ingestion d'oocystes de *T. gondii* est plus susceptible de produire une maladie clinique que l'ingestion de kystes tissulaires (Lindsay *et al.*, 2019).

Les lésions retrouvées chez le porc en cas d'infection sont des kystes formés par les bradyzoïtes. Les tachyzoïtes quant à eux provoquent des lésions lors de la dissémination dans l'ensemble du corps de l'hôte intermédiaire. Elles correspondent à des lésions d'entérites, de lymphadénites, de splénites, d'hépatites, de pneumonies et, plus rarement, des myosites et des encéphalites (Dubey, 1986; Dubey, 2009)

Chez le porc le diagnostic de confirmation se fait par sérologie ou par examen histologique des lésions. La sérologie la plus sensible et la plus spécifique est un test d'agglutination directe modifié pour détecter une infection latente à *T. gondii* chez le porc (Lindsay *et al.*, 2019).

Figure 8- Cycle de Toxoplasma gondii (adapté de Ferguson, 2009).



Environnement extérieur

3.1.4.2. Autres parasites musculaires

Parmi les autres parasites à tropisme musculaire, on trouve :

- d'autres protozoaires, comme Sarcocystis, dont trois espèces font intervenir le porc dans leur cycle de vie. Il s'agit de S. suihominis, S. porcifelis et S. miescheriana dont les hôtes définitifs sont respectivement l'homme, le chat et le chien. Le porc ne semble pas développer de symptômes lorsqu'il est infecté (Lindsay et al., 2019). C'est un peu moins clair en cas d'infection par Microsporidia, dont l'espèce la plus répandue chez l'homme et le porc est Enterocytozoon bieneusie et qui a été mis en évidence sur des porcs présentant des diarrhées (Lindsay et al., 2019). Aucun cas clinique bien documenté n'a toutefois été rapporté (Lindsay et al., 2019).
- les tænias responsables de cysticercoses. Deux espèces peuvent infester le porc, qui n'est qu'un hôte intermédiaire, T. solium et T. hydatigena. Les hôtes définitifs sont respectivement l'homme et les canidés. Les hôtes définitifs excrètent les œufs via leurs matières fécales. La contamination de l'hôte intermédiaire se fait par voie oro-fécale. Les œufs rejoignent ensuite la circulation sanguine pour rejoindre les muscles squelettiques et le cœur pour T. solium et l'omentum et le mésentère pour T. hydatigena et y devenir des cysticerques. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des cysticerques à l'abattoir ou à l'autopsie.
- Sans oublier *Trichinella spiralis*, dont les larves s'enkystent dans les muscles.

3.2. Épidémiologie descriptive

La présence de parasites internes ainsi que l'intensité des infections sont variables dans le monde. Elles dépendent bien entendu du climat mais elles sont aussi fortement influencées par le système de production (Nansen et Roepstorff, 1999). Les systèmes d'élevage confinés limitent voire empêchent tout contact entre le porc et un hôte intermédiaire comme la limnée tronquée pour F. hepatica ou encore des vers de terre, ce qui explique pour M. elongatus ou S. dentatus ne semblent pas être présents dans les élevages conventionnels. D'une façon générale, on observe une diminution du nombre d'espèces de parasites et de la pression d'infection parasitaire dans les élevages conventionnels (Nansen et Roepstorff, 1999). La plupart des études concernant le parasitisme dans les élevages de porcs ont recours à la coprologie, dont la sensibilité diagnostique est imparfaite (Roepstorff et Nansen, 1998). Les niveaux d'infestation parasitaire sont ainsi très probablement sousestimés. Les oocystes de coccidies et les œufs d'Oesophagostomum spp. sont généralement les plus fréquents, suivis par les œufs d'A. suum de T. suis et de Strongyloïdes spp. C'est par exemple ce qui a été mis en évidence dans une étude en Pologne, dans 70 élevages (tous systèmes d'élevage confondus) dans lesquels des œufs ou des oocystes de parasites ont été détectés dans 57 des 70 élevages. Les œufs d'Oesophagostomum spp. ont été trouvés dans le plus grand nombre d'exploitations (68,6 %), suivis par des oocystes de coccidies (42,9 % des élevages), des œufs d'A. suum (28,6 %), de T. suis (21,4%) (Kochanowski et al., 2017). Dans une étude réalisée aux Pays-Bas dans 9 élevages conventionnels, 11 élevages biologiques et 16 élevages non biologiques avec un accès plein-air (Eijck et Borgsteede, 2005), seuls trois helminthes (A. suum, Oesophagostomum spp et T. suis) et des coccidies ont été identifiés. C'est au bilan ce qu'il ressort de nombreuses études (Carstensen et al., 2002; Baumgartner et al., 2003; Eijck et Borgsteede, 2005) dans lesquelles ce sont principalement ces espèces de parasites qui sont isolées, avec des prévalences variables. D'autres espèces comme Hyostrongylus rubidus, Metastrongylus spp, Strongyloïdes ransomi ou Stephanurus dentatus sont moins souvent observées (Roepstorff et Nansen, 1994; Carstensen et al., 2002; Prunier, 2010b), même s'il est à noter que des œufs de Strongyloïdes spp. ont été détectés dans 11,4 % des élevages de l'étude polonaise (Kochanowski et al., 2017). Il existe des particularités géographiques, comme par exemple dans une étude grecque où les oocystes de Balantidium coli étaient plus fréquemment détectés (37,8 % des prélèvements) que les autres parasites (Symeonidou et al., 2020), ou encore dans une étude nigérienne où 55 % des porcs présentaient des œufs de Hyostrongylus rubidus (Aiyedun et Oludairo, 2016).

Dans l'étude de Eijck et Borgsteede (2005), les oocystes de coccidies ont été mis en évidence dans 23 des 36 élevages (61 %) et notamment 10 des 11 élevages biologiques (91 %). Dans cette étude ce sont surtout les porcelets non sevrés et les truies qui sont le plus souvent porteurs. Même si l'identification des espèces de coccidies n'ait pas été faite systématiquement, la majorité des porcelets non sevrés étaient porteurs de *Cystoisospora suis* alors que dans les déjections de truies, il n'y avait quasi exclusivement que des *Eimeria*. *C. suis* est présent dans le monde entier, dans tous les pays où les porcs sont élevés en bâtiment (Lindsay *et al.*, 2019). Les taux d'élevages dans lesquels *C. suis* est présent sont souvent élevés, oscillant entre 60 et 83 % selon les études (Driesen *et al.*, 1993 ; Eysker *et al.*, 1994 ; Wieler *et al.*, 2001 ; Niestrath *et al.*, 2002). En 2018, une étude a été menée dans 49 élevages autrichiens, tchèques, allemands et espagnols. Au moins un prélèvement a présenté des oocystes de *C. suis* dans 71,4 % des élevages et 50,1 % des portées. La prévalence dans les élevages a atteint jusqu'à 100 % (Hinney *et al.*, 2020). Il y a moins d'études concernant *Eimeria* spp., l'impact sur la santé des porcs étant moins important, mais des enquêtes menées aux États-Unis indiquent que 60 à 95 % des animaux pourraient être porteurs du parasite (Lindsay *et al.*, 2019).

Parmi les helminthes, des strongles sont régulièrement mis en évidence et parmi eux Oesophagostomum spp.. Dans l'étude européenne Corepig réalisée dans 82 élevages de porcs biologiques répartis en Allemagne, au Danemark, en Autriche, en Suède, en Italie et en France (Rousing, 2011), les œufs de strongles étaient les principaux œufs d'helminthes mis en évidence, avec une prévalence allant de 11 à 69 % chez les porcs sevrés (âgés d'environ 12 semaines), de 18 à 69 % chez les animaux en fin d'engraissement et de 46 à 94 % chez les truies. Il s'agissait principalement d'*Oesophagostomum* spp.. À noter tout de même la présence des œufs de *H. rubidus* dans une des exploitations françaises (Prunier et al., 2012). Dans cette étude, plus les animaux étaient âgés, plus le nombre d'animaux excréteurs et les niveaux d'excrétion étaient élevés. Cette observation, en lien peut-être avec le développement d'une faible immunité protectrice contre ce parasite (Thamsborg et al., 1999; Prunier et al., 2012), est confirmée dans de nombreuses autres études (Nansen et Roepstorff, 1999; Carstensen et al., 2002; Eijck et Borgsteede, 2005). Dans l'étude néerlandaise de Eijck et Borgsteede précédemment citée (2005), il n'y avait pas de différence entre les niveaux d'infestation par *Oesophagostomum spp* entre les systèmes d'élevage. Environ 25 % des élevages présentent des oesophagostomes.

A. suum est le parasite le plus répandu dans le monde chez le porc en engraissement (Martineau, 1997; Brewer et Greve, 2019). Dans l'étude Corepig, A. suum est le deuxième helminthe le plus souvent mis en évidence dans les élevages de porcs biologiques, avec 3 à 53 % des porcelets sevrés, 17 à 74 % des porcs en fin croissance et 2 à 27 % des truies présentant des œufs selon les pays (Rousing, 2011). Dans l'étude de Eijck et Borgsteede (2005), les œufs d'A. suum ont été détectés dans 60 % des élevages alternatifs, contre seulement 11 % des élevages conventionnels (Eijck et Borgsteede, 2005). Ce sont surtout les porcelets en post-sevrage et les porcs en engraissement qui sont concernés (Eijck et Borgsteed, 2005; Prunier, 2010b). Selon la méthode diagnostique utilisée, les estimations des niveaux de prévalence d'A. suum dans les élevages peut être sensiblement différentes. En effet, la coprologie largement utilisée dans les enquêtes en élevage a une faible sensibilité (Roepstorff et Nansen, 1998), contrairement à la sérologie (Vlaminck et al., 2012). Dans une étude réalisée sur des porcs en fin de croissance en Belgique, aux Pays-Bas et en France, 42 % des 2 463 élevages (tous systèmes de production confondus), dans lesquels des prélèvements ont été réalisés, étaient considérés comme positifs sérologiquement (Vandekerckhove et al., 2017). Un peu plus loin de nous, en Chine, une étude réalisée dans 13 élevages montrait des niveaux de séropositivité intra élevage jusqu'à 100 %, un seul élevage ne présentant aucune sérologie positive (Zheng et al., 2020).

T. suis est moins souvent mis en évidence dans les élevages de porcs (Roepstorff et al., 1998). Il est toutefois le deuxième endoparasite le plus souvent détecté dans l'étude de Eijck et Borgsteede (2005), avec des niveaux nettement supérieurs (37 %) dans les élevages plein-air que dans les élevages conventionnels (11 %). Les stades d'élevage principalement infestés varient selon les études. En effet, le niveau de portage était plus élevé sur les truies plein-air dans l'étude de Eijck et Borgsteede (39 %) alors qu'il était plus important sur les porcelets en post-sevrage dans l'étude Corepig précédemment citée: T. suis a été détecté dans 1 à 58 % des porcelets sevrés, 6 à 46 % des porcs en fin de croissance et 3 à 10 % des truies selon les pays. Dans une étude plus ancienne menée dans 516 élevages danois, finlandais, islandais, norvégiens et suédois, les niveaux de prévalence augmentaient légèrement avec l'âge des animaux, malgré le développement d'une forte immunité (Thamsborg et al., 1999; Nansen et Roepstorff, 1999). Mais seulement 1,2 % des truies gestantes étaient porteuses d'œufs de trichures dans leurs selles dans cette étude.

Concernant les parasites en lien avec la santé publique, les changements de méthodes de production vers des systèmes fermés ont permis la quasi élimination du risque *Tænia solium*, *Trichinella spiralis* et *Toxoplasma gondii* dans la viande des porcs issus d'élevages conventionnels (Davies, 2011). L'amélioration des pratiques d'élevage, l'inspection des viandes, l'éducation des consommateurs et les soins médicaux ont notamment permis de réduire de façon très importante l'incidence et l'impact sanitaire de la trichinellose chez l'homme (Murrell, 2016). Par exemple, il n'y a pas eu de mise en évidence de *T. spiralis* dans les carcasses de porcs depuis 2007 en France

continentale (Vallée *et al.*, 2019) alors que, conformément à la réglementation européenne, tous les porcs ayant un accès plein-air subissent une recherche de trichine à l'abattoir. Les différentes enquêtes de séroprévalence confirment cela. Ainsi dans une étude réalisée aux Etats-Unis, seuls 2 prélèvements sur 675 échantillons (0,3 % des échantillons) étaient séropositifs (Gebreyes *et al.*, 2008). Dans une étude aux Pays-Bas, de un à trois porcs sur 845 étaient séropositifs (0,12 % à 0,35 % des échantillons, selon le seuil de séropositivité retenu) (Van der Giessen *et al.*, 2007). Toutefois, la viande de porcs reste la cause de nombreux foyers de trichinellose chez l'homme dans certaines régions du monde, principalement en Europe de l'Est et en Argentine, où l'élevage traditionnel de « basse-cour » est encore très présent (Murrell, 2016). Dans une étude réalisée dans 21 élevages argentins, 2,1 % des 3 224 porcs dont du muscle ou du sang ont été prélevés et testés pour déterminer la présence de larves de *T. spiralis* ou d'anticorps, ont présenté des prélèvements positifs (Ribicich *et al.*, 2009).

Comme pour *T. spiralis*, de nombreuses études à travers le monde montrent que la prévalence de *T. gondii* chez les porcs en élevages est faible. Dans une étude réalisée en Suède sur des jus de viande issus de 972 porcs, il a été mis en évidence une séroprévalence de 1,2 % [0,3 %; 3,1 %]_{95 %} visà-vis de *T. gondii* pour les porcs issus d'élevages conventionnels, et de 7,9 % [5,9 %; 10,2 %]_{95 %} pour les porcs issus d'élevages alternatifs (Wallander *et al.*, 2016). Dans une étude américaine ce sont 4,1 % des 616 porcs prélevés qui étaient séropositifs (Gebreyes *et al.*, 2008), aux Pays-Bas, 2,6 % des 845 porcs prélevés (Van der Giessen *et al.*, 2007). En France, dans une étude réalisée sur 1 549 animaux, la séroprévalence a été estimée à 3 % dans les élevages conventionnels (Djokic *et al.*, 2016a). À noter un taux de séroprévalence plus élevé sur les truies dans cette étude (13,4 %), qui confirme des observations antérieures aux Etats-Unis (Weigel *et al.*, 1995 ; Dubey *et al.*, 1995).

3.3. Épidémiologie analytique

Des facteurs peuvent influencer la prévalence des parasites dans les élevages. Ces facteurs peuvent être classés en trois catégories : les facteurs de risque liés à l'environnement, les facteurs de risque dépendant de la gestion d'élevage et des animaux et les facteurs de risque dépendant de l'hygiène et de la prise en charge médicamenteuse du parasitisme.

3.3.1. L'environnement

Le contrôle des parasitoses est fondé sur la rupture du cycle de vie du parasite, notamment dans l'environnement. L'amélioration de l'hygiène et l'utilisation de caillebotis ont permis de diminuer les contaminations oro-fécales et les problèmes de parasitisme dans les élevages confinés (Jolie et al., 1998; Nansen et Roepstorff, 1999). La décontamination des sols et la rupture du cycle parasitaire sont compliquées en plein-air (Carstensen et al., 2002; Lindgren et al., 2020). La persistance des œufs d'helminthes dans l'environnement facilite l'infestation d'animaux de lots qui se succèdent dans les parcelles. Carstensen et al. (2002) ont pu mettre en évidence des œufs d'A. suum dans respectivement 14 et 35 % des pâtures hébergeant des truies et des porcs biologiques. Plus récemment, Lindgren et al. (2020) ont mis en évidence des œufs d'A. suum et de T. suis dans 79 % et 57 % des 28 prélèvements de sol effectués dans des élevages biologiques en Suède. Les élevages hébergeant des porcs en pleinair depuis plusieurs années semblent plus infestés par A. suum (Prunier, 2010b; Lindgren et al., 2020), en lien probablement avec la résistance des œufs de ce parasite qui peuvent rester viables jusqu'à 10 ans dans l'environnement (Roepstorff et Nansen, 1994). Les œufs de M. elongatus peuvent rester viables pendant plusieurs années dans le sol, ainsi que les larves présentes dans les vers de terre (Roepstorff et Nansen, 1994). Les porcelets nés en plein-air peuvent ainsi être fortement infestés, plus précocement dans leur vie que les porcelets élevés en bâtiment sans accès extérieur (Jolie et al., 1998).

Cette persistance des parasites dans l'environnement a des conséquences sur les animaux. Nous avons déjà vu précédemment que dans l'étude de Eijck et Borgsteede (2005), les œufs d'A. suum avaient été détectés proportionnellement plus fréquemment dans les élevages alternatifs que dans

les élevages conventionnels. De nombreuses études ont comparé les niveaux de prévalence de foies présentant des « milk spots »⁴ à l'abattoir selon le système d'élevage. Dans quasiment toutes les études la fréquence de foies atteints est plus élevée quand les porcs proviennent de systèmes d'élevage alternatifs, avec un accès plein-air (Jolie *et al.*, 1998; Bonde *et al.*, 2010; Alban *et al.*, 2015; Kongsted et Sørensen, 2017). C'est notamment le cas dans l'étude réalisée par Kongsted et Sørensen (2017) au Danemark, où les porcs avaient beaucoup plus de risque de présenter des « milk spots » sur les foies s'ils avaient été élevés en plein-air. Dans les élevages avec un accès plein-air, 1,5 % des porcs en moyenne présentaient des lésions hépatiques contre seulement 0,5 % des porcs élevés en bâtiment. De même, une étude britannique a montré que la présence de litière sur sol plein (de la paille par exemple) représentait un facteur de risque (OR = 1,5 [1,26; 1,85]_{95 %}) d'une prévalence élevée de « milk spots », alors que les élevages qui avaient tous les stades de production en bâtiment présentaient un plus faible risque (OR = 0,4 [0,32; 0,49]_{95 %}) (Sanchez-Vazquez *et al.*, 2010).

Autre exemple, *T. gondii* pour lequel nous avons déjà évoqué une différence de prévalence selon le système d'élevage dans l'étude réalisée en Suède par Wallander *et al.* (2016). Cette observation est confirmée par de nombreuses autres études (Kijlstra et Eijck, 2006; Gebreyes *et al.*, 2008; García-Bocanegra *et al.*, 2010), notamment une réalisée aux Pays-Bas (Van der Giessen *et al.*, 2007) dans laquelle le risque de détection des anticorps de *T. gondii* dans un élevage avec un parcours plein-air était près de 16 fois plus élevé (OR = 15,8 [2,0; 124]_{95 %}) que dans un élevage en bâtiment, ou encore une étude américaine (Assadi-Rad *et al.*, 1995) estimant que les truies ayant un parcours extérieur avaient 23 fois plus de risque d'être séropositives que les truies confinées (OR=23 [16,5; 35,4]_{95 %}). Plus récemment une étude française a montré que les porcs élevés en plein-air avaient 3,6 fois plus de risque d'être séropositifs (OR = 3,6 [1,94; 6,59]_{95 %}) (Djokic *et al.*, 2016a) que les porcs sans accès extérieur.

Une exception toutefois, les coccidies pour lesquelles les conditions en plein-air sont moins favorables à la sporulation des oocystes qu'en bâtiment. Or les oocystes sont plus sensibles à la destruction lorsqu'ils sont à l'état non sporulé et pendant la sporulation (Lindsay *et al.*, 2019). L'élevage en bâtiment est un lieu idéal pour la sporulation des coccidies, notamment dans les cases de mise-bas où les conditions thermiques sont optimales (Graat *et al.*, 1994).

D'une façon générale, les œufs ou les oocystes ont besoin de conditions favorables en particulier de température et d'humidité. La température doit être supérieure à 15°C par exemple pour que les œufs d'A. suum se développent; la température optimale pour le développement des œufs d'Oesophagostomum spp. se situe entre 15 et 25°C (Roepstorff et Nansen, 1998). Ils ne peuvent pas survivre plus de 5 à 10 jours à des températures négatives (Lequeux, 2006). Cela explique peut-être en partie pourquoi il n'y avait pas de différence entre les niveaux d'infestation par Oesophagostomum spp. entre les systèmes d'élevage dans l'étude de Eijck et Borgsteede (2005). L'humidité du sol doit être proche de 100 % pour que les helminthes se développent (Roepstorff et Nansen, 1998). Dans l'étude de Carstensen et al. (2002) précédemment citée et réalisée dans neuf élevages danois, le maximum d'œufs d'A. suum dans le sol a été détecté en juillet et août, des larves infectieuses d'Oesophagostomum spp. ont été trouvées dans les échantillons d'herbe en nombre croissant de mai à octobre. Dans l'étude de Symeonidou et al. (2020) réalisée en Grèce, la prévalence de l'infection par Balantidium coli a augmenté en automne, alors que la prévalence des infections par C. suis a augmenté au printemps.

Au-delà de la persistance et du développement des parasites dans l'environnement, l'accès aux installations extérieures peut favoriser le contact avec des hôtes, intermédiaires ou définitifs. Le

⁴ Tissus conjonctifs fibreux formés suite à la migration larvaire d'A. suum

contact avec des chats et/ou des rongeurs augmente la probabilité d'ingestion d'oocystes et de kystes tissulaires de *T. gondii* par les porcs (García-Bocanegra *et al.*, 2010). Assadi-Rad *et al.* (1995) ont estimé que des truies en contact avec des chats avaient près de 3 fois plus de risque d'être séropositives que celles non exposées (OR=2,6 [2,0; 3,4]95%). Pablos-Tanarro *et al.* (2018) ont également montré une association entre séroprévalence à *T. gondii* des truies ibériques et présence de chats. De nombreuses espèces de mammifères sont sensibles à *T. spiralis*, comme par exemple le renard, le rat, le raton laveur ou encore le sanglier. Les porcs s'infestent principalement par voie buccale, par ingestion de larves se trouvant dans des muscles d'animaux parasités. Il parait donc inévitable que les porcs ayant un accès à l'extérieur soient plus exposés au risque d'infection par *T. spiralis* en étant plus fréquemment et intensément au contact avec les réservoirs. Nous avons évoqué précédemment les résultats de l'étude réalisée dans 21 élevages argentins (Ribicich *et al.*, 2009) : 2,1 % des porcs prélevés ont présenté des prélèvements positifs, tous issus de six élevages élevant des porcs en plein-air. Aucun des porcs prélevés dans les sept élevages confinés ou semi-confinés n'était infesté par le parasite dans cette étude. La prévalence de *T. spiralis* était significativement plus élevée dans les élevages où les porcs avaient eu accès à des carcasses d'animaux sauvages.

3.3.2. La conduite de l'élevage et des animaux

La densité de porcs dans les élevages ne doit pas être trop élevée, y compris dans les élevages extensifs en plein air. Un chargement excessif favorise le contact des porcs avec les matières fécales de leurs congénères et la consommation d'un nombre élevé d'œufs de parasites (Roepstorff et Nansen, 1998). Cela a notamment été montré dans l'étude de Thomsen *et al.* (2001) pour *Oesophagostomum* spp. et *A. suum*, avec un taux de transmission plus important quand la densité des animaux dans les parcs est supérieure.

La rotation des pâturages est un autre facteur important qui diminue la pression parasitaire et les risques d'infestation (Salajpal *et al.*, 2013). Ceci est à rapprocher de l'impossibilité d'exporter les déjections qui restent dans l'environnement (Fosse *et al.*, 2009) et d'assainir le milieu dans les élevages alternatifs. Les programmes de rotation doivent inclure tous les secteurs, y compris le logement (*e.g.* les cabanes dans les parcs plein-air) (Roepstorff *et al.*, 2001).

Dans le même esprit, Kochanowski *et al.* (2017) ont montré que l'absence de conduite en toutplein / tout-vide était associée à une probabilité plus élevée d'apparition de *Strongyloïdes* spp, *A. suum, T. suis, Oesophagostomum* spp et de coccidies dans les 70 élevages polonais enquêtés. Avec une conduite en flux continu, les salles ou parcs ne peuvent pas être systématiquement lavés et décontaminés entre les lots, ce qui participe à augmenter la pression parasitaire.

3.3.3. Prise en charge sanitaire et médicamenteuse du parasitisme

D'une manière générale la décontamination de l'environnement est très importante pour la maitrise du parasitisme en élevage. Veronesi *et al.* (2011) ont montré que laver et désinfecter les cases entre bandes permettaient de limiter la séroprévalence vis-à-vis de *T. gondii.* À noter toutefois que de nombreux désinfectants utilisés couramment dans les élevages sont certes bactéricides, virucides et/ou fongicides, mais très peu sont efficaces contre les oocystes ou les œufs de parasites. Dans l'étude de Hinney *et al.* (2020), seuls deux des 49 élevages utilisaient un désinfectant ayant une activité contre les coccidies. Aucun de ces deux élevages n'a présenté d'oocystes de *C. suis*, alors que le parasite a été mis en évidence dans 35 des 47 autres élevages.

Cependant, même si l'hygiène, la rotation des parcs et un faible chargement constituent des mesures appropriées pour maitriser la pression parasitaire, l'utilisation de traitements antiparasitaires (anthelminthiques, anticoccidiens) reste la mesure la plus importante pour contrôler les parasitoses (Roepstorff et Nansen, 1994), les moyens de prophylaxie non médicale présentant de nombreuses

limites d'efficacité. Dans l'étude de Hinney et al. (2020), des oocystes de coccidies ont été mis en évidence dans 20 des 30 élevages (67 %) utilisant du toltrazuril, alors qu'ils ont été détectés dans 15 des 19 élevages (79 %) n'utilisant pas l'anticoccidien. Un historique d'utilisation de pipérazine ou de lévamisole était associé à un nombre significativement moins élevé d'œufs d'A. suum par gramme de fèces dans une étude réalisée sur des porcs en liberté au Kenya (Kagira et al., 2012). Bien que l'homéopathie ou la phytothérapie soient recommandées par le cahier des charge "Bio", peu d'agriculteurs biologiques ont recours à ces modes de traitement en raison du manque de preuves scientifiques de leur efficacité (Kijlstra et Eijck, 2006). Les traitements antiparasitaires allopathiques sont largement utilisés, y compris dans les élevages bio (Prunier et al., 2012) dans lesquels ils ne sont pas limités mais doivent être justifiés par une prescription vétérinaire complétée d'un diagnostic et/ou d'analyses indiquant la présence de parasites (Chambres d'Agriculture de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, 2022).

Toutefois le recours à des outils chimiques pose d'autres problèmes sur l'environnement et sur l'apparition de résistances. En outre une mauvaise application des protocoles de déparasitage, même si le parasite est sensible à la molécule utilisée, peut être à l'origine d'échecs thérapeutiques.

3.4. Bilan

Les endoparasitoses sont des maladies courantes chez les porcs dans le monde entier. Parmi les parasites internes les plus fréquemment isolés dans la production porcine des pays tempérés, figurent des protozoaires, comme des coccidies ou *Toxoplasma gondii*, ou encore des helminthes, comme *Ascaris suum*, *Oesophagostomum spp.*, *Hyostrongylus rubidus* ou *Trichuris suis* (Tableau 5). L'infestation par ces parasites internes peut entraîner des pertes économiques importantes, dues principalement à la dégradation des performances de croissance et de conversion alimentaire. Elle peut aussi constituer un facteur de risque pour d'autres maladies du tube digestif, comme l'infection par *Lawsonia intracellularis* ou le portage intestinal de *Salmonella*. Enfin, elle peut interférer avec la prise vaccinale (*e.g. Ascaris suum* et vaccination contre *Mycoplasma hyopneumoniae*).

La présence de parasites internes ainsi que l'intensité des infestations sont fortement influencées par le système de production. Alors qu'une diminution du nombre d'espèces de parasites et de la pression d'infestation est constatée dans les élevages en bâtiment sur caillebotis, le parasitisme interne reste une préoccupation majeure dans les élevages sur litière et/ou ayant un accès plein-air. Ces conditions d'élevage sont en effet plus favorables au développement et à la survie des différents stades des parasites dans l'environnement et au contact avec les hôtes intermédiaires ou définitifs.

Tableau 5- Principaux parasites du porc.

Localisation	Nom	Non commun	Hôte intermédiaire	Mode d'infestation / infection
Estomac	Hyostrongylus rubidus	Ver rouge de l'estomac	Aucun	Ingestion de larves infectantes
Intestin grêle	Ascaris suum	Grand ver rond	Aucun	Ingestion d'œufs infectants
	Strongyloïdes ransomi	Ver filiforme intestinal	Aucun	Larves par voie percutanée, orale, trans-colostrale, prénatale
	Cystoisospora suis Eimeria spp.	Coccidie	Aucune	Ingestion d'oocystes sporulés
Caecum -	Trichuris suis	Trichures	Aucune	Ingestion d'œufs infectants
colon	Oesophagostomum spp.	Ver nodulaire	Aucune	Ingestion de larves infectantes
Poumon	Metastrongylus elongatus	Ver pulmonaire	Ver de terre	Ingestion de vers de terre infestés
Rein	Stephanurus dentatus	Ver rénal	Ver de terre	Larves par voie percutanée, orale, éventuellement prénatale, et ingestion de vers de terre infestés
Muscle	Toxoplasma gondii		Porc, rongeurs, oiseaux, homme	Ingestion d'œufs sporulés ou de muscles contenant des kystes tissulaires

4. Conclusion

Dans cette première partie la diversité des élevages alternatifs, leurs atouts et leurs faiblesses ont été présentés. Alors qu'ils permettent en général aux animaux d'exprimer un plus large éventail de comportements, ces élevages présentent par contre des points critiques, au premier rang desquels la biosécurité externe, plus difficile à mettre en œuvre dans ce type d'élevage, avec des conséquences sur la santé publique et la santé des animaux, et notamment des infections parasitaires qui ont été présentées en détail.

La littérature sur les élevages alternatifs de porcs est très riche, avec de nombreuses études s'intéressant soit au bien-être, soit à la santé des animaux ou à la sécurité sanitaire. Toutefois peu d'études s'intéressent à l'élevage dans son ensemble, comme unité, en considérant tous ces aspects. Dans les études où ce travail a été fait, il y a en général peu d'élevages ou elles ne s'intéressent qu'à une catégorie d'élevages, comme les élevages biologiques dans l'étude européenne Corepig. Or, comme nous l'avons vu précédemment, en France, l'élevage biologique ne représente qu'environ 1 % des porcs produits (Agence Bio, 2021a) alors que les élevages sur paille représenteraient environ 5 % des élevages de porcs (Boulestreau-Boulay et al., 2012). Certains cahiers des charges, comme le Label rouge ou le Label rouge fermier, imposent des surfaces par animal plus importantes durant la phase de croissance (possibles en général seulement sur paille au regard du coût des bâtiments sur caillebotis) ou encore un accès au plein-air. Les coûts de production sont moins élevés dans ces systèmes qu'en filière biologique, l'aliment n'ayant pas l'obligation d'intégrer des matières premières biologiques plus onéreuses ; les produits issus de ces filières sont ainsi plus accessibles financièrement aux consommateurs, dont 60 % jugent prioritaires d'offrir un accès plein-air à tous les animaux (Roguet, 2018). La variabilité de ces systèmes d'élevage alternatifs est ainsi très importante et il n'existe pas, à notre connaissance, d'étude de grande envergure, tenant compte de toutes les composantes de l'élevage et incluant tous les systèmes d'élevage alternatifs. C'est ce que propose le programme PIGAL mené dans plus de 110 élevages, incluant une diversité de systèmes d'élevage de porcs alternatifs, dans lesquels les animaux ne sont pas élevés claustrés sur caillebotis, avec une approche multithématique simultanée à la fois « One health » (santé publique et animale) mais aussi « One welfare » (Bien-être animal et santé au travail des éleveurs). Les travaux conduits pour cette thèse s'inscrivent dans le cadre de ce programme de recherche et sont présentés dans la seconde partie de ce manuscrit.

SECONDE PARTIE:Contribution personnelle

Des éléments présentés dans cette partie de contribution personnelle ont été valorisés par un article scientifique (Annexe 1), trois communications affichées et une communication orale :

Delsart M, Fablet C., Rose N., Répérant J.M., Blaga R., Dufour B., et Pol F. (2022) Descriptive epidemiology of the main internal parasites on alternative pig farms in France. *Journal of parasitology* 108 (4), 306–321.doi: 10.1645/21-126

Delsart M., Répérant J.M., Kerouanton A., Denis M., Souquière M., Dufour B., Rose N., Pol F., Fablet C. (2021) *Salmonella* and parasites in French alternative pig farms: first results in 35 herds, In 72nd annual meeting of the European Federation of Animal Science, Davos

Delsart M., Répérant J.M., Kerouanton A., Denis M., Souquière M., Dufour B., Rose N., Pol F., Fablet C. (2022) *Salmonella* and parasites in French alternative pig farms: first results in 65 herds, In 20th congress of the International Society for Animal Hygiene, Berlin

Denis M., Souquière M., Rose V., Boudin E., Houry B., Dorenlor V., Houard E., Eono F., Nagard B., Eveno E., Pinsard G., Kerpherique S., Poulain G., Pol F., Rose N., **Delsart M.**, Fablet C. et Kerouanton A. (2022) Level of *Salmonella* excretion of fattening pigs in alternative farms, In International Symposium *Salmonella* and Salmonellosis, Saint Malo

Delsart M., Pol F., Dufour B., Rose N., Fablet C. (2022) Parasitism in alternative pig farms: situation, risks and opportunities, Journées scientifiques et doctorales Anses, Paris

1. Problématique générale et objectifs de la thèse

Le programme de recherche PIGAL (acronyme pour <u>pig al</u>ternatif), piloté par l'Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort, a pour objectif d'apporter des connaissances afin de concevoir ou améliorer des modes d'élevage de porcs alternatifs plus respectueux de leur bien-être, offrant des garanties satisfaisantes sur le plan de la biosécurité, conférant une meilleure santé aux animaux, limitant les risques sanitaires pour la chaine alimentaire et tenant compte de la santé au travail des éleveurs et de la viabilité économique des élevages. Il comprend plus précisément deux principaux objectifs :

- 1. L'évaluation du risque associé à la fois aux composantes de santé et de bien-être des animaux, de rupture de biosécurité, de santé publique vétérinaire et de santé au travail des éleveurs dans ces élevages (en analysant des indicateurs spécifiques pour chacune des composantes).
- 2. L'élaboration de recommandations et l'évaluation de la faisabilité de leur mise en œuvre.

Ce programme a débuté en 2019 par une étude descriptive en ligne auprès des éleveurs dont l'objectif était de dresser un panorama des élevages porcins alternatifs en France, en caractérisant les différents modes d'élevage et de logements et en identifiant les éventuels problèmes sanitaires identifiés par les éleveurs ainsi que les niveaux de bien-être animal et de biosécurité. Cette première phase, réalisée en amont de la thèse, a permis l'élaboration d'une enquête analytique transversale, réalisée dans 112 élevages, dans laquelle s'inscrit cette thèse. C'est au terme de l'analyse des données de cette seconde étude que seront émises des recommandations qui seront par la suite évaluées sur leur faisabilité pratique et économique (dernière phase du programme de recherche planifiée en 2023). Ces recommandations, à destination des éleveurs mais également des autres acteurs de la filière porcine (comme les vétérinaires et les techniciens d'élevage), ou des pouvoirs publics, devraient permettre de mieux gérer les problèmes de santé animale, de santé publique vétérinaire et de bien-être des animaux liés à ces systèmes d'élevage alternatifs, ainsi que d'améliorer le niveau de biosécurité vis-à-vis de la faune sauvage tout en prenant en compte la qualité de vie au travail des éleveurs.

Ce travail de thèse s'intéresse plus spécifiquement au parasitisme interne qui est une des problématiques sanitaires et de bien-être animal majeures dans les élevages de porcs en système alternatif. Un premier objectif est de décrire le parasitisme dans ces élevages et d'établir une typologie des élevages selon leur niveau d'infection ou d'infestation. Un autre objectif est d'étudier les performances d'outils pour le diagnostic d'A. suum. Nous avons fait le choix de nous intéresser principalement au parasitisme car l'analyse fine de l'ensemble des données générées par l'enquête était difficilement compatible avec les délais de soutenance d'une thèse d'Université (la phase de collecte a duré plus de 18 mois). Toutefois les résultats de ce travail alimenteront l'analyse plus globale et multithématique des données.

Dans la suite de ce manuscrit, nous continuons à décrire l'enquête analytique de PIGAL dans sa globalité, notamment dans la partie matériel et méthodes (puisque dans le cadre de ce travail nous avons largement participé à la conception du protocole de cette enquête), en insistant toutefois sur la partie parasitisme de l'étude. Dans la partie « résultats », nous décrivons les principales caractéristiques des élevages enquêtés, mais nous nous attardons surtout sur les résultats liés au parasitisme. Ce n'est que dans la partie discussion que nous revenons sur le programme PIGAL dans sa globalité (résultats attendus, perspectives...) après avoir discuté les résultats liés au parasitisme.

2. Matériel et méthodes

2.1. Échantillonnage des élevages

2.1.1. Population cible

La population cible des élevages pouvant être inclus dans cette étude est décrite dans le Tableau 6. Elle était constituée de l'ensemble des élevages de porcs en systèmes alternatifs situés en France continentale, c'est à dire qui disposaient de logements sur litière et/ou avec accès à l'extérieur (courette extérieure, parcours, plein-air). Elle comprenait notamment des élevages sous signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, tels que ceux certifiés en Label rouge ou en Agriculture Biologique. Pour être inclus, les élevages devaient en outre produire des porcs en système alternatif depuis au moins 18 mois afin que les éléments de conduite soient stabilisés pour que les marqueurs biologiques reflètent réellement les effets de la conduite alternative de l'élevage. Un objectif de 120 élevages à visiter a été fixé, afin d'être en capacité d'identifier des facteurs de risque, en incluant des élevages naisseurs-engraisseurs, naisseurs et engraisseurs pour étudier à la fois les porcs en croissance et les reproducteurs, l'étude préparatoire montrant en effet des problèmes de santé et de bien-être animal dans ces deux populations d'animaux (Fablet et al., 2020). Si l'élevage comprenait une partie naissage (naisseur-engraisseur ou naisseur), un minimum de 20 truies était requis. S'il comprenait une partie engraissement (naisseur-engraisseur ou post-sevreur-engraisseur) un minimum de 100 porcs sevrés en croissance était nécessaire. Tout ou partie de l'élevage devait proposer aux animaux un système d'élevage alternatif. Dans le cas des élevages naisseurs-engraisseurs, le système alternatif devait concerner à la fois tout ou partie des truies et au moins un stade de croissance (post-sevrage et/ou engraissement).

Tableau 6- Critères d'inclusion des élevages.

Localisation géograp	hique	France continentale			
Type d'élevage		Naisseur-engraisseur			
		Naisseur			
		Post-sevreur-engraisseur			
		Installé depuis au moins 18 mois avec logement alternatif			
Taille d'élevage		Si présence d'un atelier naissage ≥ 20 truies			
		Si présence d'un atelier engraissement ≥ 100 porcs charcutiers			
Mode de logement	Atelier	Gestantes en bâtiment semi ouvert ¹ sur litière + Maternités en			
	naissage	bâtiment fermé			
		Gestantes avec courettes ou plein air + Maternités en bâtiment			
		Gestantes avec litière ou courettes ou plein air + Maternités en			
		plein air			
	Atelier	Post-sevrages et/ou engraissements en bâtiment semi ouvert ¹			
	croissance	avec litière			
		Post-sevrages et/ou engraissements avec accès extérieur et sol			
		bétonné (courette)			
		Post-sevrages et/ou engraissements avec accès extérieur et sol			
		naturel			

¹ bâtiment non hermétique, au moins ouvert sur un côté (au moins avec filet brise-vent).

2.1.2. Recrutement des élevages et organisation des visites

Vingt-six groupements ou associations d'éleveurs et cabinets vétérinaires ont été contactés; seize de ces structures ont participé en contactant les éleveurs figurant dans leurs fichiers et correspondant aux critères d'inclusion. L'ensemble des élevages pouvant être inclus dans l'étude et ayant accepté de participer à l'enquête, a ensuite été contacté par un agent de l'ANSES, dans la limite de 80 élevages naisseurs-engraisseurs, 20 élevages post-sevreurs-engraisseurs et 20 naisseurs (une fois ces seuils atteints, la recherche de nouveaux élevages était suspendue). Neuf élevages ont été contactés directement, sans l'intermédiaire des structures, par recherche d'adresses sur internet. Le premier contact se faisait par téléphone et avait pour objectifs de présenter l'étude, confirmer l'accord de l'éleveur et définir une date de visite qui tenait compte de l'âge des animaux présents, des disponibilités des acteurs et de l'emplacement géographique afin de regrouper le plus possible les élevages en fonction de leur localisation.

Ainsi 112 élevages ont accepté de faire partie de l'enquête. L'objectif était de tenir compte de la diversité des systèmes d'élevage alternatifs de porcs en France, pour permettre de dégager des facteurs de risque ou de prévention sur les thématiques étudiées. Les visites d'élevages ont été menées de juin 2020 à février 2022. J'ai personnellement participé à la réalisation de 19 enquêtes sur le terrain.

L'ensemble du matériel nécessaire à la visite était préparé en amont et comprenait les tenues et les bottes, le matériel de mesure et de prélèvement (Figure 9), les questionnaires (Annexe 2 et Annexe 3) et un vade-mecum (Annexe 4) ainsi que les fiches de commémoratifs à renseigner (Annexe 5). Avant le démarrage de l'étude, le protocole a été testé dans trois élevages. Dans le 1^{er}, seuls les questionnaires ainsi que les mesures et les observations ont été testés, par une unique personne. À la suite de cette visite, des corrections ont été apportées afin d'améliorer la compréhension des questions

Figure 9- Exemple de matériel nécessaire pour l'étude.



et d'adapter les observations à leur faisabilité tout en assurant la pertinence des informations collectées. Lors de la deuxième visite, l'ensemble du protocole a été réalisé, permettant à la fois de l'ajuster, mais aussi d'homogénéiser les critères de notation entre les enquêteurs présents.

2.2. Collecte des données en élevage

Chaque élevage a fait l'objet d'une visite (étude transversale) qui durait entre 3 et 5 h selon la typologie d'élevage, le mode de logement et le nombre d'enquêteurs, qui variait entre 2 et 6 selon les visites. Au total, 11 enquêteurs ont participé à cette étude. Pour 6 élevages, une seconde visite a été nécessaire pour collecter l'ensemble des données du fait de l'absence ou d'un nombre insuffisant d'animaux dans une tranche d'âge le jour de la première visite.

2.2.1. Données relatives à l'élevage

Durant la visite, un entretien avec un des éleveurs de l'exploitation était réalisé. Cet entretien, qui durait entre 1h et 2h30 selon le type d'élevage, permettait de collecter des informations concernant l'élevage (description générale, types de bâtiment, description des parcours plein-air, environnement de l'élevage, organisation du travail, performances technico-économiques et

d'abattage, conduites et pratiques d'élevage, alimentation, protocole de soins incluant vaccination, déparasitage et traitements, biosécurité, relation homme-animal et ergonomie). L'ensemble des questions posées à l'éleveur durant cet entretien figure en Annexe 2. Les réponses étaient saisies après la visite dans une base de données spécifique développée dans le logiciel MS Access (Microsoft software Studio).

En parallèle, des observations et des mesures étaient réalisées par les enquêteurs directement dans les différents secteurs de l'élevage (maternité, verraterie, gestante, post-sevrage, engraissement, quarantaine et infirmerie). Ces observations concernaient l'environnement des animaux, leur logement, les modes d'alimentation et d'abreuvement, l'enrichissement à disposition des animaux, ainsi que les mesures de biosécurité interne et externe en place. Les longueurs et les surfaces des installations étaient mesurées grâce à des télémètres laser et les prises de température dans l'ambiance grâce à des thermomètres de contact 905-T2 (Testo). Les informations collectées étaient saisies durant la visite dans un questionnaire figurant en Annexe 3 puis dans une base de données MS Access (Microsoft software Studio) spécifique après la visite. Les enquêteurs avaient à leur disposition un vade-mecum (Annexe 4) pour les guider notamment dans le choix des types de cabanes, des types de clôtures ou encore des modes d'alimentation ou d'abreuvement et limiter ainsi les biais de classement.

2.2.2. Observations des animaux

Au cours la visite, des observations pour recueillir des indicateurs de bien-être et santé des animaux étaient réalisées dans l'élevage. Ces observations pouvaient être collectives au sein d'un groupe ou à l'échelle individuelle et étaient réalisées dans les différents secteurs de l'élevage. Le Tableau 7 résume les observations faites sur les animaux au niveau collectif par catégorie d'âge.

	En m	naternité Porcelets	Truies gestantes	Porcelets (10-12 semaines d'âge)	Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)	Quarantaine
Réaction de panique ¹			Х	Х	Х	Х
Test d'approche ²			Х	Х	Х	Х
Comptage de toux ³		Х	Х	Х	Х	
Comptage d'éternuement ³		Х	Х	Х	Х	
Présence de diarrhées		X ⁴				

Tableau 7- Observations et mesures réalisées sur les animaux à l'échelle collective.

Selon les catégories d'animaux présents, des observations étaient réalisées au niveau individuel en maternité (truies et porcelets de 2 à 4 semaines d'âge), sur des porcelets de 10-12 semaines d'âge, sur des porcs en fin de croissance d'au moins 22 semaines d'âge et sur des truies non allaitantes (présentes dans la salle ou le parc de verraterie – gestante).

2.2.2.1. Choix des animaux

L'objectif était de sélectionner 30 animaux par gamme d'âge (truies gestantes, porcelets de 2-4 semaines d'âge, porcelets de 10-12 semaines d'âge et porcs d'au moins 22 semaines d'âge), afin de détecter un évènement avec une prévalence minimale de 10 % (α = 0,05) au sein de chacune des

¹ À l'entrée dans la case ou le parc

²Temps en secondes que mettent le 1er et le 3ème animal à s'approcher à moins de 50 cm de l'observateur après que celuici s'est positionné debout au milieu de la paroi opposée à l'entrée

³ Comptages réalisés au niveau de la salle, durant 6 minutes. Si comptage impossible (notamment en plein-air), il est simplement noté si des toux/ éternuements avaient été entendus

⁴ À l'échelle de la portée, 10 portées par élevage

catégories d'animaux. Si l'effectif n'était pas suffisant, un minimum de 20 animaux était requis (le taux de prévalence limite est alors de 14 % (α = 0,05)) (Tableau 8).

En maternité, s'il y avait plus de 10 truies allaitant des porcelets de 2 à 4 semaines d'âge, une sélection des portées était réalisée, si possible par tirage au sort stratifié, avec trois truies en première portée dans l'échantillon. Trois porcelets étaient observés par portée. Ils étaient si possible tirés au sort. Dans le cas contraire, une sélection de convenance⁵ était réalisée. S'il y avait moins de 10 truies allaitant des porcelets de 2 à 4 semaines d'âge, toutes les portées étaient sélectionnées. Trente porcelets répartis équitablement dans chacune des portées étaient observés. Si le nombre de porcelets dans l'ensemble des portées sélectionnées était inférieur à 30, tous les porcelets étaient observés.

Concernant les truies en verraterie-gestante, tous les animaux étaient observés s'il y en avait moins de 30. Dans le cas contraire un tirage au sort ou une sélection de convenance était réalisé, avec au moins 3 cochettes dans l'échantillon.

Le même mode de sélection était utilisé sur les animaux de 10-12 semaines d'âge et en fin de croissance : s'il y avait moins de 30 animaux, tous les individus étaient observés. Dans le cas contraire, 30 animaux étaient tirés au sort ou sélectionnés par convenance (les cinq premiers animaux de 10-12 semaines d'âge étaient sélectionnés par convenance et étaient constitués des animaux sur lesquels des déjections pouvaient être prélevées), soit dans plusieurs cases ou parcs s'il y avait moins de 30 animaux par case ou parc, soit au sein d'une même case ou parc s'il y avait plus de 30 animaux par case/parc, la case ou le parc était alors tiré au sort parmi l'ensemble des cases/parcs présentant des animaux de la même tranche d'âge.

Tableau 8- Sélection des animaux selon le secteur d'élevage et la gamme d'âge.

	En verraterie- gestante	En n	naternité	Porcelets	Porcs en engraissement
Type d'animaux	Truies	Truies	Porcelets de 2-4 semaines d'âge	Porcelets de 10-12 semaines d'âge	Porcs d'au moins 22 semaines d'âge
Taille d'échantillon	30	10	30	30	30
Mode sélection	Tirage au sort stratifié, avec 3 cochettes dans l'échantillon	Tirage au sort stratifié, avec 3 truies en 1 ^{ère} portée dans l'échantillon	10 portées, 3 porcelets / portée, si possible tirés au sort. Dans le cas contraire, sélection de convenance	Tirés au sort ou sélectionnés par convenance 5 premiers animaux sélectionnés par convenance (prélèvements de déjections fraiches)	Tirés au sort ou sélectionnés par convenance
Cas particulier si n < objectif	20 truies minimum	4 truies minimum	20 porcelets minimum	20 porcelets minimum	20 porcs minimum

⁵ Le tirage au sort n'était pas toujours possible, notamment dans les grandes cases ou les élevages plein-air. Les animaux sélectionnés étaient alors les premiers sur lesquels les observations étaient réalisables.

2.2.2.2. Observations individuelles des animaux

Chaque animal était observé individuellement et des notes étaient attribuées pour chaque indicateur de santé et/ou de bien-être animal. L'ensemble de ces indicateurs figurent dans le Tableau 9.

Tableau 9- Observations individuelles réalisées sur les animaux.

	En m	naternité	Truies	Porcelets	Porcs en
	Truies	Porcelets	gestantes	(10-12 semaines d'âge)	engraissement (≥ 22 semaines d'âge)
Nombre d'animaux observés	10	30	30	30	30
Note d'état	Χ		Х		
Propreté	Χ	Χ	Χ		
Maigreur		Χ		Χ	Χ
Hernies inguinales		Χ		X	Χ
Hernies ombilicales		Χ		Χ	Χ
Stéréotypie	Х		Х		
Anémie				Χ	Χ
Escarre	Х		Χ		
Griffures		Χ	Χ	Х	Χ
Blessures		Χ	Χ	Х	Χ
Lésions au niveau des babines		Χ			
Lésions cutanées			Х	Χ	Χ
Signes cliniques de gale			Χ		
Lésion de queue				Χ	Χ
Oreilles nécrosées				Χ	Χ
Othématome				X	Χ
Abcès à l'encolure	Х		Х		
Mammite	Х				
Congestion mammaire	Χ				
Lésion de vulve	Х		Χ		
Prolapsus vaginal	Χ		Х		
Prolapsus rectal			Х	Χ	Χ
Diarrhée				X	Χ
Arthrite / panaris			Х		
Boiterie	Х	Х	Х	Х	Х
Bursite			Х	Х	Х
Dyspnée / coup de flanc				Х	Х
Groin dévié				Х	Х
Conjonctivite				Χ	Χ
		-			

Le choix de ces indicateurs et des systèmes de notation s'est appuyé sur la littérature (Bouchaud, 2019) et notamment sur le protocole du Welfare quality (Welfare Quality Consortium, 2009) pour le bien-être animal, tout en tenant compte du temps disponible pour réaliser l'ensemble de ces observations lors d'une unique visite. Les grilles de notation ont été standardisées et figurent en Annexe 4. L'ensemble des observations et notations réalisées étaient renseignées durant la visite dans un questionnaire (Annexe 3) puis saisies après la visite dans une base de données spécifique développée dans le logiciel MS Access (Microsoft software Studio).

2.2.3. Prélèvements

Sang

En parallèle des observations, des prélèvements ont été effectués sur les animaux. Il s'agissait de prélèvements de mucus trachéal, de sang ou de fèces. Dans chaque élevage, et selon les catégories d'animaux présents, 10 truies, 10 porcelets de 10 à 12 semaines et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge étaient sélectionnés. Le type et le nombre d'animaux prélevés figurent dans le Tableau 10.

Le nombre d'animaux échantillonnés permet de détecter une infection avec une prévalence minimale de 26 % (α = 0,05) au sein de chacune des catégories d'animaux prélevées et pour chaque type de prélèvement.

Truies Porcelets Porcs en engraissement gestantes (10-12 semaines d'âge) (≥ 22 semaines d'âge)

Fèces 10 10 10

Prélèvements Mucus trachéal Non réalisé 10 10

10

10

Tableau 10- Nombre d'animaux prélevés en fonction du type de prélèvement.

2.2.3.1. Choix des animaux

10

Les prélèvements sanguins et/ou de mucus trachéal ont été réalisés sur les 10 premiers animaux sélectionnés pour les observations dans chacune des catégories d'animaux à prélever. Les échantillons fécaux frais étaient prélevés au hasard, si possible sur les animaux sélectionnés pour l'observation individuelle, ou directement au sol immédiatement après la défécation, afin de limiter les risques de prélever plusieurs fois le même animal. Ainsi les fèces pouvaient être prélevées sur des animaux n'ayant pas subi de prélèvement sanguin, hormis sur les 5 premiers animaux de 10-12 semaines d'âge pour lesquels un appariement devait être fait entre les prélèvements de sang et de fèces.

2.2.3.2. Méthodes de prélèvement

Des échantillons de sang étaient prélevés sur chacun des animaux, par ponction de la veine jugulaire (Figure 10), en utilisant des tubes sous vide (Vacuette, Dutscher SAS, Brumath, France) sans additif. Deux tubes de 8 ml étaient prélevés par animal. Chacun des tubes était identifié avec le code de l'élevage, le type d'animaux et le rang de prélèvement.

Les sondages de mucus trachéal ont été effectués à l'aide d'un cathéter (Euromedis, Neuilly-sous-Clermont, France). Les sondes ont été introduites par voie buccale puis dans la trachée lors de l'inspiration du porc (Figure 11) (Fablet *et al.*, 2010). Chaque prélèvement a été placé dans un tube contenant 2 ml d'eau peptonée tamponnée, identifié de la même manière que les prélèvements sanguins (Figure 12).

Pour les porcelets sevrés et les porcs en fin de croissance, les prélèvements fécaux étaient répartis dans 2 pots de 180 ml en polypropylène pour chaque individu (Figure 13), avec un minimum de 30 g de matière dans l'un et de 10 g dans l'autre. En ce qui concerne les prélèvements fécaux effectués sur les truies, un pot de 180 ml en polypropylène avec 30 g de matière était suffisant.

Figure 10- Prélèvement de sang sur un porc de 10-12 semaines de vie.



Figure 12- Chantier de prélèvements de mucus trachéal.



Figure 11- Prélèvement de mucus trachéal sur un porc de race « Noir de Bigorre ».



Figure 13- Prélèvements de fèces sur des porcelets de 10 semaines d'âge, répartis en 2 séries de prélèvements selon le laboratoire destinataire.



2.2.3.3. Acheminement et conservation des prélèvements

Les échantillons, identifiés individuellement, étaient acheminés au laboratoire pour traitement à une température comprise entre + 4°C et + 6°C. Ils étaient accompagnés des fiches de commémoratifs complétées (Annexe 5).

Les sérums étaient obtenus par centrifugation pendant 10 minutes à 3500 g et conservés à -20° C jusqu'à l'analyse alors que les autres prélèvements étaient conservés entre $+4^{\circ}$ C et $+6^{\circ}$ C .

2.3. Analyses de laboratoire sur les prélèvements

Les prélèvements effectués sur les animaux ont permis la réalisation de différentes analyses décrites dans le Tableau 11 afin d'objectiver leur statut vis-à-vis d'agents infectieux viraux, bactériens et parasitaires ainsi que leur statut inflammatoire (haptoglobine).

2.3.1. Infections parasitaires

Concernant les recherches parasitaires, dont nous détaillerons plus finement les résultats par la suite, des analyses ont été effectuées à la fois sur les fèces et sur les prélèvements sanguins.

2.3.1.1. Coprologie

Quatre opérateurs de l'unité de virologie immunologie et parasitologie aviaires et cunicoles (VIPAC) de l'Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort ont été préalablement formés à l'aide de prélèvements, de photos et d'un oculaire micrométrique. Tous les échantillons fécaux (10 à 30 prélèvements selon le type d'élevage), réfrigérés jusqu'au moment de l'examen (à +5°C), ont été analysés individuellement. Après homogénéisation avec une spatule, trois grammes de chaque échantillon ont été mélangés durant 5 minutes avec 42 ml d'eau saturée en chlorure de sodium. La suspension était tamisée, la chambre d'une cellule de McMaster étant ensuite remplie avec le surnageant. Après 10 minutes, le contenu de la chambre de la cellule de McMaster était observé au grossissement X 100. En cas d'incertitude sur les éléments observés, une observation était réalisée au grossissement X 200, notamment pour les oocystes de coccidies. En cas de détection, l'identification et le comptage du nombre d'oocystes de coccidies ou d'œufs d'Oesophagostomum spp., d'H. rubidus, de T. suis ou d'A. suum étaient réalisés par espèce dans la chambre de la cellule de McMaster remplie. La ressemblance entre les œufs d'Oesophagostomum spp. et les œufs d'H. rubidus rend leur différenciation compliquée. C'est pourquoi ils ont été regroupés et sont définis par la suite comme « œufs de strongles ». Le nombre d'oocystes ou d'œufs par gramme de fèces était obtenu en multipliant par 100 le nombre d'oocystes ou d'œufs comptabilisés dans une chambre de la cellule de McMaster. Si les œufs ou les oocystes étaient trop nombreux pour un comptage, une seconde dilution au 1/10 était réalisée, en ajoutant 9 ml de solution saline à 1 ml du 1er mélange. Le nombre d'oocystes ou d'œufs par gramme de fèces était alors obtenu en multipliant par 1000 le nombre d'oocystes ou d'œufs comptabilisés dans une chambre de la cellule de McMaster.

2.3.1.2. Analyses sérologiques

2.3.1.2.1. *Ascaris suum*

Une analyse sérologique pour la recherche d'anticorps dirigés contre *A. suum* a été réalisée de façon individuelle, sur tous les prélèvements sanguins effectués sur les porcs en fin de croissance (10 prélèvements par élevage naisseur-engraisseur). Après centrifugation des prélèvements, les sérums ont été envoyés à l'Université de Ghent (Belgique). Les anticorps IgG totaux d'*A. suum* ont été détectés à l'aide du test ELISA SERASCA®, selon les modalités décrites par Vlaminck *et al.* (2012), en utilisant l'antigène hémoglobine purifié d'*A. suum.* Ce test permet la détection des anticorps à partir de 6-8 semaines après infestation et présente, pour le diagnostic d'une infestation par *A. suum*, une sensibilité supérieure à celle de l'examen des fèces (Vlaminck *et al.*, 2014). La sensibilité et la spécificité analytique de ce test sur porcs infestés expérimentalement sont estimées respectivement à 99,5 et 100 % (Vlaminck *et al.*, 2012).

2.3.1.2.2. Toxoplasma gondii

Une analyse sérologique a été réalisée de façon individuelle, sur chacun des prélèvements sanguins effectués sur les truies et les porcs en fin de croissance, d'au moins 22 semaines d'âge (20 prélèvements pour un élevage naisseur-engraisseur). Après centrifugation, les sérums ont été envoyés à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Ils ont ensuite été analysés par le test d'agglutination modifié (MAT) pour la détection de l'immunoglobuline G (IgG) spécifique de *T. gondii* en utilisant un antigène préparé à partir de tachyzoïtes de la souche RH entiers fixés dans du formol, comme décrit par Dubey et Desmonts (1987) fourni par le Centre national de référence pour la toxoplasmose à Reims, France (Villena *et al.*, 2012). Les échantillons de sérum ont été dilués deux fois en commençant par une

dilution 1:6 jusqu'à une dilution 1:12 288. Tous les échantillons réactifs à partir de 1:6 ont été considérés comme étant positifs. Il s'agit d'un test sérologique indépendant de l'espèce. La MAT est considérée comme le test de référence pour la détection des anticorps de *T. gondii* chez les animaux et dans la viande (Klun *et al.*, 2006 ; Pardini *et al.*, 2012 ; Forbes *et al.*, 2012 ; Villena *et al.*, 2012). La sensibilité et la spécificité de ce test ont été estimées respectivement à 82,9 % et 90,3 % (Dubey *et al.*, 1995b).

2.3.2. Infections virales

Les anticorps spécifiques de trois infections virales ont été recherchés, sur l'ensemble des prélèvements sanguins (n = 30 porcs en maximum pour un élevage naisseur-engraisseur) par l'unité de virologie et immunologie porcines (VIP) de l'Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort. Il s'agit du virus du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP), des virus influenza porcins et du virus de l'hépatite E (VHE).

Pour le SDRP, les recherches ont été réalisées avec un test ELISA indirect Pigtype® PRRSV Ab (Indical Bioscience, Allemagne). Les analyses ont été réalisées conformément aux recommandations du fournisseur (Indical Bioscience Gmbh, 2019). Après mesures des densités optiques (DO) dans un spectrophotomètre à 450 nm, un ratio Échantillon/Témoin Positif (E/P) est calculé en fonction des DO du prélèvement et des contrôles négatifs et positifs. Un prélèvement est considéré comme positif si la valeur $E/P \ge 0,4$. La sensibilité (Se) et la spécificité (Sp) de ce test ont été estimées à respectivement 99,8 % et 99,9 % (Biosellal et Indical Bioscience Gmbh). Si dans un élevage ne pratiquant pas la vaccination contre le virus du SDRP, un ou deux individus présentaient un ratio $E/P \ge 0,4$ alors que les autres individus de la même catégorie dans l'élevage étaient séronégatifs, une nouvelle analyse était réalisée avec un autre test (INgezim PRRS 2.0 (Ingenasa, Spain)), selon les recommandations du fabricant (Ingenasa, 2018). Dans l'hypothèse où cette deuxième analyse était à nouveau positive, un troisième test ELISA utilisant l'antigène de référence AFSSA était réalisé au laboratoire d'analyse LABOCEA de Ploufragan (France). Un prélèvement était considéré comme négatif s'il était négatif à au moins un des tests réalisés.

Les recherches d'anticorps dirigés contre les virus Influenza A porcins ont été réalisées avec le kit ELISA ID Screen® Influenza A Nucleoprotein Swine Indirect (IDvet, Grabels, France) conformément aux recommandations du fabricant (« ID Screen® Influenza A Nucleoprotein Swine Indirect »). A l'instar du test Pigtype® PRRSV Ab, un prélèvement est considéré comme positif si le ratio E/P ≥ 0,4. La sensibilité et la spécificité de ce test ont été estimées à respectivement 94,7 % et 100 % (ID.Vet, 2019).

La détection des anticorps anti-VHE a été réalisée à l'aide du kit HEV ELISA 4.0v (MP Diagnostics, Illkirch, France) selon les instructions du fabricant. Les échantillons étaient positifs lorsque la DO mesurée dans un spectrophotomètre à 450 nm était supérieure au seuil défini comme la moyenne des DO des contrôles négatifs + 0,2. La sensibilité et la spécificité de ce test ont été estimées à respectivement 100 % et 98,8 %, (Hu *et al.*, 2008).

2.3.3. Infections bactériennes

Les salmonelles, trois mycoplasmes à tropisme respiratoire ainsi que *Brucella suis* ont fait l'objet de recherches sur les prélèvements réalisés sur les animaux.

Concernant les salmonelles, des analyses bactériologiques ont été réalisées sur l'ensemble des prélèvements fécaux des porcs en croissance, selon la méthode standardisée NF-U 47-102 (AFNOR, 2008). En cas de détection, un dénombrement était effectué selon la technique miniaturisée du « nombre le plus probable » (NPP) (ISO/TS 6579-2:2012). Enfin le sérotypage était fait par agglutination selon le schéma de Kauffmann-White-Le Minor (Grimont et Weill, 2007) et la norme

ISO/TR 6579-3:2014. En parallèle, des analyses sérologiques ont été réalisées sur 5 prélèvements sanguins issus d'animaux de 10-12 semaines d'âge (animaux sur lesquels les analyses bactériologiques sur fèces ont également été faites). Le test ELISA IDEXX Swine *Salmonella* Ab (IDEXX, Montpellier, France) a été utilisé selon les recommandations du fabricant. La présence ou l'absence d'anticorps anti-*Salmonella* dans l'échantillon a été déterminée en calculant le rapport E/P suite aux DO obtenues avec un spectrophotomètre à 650 nm. Les échantillons dont la valeur E/P était égale ou supérieure à 0,4 ont été considérés comme positifs. La sensibilité et la spécificité de ce test ont été estimées respectivement à 99,1 % et 99,4 % (Gotter *et al.*, 2012). L'ensemble des recherches concernant les salmonelles a été réalisé au sein de l'unité d'hygiène et qualité des produits avicoles et porcins (HQPAP) de l'Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort.

La recherche de trois mycoplasmes à tropisme respiratoire chez le porc (*Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Mycoplasma flocculare*) a été réalisée sur les échantillons de mucus trachéaux prélevés sur les animaux en croissance (20 prélèvements par élevage naisseur-engraisseur ou post-sevreur-engraisseur), au sein de l'unité de mycoplasmologie, bactériologie et antibiorésistance (MBA) de l'Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort. Un test PCR multiplex quantitatif a été réalisé pour quantifier simultanément ces trois espèces mycoplasmiques en équivalents génomes par ml (eg/ml) selon la méthode décrite par Fourour *et al.* (2018).

La présence d'anticorps anti-Brucella était recherchée sur les sérums des truies et des porcs en fin d'engraissement (20 échantillons par élevage naisseur-engraisseur) par l'épreuve à l'antigène tamponné (EAT) (AFNOR, 2009a) et par fixation du complément (FC) (AFNOR, 2009b). Ces tests ont été réalisés au sein du laboratoire Qualyse (Champdeniers, France) conformément aux règles AFNOR. Un prélèvement était considéré comme positif s'il était positif aux deux tests. Il était considéré comme douteux s'il était positif en EAT et « anticomplémentaire » en FC (un sérum anticomplémentaire rend la réaction de fixation du complément ininterprétable) et négatif dans les autres cas.

2.3.4. Haptoglobine

L'haptoglobine a été dosée dans le sérum de tous les animaux prélevés (30 prélèvements par élevage naisseur-engraisseur) par un test colorimétrique (Phase Haptoglobin Assay, ABCYS Biologie, France), au sein l'unité VIP de l'Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort.

Tableau 11- Récapitulatif des analyses réalisées sur les prélèvements effectués sur les animaux durant les visites.

Laboratoire	d'analyse	Matrice Catégorie et nombre d'animaux		Type de recherche	Type d'analyse
Anses parasitologie aviaires et cunicoles (VIPAC)		• •		Parasites internes	Coprologie : méthode de flottaison en eau salée, cellule de Mc Master
Anses	Unité d'hygiène et qualité des produits avicoles et porcins (HQPAP)	Fèces	Porcelets ¹ (10) Porcs en engraissement ² (10)	Salmonelles	Bactériologie (détection, quantification et sérotypage) Détection selon la méthode standardisée NF-U 47-102, dénombrement selon la méthode fondée sur le « nombre le plus probable » (ISO/TS 6579-2 :2012). Sérotypage par agglutination selon le schéma de Kauffmann-White et la norme ISO/TR 6579-3:2014
		Sang	Porcelets ¹ (5)	Salmonelles	ELISA IDEXX Swine Salmonella Ab (IDEXX, Montpellier, France)
Anses	Unité de mycoplasmologie, bactériologie et antibiorésistance (MBA)	Mucus trachéal	Porcelets¹(10) Porcs en engraissement²(10)	Mycoplasma hyopneumoniae Mycoplasma hyorhinis Mycoplasma flocculare	PCR quantitative (Fourour et al., 2018a)
				Virus de l'hépatite E	HEV ELISA 4.0v, MP diagnostics (MP Diagnostics, Illkirch, France)
A	Unité de virologie et immunologie	Sérum	Truies (10)	Virus influenza porcin	ELISA: ID Screen® Influenza A Nucleoprotein Swine Indirect (IDvet, Grabels, France)
Anses	porcines (VIP)	Serum	Porcelets ¹ (10) Porcs en engraissement ² (10)	Virus du SDRP	ELISA Pigtype® PRRSV Ab (Indical Bioscience, Germany)
			roits en engraissement (10)	Haptoglobine	Méthode colorimétrique Phase Haptoglobin Assay (ABCYS Biologie, France)
École nationale vétérinaire d'Alfort	Unité mixte de recherche de biologie moléculaire et d'immunologie parasitaires (BIPAR) ENVA ANSES UPEC	Sérum	Truies (10) Porcs en engraissement ² (10)	Toxoplasma gondii	Test d'agglutination modifié (MAT) (Dubey et Desmonts, 1987)
Qualyse		Sérum	Truies (10) Porcs en engraissement ² (10)	Brucella suis	Épreuve de l'antigène tamponné (EAT) (AFNOR, 2009a) et Fixation du complément (FC) (AFNOR, 2009b)
Université de Ghent	Laboratoire de parasitologie	Sérum	Porcs en engraissement ² (10)	Ascaris suum	ELISA SERASCA® (Vlaminck et al., 2012)

¹ 10-12 semaines d'âge

² Au moins 22 semaines d'âge

2.4. Analyses statistiques mises en œuvre

2.4.1. Analyse descriptive

L'unité épidémiologique d'étude est ici l'élevage.

2.4.1.1. Description de l'échantillon enquêté

À partir des données collectées durant les visites, la population des élevages inclus a été décrite (répartition géographique, typologie, bâtiments, parcours plein-air, conduites et pratiques d'élevage, protocole de soins, biosécurité, organisation du travail). Le même type d'analyse descriptive a été faite avec les observations réalisées sur les animaux⁶. Les données ont été réparties en variables quantitatives et qualitatives, ce qui a permis de définir des moyennes, des médianes et des écarts types pour les premières, et des distributions de fréquences pour les secondes.

2.4.1.2. Définition du statut des élevages

Les résultats d'analyses de laboratoire ont permis de définir des statuts, mais aussi des taux de positivité par élevage et par catégorie d'animaux. Ces taux de positivité (prévalence apparente) ont été corrigés pour tenir compte des caractéristiques des tests utilisés, en utilisant l'équation $Pr = \frac{Pa - (1 - Sp)}{Se + Sp - 1}$, Pr étant la prévalence réelle (taux de positivité corrigé), Pa la prévalence apparente, Se et Sp respectivement la sensibilité et la spécificité du test (Rogan et Gladen, 1978).

Pour les infections virales, un élevage ou une catégorie d'animaux ont été considérés comme « positifs » si le taux de positivité calculé avec la formule précédemment citée était strictement supérieur à zéro dans la population correspondante. Les critères étaient les mêmes pour les infections bactériennes, mais des données de quantification ont en outre été calculées lorsque leur nature le permettait (moyennes, médianes et écarts type des NPP par prélèvement pour les salmonelles et des équivalents génomes pour les mycoplasmes). Pour *Brucella suis*, un prélèvement était considéré comme positif s'il présentait une réaction positive aux deux tests (EAT et FC) compte tenu de la faible spécificité des tests.

En ce qui concerne le parasitisme, le statut de chaque élevage (infesté ou non infesté) pour les helminthes (strongles, *A. suum*, *T. suis*) et pour les coccidies a été déterminé à partir de l'examen des échantillons fécaux. Un élevage a été considéré comme infesté si au moins un œuf d'helminthes ou un oocyste de coccidies a été observé. De la même manière, le statut de chaque catégorie d'animaux (truies, porcelets, porcs en fin d'engraissement) a été défini pour chaque élevage. Les pourcentages d'animaux infestés ont été calculés, les distributions des quantités de parasites observés par gramme de fèces étudiées et les paramètres de position déterminés dans chaque catégorie, pour chacun des parasites et pour chaque élevage.

Un élevage était considéré positif en sérologie vis-à-vis d'A. suum si au moins un prélèvement sur les 10 réalisés était positif. Un élevage était considéré comme positif en sérologie vis-à-vis de *T. gondii* si le taux de positivité était strictement supérieur à zéro après correction pour tenir compte de la sensibilité et de la spécificité de la MAT. Dans le cas de *T. gondii*, la positivité a été définie au niveau de l'élevage, mais aussi par catégorie d'animaux (truies et porcs d'au moins 22 semaines d'âge). Les

⁶ L'ensemble de ces résultats ne seront pas présentés dans ce manuscrit, notamment les indicateurs de santé et de bien-être. Nous nous sommes concentrés sur les données liées au parasitisme.

distributions des résultats positifs ainsi que les ratios de densités optiques du test ELISA pour *A. suum* et des titres MAT pour *T. gondii* ont en outre été étudiées.

L'analyse descriptive des données et des résultats a été réalisée avec le logiciel R (R Development Core Team, 2008).

2.4.1.3. Relations entre les parasites

Les associations entre les pourcentages d'animaux infestés par au moins un œuf de strongles, d'A. suum, de T. suis, par au moins un oocyste de coccidies dans chaque catégorie de chaque élevage et le taux séropositivité pour T. gondii et A. suum ont été étudiées par analyse en composantes principales (ACP) (Rstudio®, packages FactoMineR (Lê et al., 2008) et Factoshiny (Vaissie et al., 2021)). La diversité des types d'élevages nous a poussé à réaliser ce travail successivement sur trois sous populations : étude des relations (i) parmi les élevages disposant de reproducteurs (92 élevages naisseurs ou naisseurs engraisseurs), (ii) parmi les élevages disposant de porcs sevrés en croissance (100 élevages post-sevreurs-engraisseurs ou naisseurs-engraisseurs) et enfin (iii) parmi les élevages disposant à la fois de reproducteurs et de porcs sevrés en croissance (80 élevages naisseurs engraisseurs exclusivement). L'objectif principal de l'ACP est de détecter les associations au sein d'un ensemble de variables continues, de résumer l'information dans un petit nombre de dimensions et de fournir une représentation graphique à faible dimension (Jolliffe, 2002). Chaque variable est représentée par un vecteur à l'intérieur d'un cercle de corrélation. Plus la longueur du vecteur est importante, plus la contribution de la variable à l'inertie est élevée. L'angle entre les vecteurs indique le degré de corrélation entre les variables : plus l'angle est petit, plus la corrélation est élevée. Un angle de 90° indique que les deux variables sont indépendantes et un angle de 180° montre une corrélation négative. Des classifications ascendantes hiérarchiques (CAH) ont ensuite été réalisées afin de classer les élevages selon leur profil vis-à-vis du parasitisme interne.

2.4.1.4. Relations entre le niveau de parasitisme et les caractéristiques des élevages naisseurs-engraisseurs

Six CAH (Rstudio®, packages FactoMineR et Factoshiny) ont été réalisées afin de regrouper en clusters les élevages disposant à la fois de truies et de porcs sevrés en croissance en fonction de leur statut vis-à-vis (i) du parasitisme en général, (ii) des strongles, (iii) de T. suis, (iv) d'A. suum, (v) des coccidies ou (vi) de *T. gondii*. Pour chaque classification, chacun des élevages a été attribué à un cluster. L'association a été testée par analyse bivariée entre les niveaux de parasitisme définis par les clusters et les variables qualitatives décrivant le type d'élevage (sept variables), les modalités de logement (27 variables), la conduite des animaux (deux variables), la conduite sanitaire (huit variables) et la conduite antiparasitaire (10 variables), ainsi que la saison durant laquelle l'élevage a été visité (test du Chi² ou test exact de Fisher si les conditions d'application du test du Chi² n'étaient pas respectées). La liste de ces variables figure en Annexe 6. Les variables dont la valeur-p à ce test était inférieure à 25 % étaient conservées pour une analyse multivariée. La colinéarité entre les variables sélectionnées a ensuite été testée (p < 0,05, test du Chi² ou test exact de Fisher si les conditions d'application du test du Chi² n'étaient pas respectées). Lorsque les variables étaient trop redondantes, nous avons retenu celles qui décrivaient le mieux l'ensemble des variables concernées. Les relations entre les éléments conservés et les statuts parasitaires étaient ensuite étudiées par analyse des correspondances multiples (ACM) (Rstudio®, packages FactoMineR et Factoshiny). La variable décrivant le niveau de parasitisme a été inclus dans l'ACM en variable supplémentaire. Le principe a été de faire des ACM successives en retirant les variables les moins contributrices à la construction des axes sur lesquels les groupes d'élevages (clusters de parasitisme) étaient principalement représentés. L'objectif principal de l'ACM est, comme pour l'analyse en composantes principales, de détecter les associations au sein d'un ensemble de variables qualitatives et de résumer l'information dans un petit nombre de dimensions.

2.4.2. Estimation des performances de tests imparfaits pour le diagnostic d'Ascaris suum

Deux tests ont été utilisés pour le diagnostic d'A. suum, l'analyse coprologique d'une part, et un test sérologique d'autre part (SERASCA®). Même si ces deux approches diagnostiques n'ont pas réellement les mêmes objectifs, l'une recherchant des œufs et l'autre des anticorps dirigés contre l'hémoglobine du parasite, il semblait intéressant, pour pouvoir conseiller les éleveurs, de comparer ces deux techniques, chacune imparfaite, aucun de ces deux tests n'étant d'ailleurs considéré comme le test de référence. L'objectif est ici d'estimer les performances de ces tests, via une approche comparée de leur sensibilité et de leur spécificité dans le cadre d'un diagnostic de troupeau. En l'absence de test de référence, une approche statistique bayésienne a ici été utilisée. Cette approche consiste à estimer des valeurs probables de sensibilités et de spécificités pour chacune des méthodes diagnostiques, sous forme de « prévisions » fondées à la fois sur les données issues de la littérature et sur les résultats obtenus dans les élevages dans le cadre de l'enquête PIGAL.

Les tests sérologiques SERASCA® ont été effectués uniquement sur les porcs en fin de phase d'engraissement. Ainsi nous n'avons retenu dans notre échantillon que les 100 élevages disposant de porcs d'au moins 22 semaines d'âge. En outre, le nombre d'analyses coprologiques n'était pas le même selon que l'élevage était de types naisseur-engraisseur ou post-sevreur-engraisseur (Tableau 10 et Tableau 11); dans le premier cas, 30 analyses coprologiques étaient réalisées par élevage, dans le second cas, seulement 20. La sensibilité et la spécificité à l'échelle du troupeau (que nous nommons par la suite sensibilité et spécificité troupeau, respectivement Set et Spt7) variant en fonction du nombre de prélèvements réalisés, nous avons dû différencier deux populations, l'une avec 100 élevages naisseurs-engraisseurs et post-sevreurs-engraisseurs (avec 20 coprologies par élevage, sur les porcs en croissance) et une autre de 80 élevages naisseurs-engraisseurs (avec 30 coprologies par élevage, à la fois sur les porcs en croissance et sur les truies).

Pour chaque approche diagnostique, des critères de positivité différents ont été testés :

- Diagnostic coprologique :
 - Copro20: un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 20 prélèvements réalisés sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge - 100 élevages).
 - Copro30 : un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 30 prélèvements réalisés à la fois sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge) et sur 10 truies (80 élevages).
- Diagnostic sérologique SERASCA®:
 - SERASCA1: un élevage est considéré positif si au moins un animal était séropositif sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, à partir de 22 semaines d'âge (100 élevages).
 - SERASCA2: un élevage est considéré positif si au moins deux animaux étaient séropositifs sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, à partir de 22 semaines d'âge (100 élevages).

⁷ La sensibilité troupeau est la probabilité d'obtenir au moins un résultat positif dans un cheptel infecté. La spécificité troupeau est la probabilité de n'obtenir que des résultats négatifs dans un cheptel indemne.

2.4.2.1. Description du modèle

La méthode décrite par Rose *et al.* (2010) a été appliquée pour estimer les caractéristiques des deux approches diagnostiques dans une même population et sans test de référence. Les paramètres du modèle sont les 2 sensibilités, les 2 spécificités et la prévalence réelle. Nos données y = (y11, y10, y01, y00) comprenaient les résultats des diagnostics croisés pour les n élevages testés de la population ⁸:

- y11 était le nombre d'élevages positifs aux deux diagnostics
- y10 le nombre d'élevages positifs au diagnostic coprologique et négatifs au diagnostic sérologique
- y01 le nombre d'élevages négatifs au diagnostic coprologique et positifs au diagnostic sérologique
- y00, le nombre d'élevages trouvés négatifs avec les deux diagnostics.

```
Avec y \sim multinomial (n (p11, p10, p01, p00)),

P11 = P (D1, D2) = \pi [Se1Se2] (1 - \pi) [(1 - Sp1) (1 - Sp2)]

P10 = P (D1, D2-) = \pi [Se1 (1 - Se2)] (1 - \pi) [(1 - Sp1) Sp2]

P01 = P (D1-, D2) = \pi [(1 - Se1) Se2] (1 - \pi) [Sp1 (1 - Sp2)]

P00 = P (D1-, D2-) = \pi [(1 - Se1) (1- Se2)] (1 - \pi) [Sp1Sp2]
```

 π étant la prévalence réelle des élevages positifs vis-à-vis d'*A. suum*, Se1 et Sp1 la sensibilité et la spécificité du diagnostic coprologique, Se2 et Sp2 la sensibilité et spécificité du diagnostic sérologique.

Le modèle décrit ci-dessus a été utilisé 4 fois pour estimer la sensibilité et la spécificité des diagnostics coprologiques **COPRO20** et **COPRO30** conjointement à celles des diagnostics sérologiques **SERASCA1** et **SERASCA2**. Le script du modèle figure en Annexe 7 (exemple du modèle estimant les performances de COPRO20 et SERASCA1).

2.4.2.2. Distributions *a priori* des paramètres

Des distributions bêta (a;b) ou uniforme (0;1) ont été utilisées comme distributions de probabilités *a priori* (= priors) pour les paramètres d'intérêt (sensibilités, spécificités, prévalence). Des données externes, issues de la littérature, ont été utilisées pour déterminer ces distributions bêta.

Pour les tests sérologiques, les valeurs de sensibilité et de spécificité individuelle proposées par Vlaminck et~al. (2012) ont permis de déterminer une estimation de la sensibilité et de la spécificité troupeau avec 10 prélèvements par lot. Dans le cadre de SERASCA1, les équations utilisées pour obtenir la sensibilité et la spécificité troupeau à partir de la sensibilité et de la spécificité individuelle étaient respectivement $Se_t = 1 - (1 - Se)^{10}$ et $Sp_t = Sp^{10}$. Dans le cadre de SERASCA2, les équations utilisées pour obtenir la sensibilité et la spécificité troupeau à partir de la sensibilité et de la spécificité individuelle étaient respectivement $Se_t = 1 - (1 - Se)^{10} - (9 \times Se \times (1 - Se)^9)$ et $Sp_t = Sp^{10} + (9 \times (1 - Sp) \times Sp^9)$.

Pour les diagnostics coprologiques, il y avait beaucoup moins de données disponibles, notamment en ce qui concerne la sensibilité difficile à estimer mais qui semble toutefois faible au niveau individuel (Roepstorff et Nansen, 1998; Vlaminck et al., 2012; Vlaminck et Geldhof, 2013). Pour

⁸ n est égal à 80 ou 100, selon la population et le diagnostic coprologique.

définir le mode de la distribution, nous avons une valeur de sensibilité individuelle de 5 %. L'équation $Se_t = 1 - (1 - Se)^n$ a été utilisée pour obtenir la Se_t (n = 30 pour COPRO30 et n = 20 pour COPRO20). Les distributions *a priori* utilisées sont toutefois peu informatives.

A contrario, la spécificité de la coprologie a été estimée comme étant élevée, l'œuf d'A. suum ayant une forme particulière (Figure 3e), suffisamment spécifique pour ne pas être confondue avec un autre œuf.

Pour la prévalence, les informations issues de la bibliographie sont divergentes, notamment parce que différents types de tests sont utilisés (coprologies, sérologies, examens de foies à l'abattoir). Les distributions *a priori* utilisées étaient en conséquence des lois uniformes (0;1).

Les paramètres des lois bêta de chaque paramètre (sensibilité et spécificité de chaque approche diagnostique et prévalence) ont été définis en intégrant la valeur la plus probable ainsi la valeur la plus basse (95 % de confiance) du caractère dans le calculateur EpiR beta Buster du site : https://shiny.vet.unimelb.edu.au/epi/beta.buster/.

2.4.2.3. Mise en œuvre du modèle

Les modèles ont été exécutés à l'aide du programme gratuit WinBUGS (Lunn *et al.*, 2009). Les paramètres d'intérêt ont été estimés grâce aux résumés analytiques de 10 000 itérations de l'échantillonneur de Gibbs avec une phase de rodage de 1 000 itérations (non incluses dans les estimations). Trois chaînes parallèles ont été exécutées avec différentes valeurs de départ choisies au hasard parmi les distributions uniformes (0,3;1) pour les sensibilités des 2 diagnostics, (0,5;1) pour la spécificité du diagnostic sérologique, (0,8;1) pour la spécificité du diagnostic coprologique et (0,1;1) pour la prévalence.

2.4.2.4. Évaluation de la convergence

RStudio® Software (RStudio®, Inc.) a été utilisé pour évaluer la convergence des MCMC (Chaines de Markov Monte-Carlo) obtenues. Les tracés successifs ont été examinés pour détecter un mélange lent. Les tests de Heidelberger (Heidelberger et Welch, 1983) et de Raftery et Lewis (Raftery et Lewis, 1992) ont été appliqués pour valider la convergence de chaque chaîne indépendamment. Le diagnostic de Gelman – Rubin (Brooks et Gelman, 1998) a été réalisé pour évaluer la convergence des trois chaînes en parallèle.

2.4.2.5. Analyse de sensibilité

Afin d'évaluer l'influence des distributions *a priori* sur les paramètres estimés du modèle, différentes options ont été utilisées avec différents niveaux informatifs des priors. Le Tableau 12 décrit les différentes options utilisées selon le niveau informatif.

Tableau 12- Description des différentes hypothèses de distributions a priori (priors) utilisées dans le modèle pour estimer la sensibilité et la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques d'A. suum du porc.

		B M	All and the Community	6 : 11 }	Birth the street
_		Paramètre	Niveau informatif	Critères retenus	Distribution
	<u>«</u>	Se _t diagnostic COPRO20	Prior peu informatif	> 0,3 ; mode = 0,65	Beta (20,997 ; 11,768)
	n nati	Sp _t diagnostic COPRO20	Prior moyennement informatif	> 0,8 ; mode = 1	Beta (13,425 ; 1)
	option nforma	Se _t diagnostic COPRO30	Prior peu informatif	> 0,3 ; mode = 0,78	Beta (17,51; 5,657)
	= op t inf	Spt diagnostic COPRO30	Prior moyennement informatif	> 0,8 ; mode = 1	Beta (13,425; 1)
	A = ent	Se _t diagnostic SERASCA1	Prior informatif	> 0,8 ; mode = 0,95	Beta (21,202; 2,063)
	em.	Spt diagnostic SERASCA1	Prior informatif	> 0,7; mode = 0,81	Beta (40,756; 10,325)
	Option A ennemen	Se _t diagnostic SERASCA2	Prior moyennement informatif	> 0,7 ; mode = 0,9	Beta (15,034 ; 2,559)
	Option A = option moyennement informative	Spt diagnostic SERASCA2	Prior moyennement informatif	> 0,8 ; mode = 0,97	Beta (17,298; 1,504)
	Ε	Prévalence	Prior non informatif	Inconnue	Uniform (0; 1)
		Se _t diagnostic COPRO20	Prior peu informatif	> 0,3 ; mode = 0,65	Beta (17,744 ; 3,283)
	_	Spt diagnostic COPRO20	Prior très informatif	> 0,9 ; mode = 1	Beta (28,433; 1)
	option tive	Se _t diagnostic COPRO30	Prior peu informatif	> 0,3 ; mode = 0,78	Beta (21,202; 2,063)
	tion B = opti informative	Spt diagnostic COPRO30	Prior très informatif	> 0,9 ; mode = 1	Beta (28,433; 1)
	B=	Set diagnostic SERASCA1	Prior très informatif	> 0,9 ; mode = 0,99	Beta (34,166; 1,335)
	ion for	Spt diagnostic SERASCA1	Prior informatif	> 0,8 ; mode = 0,95	Beta (21,202; 2,063)
	Option B inforn	Set diagnostic SERASCA2	Prior très informatif	> 0,9 ; mode = 0,99	Beta (34,166; 1,335)
	•	Spt diagnostic SERASCA2	Prior très informatif	> 0,9 ; mode = 0,97	Beta (53,581; 2,626)
		Prévalence	Prior non informatif	Inconnue	Uniform (0 ; 1)
		Set diagnostic COPRO20	Prior non informatif	Inconnue	Uniform (0 ; 1)
	en	Spt diagnostic COPRO20	Prior informatif	> 0,7 ; mode = 0,82	Beta (34,987; 8,461)
	۳ م م	Set diagnostic COPRO30	Prior non informatif	Inconnue	Uniform (0 ; 1)
	ptic Iți	Spt diagnostic COPRO30	Prior informatif	> 0,6 ; mode = 0,74	Beta (26,458; 9,945)
	n C = option peu informative	Se _t diagnostic SERASCA1	Prior non informatif	Inconnue	Uniform (0; 1)
	ے آو	Spt diagnostic SERASCA1	Prior non informatif	Inconnue	Uniform (0; 1)
	Option C info	Set diagnostic SERASCA2	Prior non informatif	Inconnue	Uniform (0; 1)
	o	Spt diagnostic SERASCA2	Prior non informatif	Inconnue	Uniform (0 ; 1)
		Prévalence	Prior non informatif	Inconnue	Uniform (0 ; 1)

3. Résultats

Après avoir décrit l'échantillon, nous présentons l'ensemble des résultats d'analyse obtenus sur les prélèvements sanguins, sur les mucus trachéo-bronchiques et les fèces, avec un focus sur les résultats relatifs au parasitisme, qui est un des points les plus critiques des élevages alternatifs et qui représente une étape du travail d'analyse des données de l'enquête dans sa globalité.

3.1. Description des élevages

3.1.1. Caractéristiques générales

L'échantillon des élevages enquêtés dont la répartition géographique est représentée sur la Figure 14, comprenait 112 élevages parmi lesquels 80 naisseurs engraisseurs, 12 naisseurs et 20 post-sevreurs-engraisseurs. Il n'y avait aucun multiplicateur ou sélectionneur parmi ces élevages dont 108 produisaient des animaux sous signes officiels de la qualité et de l'origine, 77 en production biologique, 7 en Label rouge, 11 en Label rouge fermier, les autres étant répartis sous d'autres cahiers des charges (e.g. Indication géographique protégée (IGP) Jambon de Bayonne, Label Porc d'antan, IGP Porc du Limousin, Porc de Vendée, Appellation d'origine protégée (AOP) Porc noir de Bigorre...).





Figure 14- Répartition géographique des 112 élevages inclus dans l'étude.

La taille moyenne des cheptels de reproducteurs était de 123 pour une médiane de 77 truies (Écart type σ = 142; minimum (min) = 26; maximum (max) = 889). La distribution des élevages en fonction du nombre de truies présentes le jour de la visite est représentée sur la Figure 15. Parmi les 92 élevages dans lesquels des reproducteurs étaient présents (naisseurs-engraisseurs et naisseurs), 57 avaient moins de 100 truies, dont 17 moins de 50. Neuf élevages comprenaient plus de 250 truies.

Figure 15- Distribution des élevages en fonction du nombre de truies présentes le jour de la visite (92 élevages avec du naissage).



Le nombre d'unités de travailleur humain (UTH) par élevage était en moyenne de 1,7 (σ = 1,0 ; min = 0,5 ; max = 7,0), le nombre de truies par UTH était de 56 dans les élevages disposant de reproducteurs (σ = 56 ; min = 17 ; max = 221). Le Tableau 13 résume ces éléments. Pour les post-sevreurs-engraisseurs, le nombre moyen de porcs par UTH était de 689 (σ = 330 ; min = 131 ; max = 1400).

Tableau 13- Nombre d'UTH et de truies par UTH dans les élevages de l'échantillon.

	Nom	bre d'UTH par	e	Nombre de truies / UTH				
	Moyenne	Écart -type	Min	Max	Moyenne	Écart -type	Min	Max
Naisseurs-engraisseurs ¹	1,9	1,0	0,7	7,0	52	26	17	136
Naisseurs ²	1,6	1,1	1,0	4,0	80	71	21	221
Post-sevreurs-engraisseurs ³	1,0	0,5	0.5	2.0				

¹ 80 élevages ; ² 12 élevages ; ³ 20 élevages

L'âge au sevrage était en moyenne de 38 jours (σ =7.2 ; min = 21 ; max = 49). En moyenne 682 animaux sevrés en croissance étaient présents le jour de la visite dans les élevages de types naisseur-engraisseur ou post-sevreur-engraisseur (médiane = 569 ; σ = 498 ; min = 53 ; max = 3160).

3.1.2. Mode de logement des animaux

Au moins une partie des truies étaient élevées en plein-air dans 39 % des élevages, alors que ce n'était le cas que dans 7 % des élevages pour les porcs en croissance. Le Tableau 14 décrit la répartition des modes de logement selon les catégories d'animaux.

Tableau 14- Proportion d'élevages par stade de production en fonction du mode de logement (112 élevages au total).

	Maternité	Verraterie	Gestante	Post-sevrage	Engraissement	Quarantaine
Nombre d'élevages disposant du compartiment	92	70	92	100	100	54
Bâtiment fermé	47 %	23 %	14 %	35 %	19 %	41 %
sur caillebotis	17 %	11 %	2 %	8 %	6 %	11 %
sur litière	29 %	11 %	12 %	27 %	13 %	30 %
Bâtiment semi-ouvert SANS accès extérieur	12 %	23 %	20 %	31 %	32 %	24 %
sur caillebotis	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
sur litière	12 %	21 %	20 %	31 %	32 %	24 %
Bâtiment semi-ouvert AVEC accès extérieur	16 %	39 %	33 %	37 %	49 %	19 %
sur caillebotis	1 %	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %
sur litière	15 %	39 %	33 %	<i>36</i> %	48 %	19 %
Bâtiment ouvert (i.e. AVEC accès extérieur)	0 %	3 %	2 %	0 %	1 %	0 %
sol bétonné	0 %	3 %	1 %	0 %	1 %	0 %
sol naturel	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Plein air	28 %	13 %	36 %	1 %	7 %	19 %

NB : la somme des % peut être supérieure à 100 % par colonne, un élevage pouvant présenter plusieurs types de logement différents par stade d'élevage.

3.1.3. Plan de prophylaxie

Parmi les élevages disposant de reproducteurs, plus de 90 % vaccinaient les truies contre la parvovirose et le rouget (Tableau 15). Parmi l'ensemble des élevages, 20 pratiquaient une vaccination contre le SDRP, dont 17 sur les reproducteurs et 9 sur les porcs en croissance. La vaccination contre le circovirus de type 2 (PCV2) était pratiquée dans 68 % des élevages (dont 63 élevages sur les porcs en croissance et 29 sur les reproducteurs, y compris les cochettes), tandis que la vaccination contre *Mycoplasma hyopneumoniae* était en place sur les porcelets dans 62 % des élevages naisseurs-engraisseurs et post-sevreurs-engraisseurs. Concernant la grippe, seuls 10 élevages vaccinaient les reproducteurs, aucun les porcs en croissance. Des autovaccins étaient utilisés dans 8 élevages, principalement sur les reproducteurs. Les souches présentes dans ces autovaccins concernaient *Streptococcus suis*, *E. coli* et *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Les autres vaccinations en place dans les élevages visités sont décrites dans le Tableau 15.

Tableau 15- Plan de prophylaxie vaccinale en place dans les élevages visités.

	Parvovirose	Rouget	Leptospirose	PCV2	Mycoplasma hyopneumoniae	SDRP	Colibacilloses	Clostridium perfringens	Rhinite atrophique	Grippe	Maladie de l'œdème	Lawsonia intracellularis	Autovaccin ⁵
Cochettes													
Ensemble des élevages ¹	76 %	74 %	32 %	24 %	13 %	15 %	39 %	30 %	13 %	9 %	0 %	0 %	7 %
Naisseurs engraisseurs ²	94 %	91 %	40 %	<i>30 %</i>	<i>15 %</i>	20 %	48 %	38 %	18 %	11 %	0 %	0 %	9 %
Naisseurs ³	83 %	83 %	33 %	25 %	17 %	8 %	<i>50 %</i>	33 %	0 %	8 %	0 %	0 %	8 %
Truies													
Ensemble des élevages ¹	76 %	74 %	32 %	16 %	4 %	14 %	42 %	34 %	11 %	7 %	0 %	0 %	7 %
Naisseurs engraisseurs ²	93 %	90 %	40 %	20 %	4 %	19 %	51 %	43 %	<i>15 %</i>	9 %	0 %	0 %	9 %
Naisseurs³	92 %	92 %	33 %	17 %	17 %	8 %	<i>50 %</i>	33 %	0 %	8 %	0 %	0 %	8 %
Verrats													
Ensemble des élevages ¹	66 %	65 %	29 %	10 %	3 %	13 %	9 %	10 %	9 %	5 %	0 %	0 %	2 %
Naisseurs engraisseurs ²	80 %	<i>79 %</i>	<i>36</i> %	11 %	4 %	16 %	11 %	13 %	13 %	6 %	0 %	0 %	3 %
Naisseurs³	83 %	83 %	25 %	17 %	0 %	8 %	8 %	8 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %
Porcs en croissance													
Ensemble des élevages ¹	0 %	7 %	0 %	56 %	55 %	8 %	12 %	0 %	0 %	0 %	12 %	4 %	2 %
Naisseurs engraisseurs ²	0 %	9 %	0 %	66 %	65 %	9 %	<i>15 %</i>	0 %	0 %	0 %	16 %	1 %	3 %
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	0 %	5 %	0 %	45 %	50 %	10 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %
1 112 ólovagos													

¹ 112 élevages

² 80 élevages

³ 12 élevages

⁴ 20 élevages

⁵ Les autovaccins utilisés incluaient des souches de *Streptococcus suis*, *E. coli* et *Actinobacillus pleuropneumoniae* dans respectivement 70 %, 35 % et 30 % des cas. Les autovaccins administrés sur les porcs en croissance incluaient exclusivement des souches d'*Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Un déparasitage interne était pratiqué dans 103 des 112 élevages, sur au moins une catégorie d'animaux. Seuls 13 des 92 élevages avec des reproducteurs ne déparasitaient pas les truies et 12 des 100 élevages naisseurs-engraisseurs ou post-sevreurs-engraisseurs les porcs en croissance (Tableau 16).

Les molécules les plus souvent utilisées étaient les benzimidazolés, excepté sur les porcelets non sevrés qui étaient déparasités à près de 90 % avec un anticoccidien (toltrazuril) par voie orale ou injectable (Tableau 17).

Très peu d'élevages utilisaient des traitements antiparasitaires alternatifs (homéopathie, phytothérapie). Seul un élevage utilisait une spécialité à base d'extraits de plantes sur les truies pour lutter contre la coccidiose des porcelets.

Tableau 16- Répartition des élevages en fonction du nombre de traitements contre les parasites internes et des catégories d'animaux (112 élevages).

	Nombre de déparasitages internes (annuel pour les reproducteurs et par animal pour les porcelets et porcs)						
	Aucun déparasitage	1	2	3 et +			
Cochettes en quarantaine (n = 70)	51 %	44 %	1 %	0 %			
Truies (n = 92)	14 %	4 %	76 %	5 %			
Verrats (n = 92)	33 %	11 %	51 %	5 %			
Porcelets non sevrés (n = 92)	80 %	20 %	0 %	0 %			
Porcs en croissance (après sevrage) (n = 100)	12 %	30 %	37 %	21 %			

Tableau 17- Répartition des molécules utilisées pour lutter contre les parasites internes selon les catégories d'animaux (103 élevages alternatifs).

	Cochettes en quarantaine (n=34)	Truies (n=80)	Verrats (n=62)	Porcelets non sevrés (n=18)	Porcs en croissance (après sevrage) (n=88)
Fenbendazole	38 %	35 %	34 %		37 %
Flubendazole	47 %	48 %	49 %	6 %	36 %
Oxibendazole			3 %		
Ivermectine	9 %	10 %	8 %	6 %	2 %
Doramectine		1 %			
Lévamisole	6 %	4 %	5 %		25 %
Toltrazuril				89 %	
Phytothérapie					
(anticoccidien)		1 %			

3.2. Résultats des analyses sur prélèvements

Au total, 1000 prélèvements de sang ou de fèces ont été effectués sur les truies non allaitantes. Mille-huit-cent-quarante prélèvements de sang, de fèces et de mucus trachéal ont été effectués sur les porcs en croissance. Les animaux prélevés en début de croissance avaient en moyenne 10,8 semaines d'âge (médiane = 11; σ = 0,8; min = 9; max = 13), alors que les porcs en fin de croissance avaient en moyenne 25,3 semaines d'âge (médiane = 25; σ = 4,1; min = 21; max = 52).

3.2.1. Description des infections virales

3.2.1.1. SDRP

Plus d'un quart des élevages présentait au moins un animal séropositif vis-à-vis du SDRP (Tableau 20). Cela représentait 31 élevages dont 20 vaccinaient les reproducteurs (17 élevages) et ou les porcs en croissance (9 élevages) (Tableau 18). La distribution des élevages séropositifs vis-à-vis du SDRP est significativement différente selon que l'élevage vaccinait ou non les animaux contre le virus du SDRP (p<0,05, test du khi-deux). En moyenne 17 % des animaux étaient séropositifs par élevage.

Tableau 18- Proportion d'élevages avec au moins un animal seropositif vis-à-vis du SDRP en fonction du statut vaccinal de l'élevage.

Statut vaccinal vis-à-vis du virus du SDRP	Proportion d'élevages avec aucun animal séropositif	Proportion d'élevages avec au moins un animal séropositif
Absence de vaccination dans l'élevage (n=92)	88 %	12 %
Présence de vaccination dans l'élevage (n=20)	0 %	100 %
Quel que soit le statut vaccinal	72 %	28 %

3.2.1.2. Grippe

Concernant la grippe, plus de trois quarts des élevages présentaient au moins un prélèvement positif par élevage. En moyenne 38 % des animaux étaient séropositifs vis-à-vis de la grippe dans les élevages, les truies étant en général plus fréquemment séropositives que les porcs en croissance (Tableau 20). Un prélèvement positif a été mis en évidence dans l'ensemble des élevages naisseurs-engraisseurs ou naisseurs pratiquant une vaccination contre la grippe (Tableau 19). Toutefois on ne note pas de différence significative sur la proportion d'élevages positifs selon que l'élevage pratiquait ou non la vaccination contre la grippe (test du khi-deux).

Tableau 19- Proportion d'élevages avec au moins un animal seropositif vis-à-vis de la grippe en fonction du statut vaccinal de l'élevage.

Statut vaccinal vis-à-vis de la grippe sur les	Proportion d'élevages avec	Proportion d'élevages avec au
truies	aucun animal séropositif	moins un animal séropositif
Absence de vaccination dans l'élevage (n=82) ¹	22 %	78 %
Présence de vaccination dans l'élevage (n=10) ¹	0 %	100 %
Quel que soit le statut vaccinal	20 %	80 %

¹ Nous n'avons sélectionné que les naisseurs-engraisseurs et naisseurs, car la vaccination ne se pratiquait que sur les reproducteurs dans notre échantillon. Or nous n'avions pas connaissance du statut vaccinal des élevages d'origine des porcelets chez les post-sevreurs-engraisseurs.

3.2.1.3. Hépatite E

Enfin plus de 90 % des élevages présentaient au moins un animal prélevé séropositif vis-à-vis du virus de l'hépatite E, avec plus de la moitié d'animaux séropositifs au sein de ces élevages en moyenne. Les truies étaient les animaux les plus fréquemment séropositifs (75 % des séropositivités en moyenne parmi les truies).

Tableau 20- Proportions d'élevages et d'animaux seropositifs par agent viral recherché, par stade physiologique et par type d'élevage.

	Proportion d'élevages positifs*				Proportion d'animaux positifs par élevage [min-max]			
	Ensemble de l'élevage	Truies	Porcelets (10-12 semaines d'âge)	Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)	Ensemble de l'élevage	Truies	Porcelets (10-12 semaines d'âge)	Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)
SDRP								
Ensemble des élevages ¹	27,7 %	19,6 %	15,2 %	19,6 %	17 % [0-100]	20 % [0-100]	10 % [0-100]	20 % [0-100]
Naisseurs engraisseurs ²	28 %	26 %	14 %	20 %	17 % [0-100]	22 % [0-100]	10 % [0-100]	18 % [0-100]
Naisseurs³	8 %	8 %			8 % [0-100]	8 % [0-100]		
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	40 %		30 %	<i>30 %</i>	21 % [0-100]		12 % [0-100]	30 % [0-100]
Grippe								
Ensemble des élevages ¹	75,9 %	63,4 %	36,6 %	41,1 %	38 % [0-100]	55 % [0-100]	26 % [0-100]	33 % [0-100]
Naisseurs engraisseurs ²	84 %	80 %	38 %	45 %	38 % [0-100]	57 % [0-100]	23 % [0-100]	31 % [0-100]
Naisseurs³	58 %	<i>58 %</i>			38 % [0-100]	38 % [0-100]		
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	<i>55 %</i>		<i>55 %</i>	50 %	40 % [0-100]		40 % [0-100]	40 % [0-100]
VHE								
Ensemble des élevages ¹	91,1 %	75,9 %	64,9 %	54,5 %	54 % [0-100]	75 % [0-100]	30 % [0-100]	53 % [0-100]
Naisseurs engraisseurs ²	91 %	91 %	75 %	59 %	51 % [0-100]	73 % [0-100]	31 % [0-100]	51 % [0-100]
Naisseurs³	100 %	100 %			85 % [0-100]	85 % [29-100]		
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	85 %		63 %	70 %	44 % [0-95]		25 % [0-100]	63 % [0-100]

¹112 élevages

² 80 élevages

³ 12 élevages

⁴ 20 élevages

^{*} La proportion d'élevages positifs correspond au pourcentage d'élevages dans lesquels au moins un animal a été identifié comme positif en sérologie.

3.2.2. Description des infections bactériennes

3.2.2.1. Salmonelles

Salmonella a été détectée dans 32 des 100 élevages dans lesquels des recherches bactériologiques ont été effectuées sur fèces (Tableau 22). Cela concernait 22 élevages pour les prélèvements effectués sur les animaux de 10-12 semaines d'âge et 26 élevages pour les prélèvements faits sur les porcs d'au moins 22 semaines d'âge. Onze élevages présentaient plus de 40 % de prélèvements positifs.


Parmi les 2 000 prélèvements, 224 (11,2 %) ont présenté des salmonelles, dont 108 à 10-12 semaines d'âges et 116 en fin d'engraissement. Parmi ces 224 échantillons positifs, 129 étaient dénombrables (> 1,6 NPP / gramme de fèces), dont 65 parmi les prélèvements réalisés à 10-12 semaines d'âge et 64 en fin d'engraissement. La quantification moyenne de salmonelles était de 112 NPP/g de fèces (σ = 217), 141 NPP/g (σ = 246) et 84 NPP/g (σ = 84) respectivement sur tous les prélèvements dénombrables, à 10-12 semaines d'âge et à partir de 22 semaines d'âge (Tableau 21).

Tableau 21- Distribution des prélèvements positifs en fonction de leur dénombrement en salmonelles (en NPP/g).

_	Dénombrement en NPP / gramme de fèces					
	< 1,6					
Tous les prélèvements (n= 224)	95	62	36	31		
10-12 semaines d'âge (n= 108)	43	33	13	19		
≥ 22 semaines d'âge (n= 116)	52	29	23	12		

Douze sérotypes de salmonelles ont été identifiés à partir de 222 isolats (Figure 16). S. Derby était le sérotype le plus répandu (47,7 % de l'ensemble des isolats, 63,5 % des isolats obtenus sur les animaux en fin de croissance), suivi du variant monophasique de S. Typhimurium (vmSt) (30,6 % de l'ensemble des isolats).

Figure 16- Répartition des isolats de salmonelles (n = 222) en fonction du serotype identifié.



Deux sérotypes différents ont été mis en évidence dans sept élevages, un élevage présentant trois sérotypes différents sur l'ensemble des échantillons prélevés. Deux sérotypes différents ont été isolés parmi les prélèvements effectués à 10-12 semaines d'âge dans deux élevages et parmi les prélèvements effectués en fin d'engraissement dans quatre élevages.

Tableau 22- Proportions d'élevages et d'animaux positifs par agent bactérien recherché, par stade physiologique et par type d'élevage.

	Proportion d'élevages positifs*			Proportion d'animaux positifs par élevage [min-max]				
	Ensemble de l'élevage	Truies	Porcelets (10-12 semaines d'âge)	Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)	Ensemble de l'élevage	Truies	Porcelets (10-12 semaines d'âge)	Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)
Salmonelles (culture)								
Ensemble des élevages ¹	32,0 %		22,0 %	26,0 %	11 % [0-95]		11 % [0-100]	12 % [0-100]
Naisseurs engraisseurs ²	26 %		16 %	23 %	10 % [0-95]		9 % [0-100]	11 % [0-100]
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	<i>55 %</i>		45 %	40 %	17 % [0-85]		20 % [0-100]	14 % [0-100]
Salmonelles (sérologie)								
Ensemble des élevages ¹	10,0 %		10,0 %		3 % [0-81]		3 % [0-81]	
Naisseurs engraisseurs ²	6 %		6 %		1 % [0-40]		1 % [0-40]	
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	25 %		25 %		10 % [0-81]		10 % [0-81]	
Mycoplasma hyopneumoniae								
Ensemble des élevages ¹	74,0 %		39,0 %	70,0 %	32 % [0-95]		16 % [0-100]	48 % [0-100]
Naisseurs engraisseurs ²	70 %		33 %	66 %	27 % [0-75]		11 % [0-80]	43 % [0-100]
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	90 %		<i>65 %</i>	<i>85 %</i>	53 % [0-95]		36 % [0-100]	69 % [0-100]
Mycoplasma hyorhinis								
Ensemble des élevages ¹	77,0 %		72,0 %	47,0 %	20 % [0-65]		31 % [0-100]	9 % [0-40]
Naisseurs engraisseurs ²	74 %		69 %	48 %	21 % [0-65]		32 % [0-100]	9 % [0-40]
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	90 %		<i>85 %</i>	45 %	17 % [0-40]		25 % [0-50]	9 % [0-40]
Mycoplasma flocculare								
Ensemble des élevages ¹	93,0 %		43,0 %	88,0 %	23 % [0-60]		9 % [0-90]	36 % [0-100]
Naisseurs engraisseurs ²	94 %		48 %	88 %	24 % [0-60]		10 % [0-90]	38 % [0-100]
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	90 %		25 %	90 %	17 % [0-55]		6 % [0-50]	29 % [0-80]
Brucellose					_			-
Ensemble des élevages ¹	4,5 %	1,8 %		3,6 %	1 % [0-70]	1 % [0-50]		2 % [0-70]
Naisseurs engraisseurs²	4 %	1 %		4 %	1 % [0-45]	1 % [0-50]		1 % [0-40]
Naisseurs³	8 %	8 %			1 % [0-10]	1 % [0-10]		. ,
Post-sevreurs-engraisseurs ⁴	5 %			5 %	4 % [0-70]	_		4 % [0-70]

¹112 élevages ; ² 80 élevages ; ³ 12 élevages ; ⁴ 20 élevages

^{*} La proportion d'élevages positifs correspond au pourcentage d'élevages dans lesquels au moins un animal a été identifié comme positif ou porteur lors de l'analyse.

La recherche de salmonelles par sérologie n'a été réalisée qu'à partir de cinq échantillons sanguins de porcelets de 10-12 semaines d'âge. Dix élevages (10 %) ont présenté au moins une sérologie positive, dont un dans lequel aucune salmonelle n'a été mise en évidence en culture sur les fèces prélevées.

3.2.2.2. Mycoplasmes

Mycoplasma hyopneumoniae et Mycoplasma hyorhinis ont été détectés sur les porcs en croissance dans 3 élevages sur 4 (Tableau 22), Mycoplasma flocculare dans plus de 90 % des élevages. Ce sont les porcs d'au moins 22 semaines d'âge qui sont le plus fréquemment infectés par M. hyopneumoniae et M. flocculare (respectivement 48 % et 36 % d'animaux positifs en moyenne par élevage) alors que M. hyorhinis a été le plus souvent détecté sur les porcelets de 10-12 semaines d'âge (31 % d'animaux positifs en moyenne). Les quantifications en terme de charge génomique par prélèvement sont décrits en Annexe 8 par catégorie d'animaux et par type d'élevage.

Les élevages vaccinant les porcelets contre *M. hyopneumoniae* étaient significativement plus nombreux en proportion à présenter au moins une PCR positive vis-à-vis *de M. hyopneumoniae* (Tableau 23), sur l'ensemble des prélèvements ou en fin d'engraissement (p<0,05, test du khi-deux). C'est toutefois l'inverse lorsqu'on s'intéresse seulement aux prélèvements faits sur les animaux de 10-12 semaines d'âge (différence non significative).

Tableau 23- Proportions d'élevages présentant au moins une PCR positive vis-à-vis de *Mycoplasma hyopneumoniae* en fonction du statut vaccinal des porcelets de l'élevage.

Statut vaccinal vis-à-vis du virus de <i>Mycoplasma</i> <i>hyopneumoniae</i> sur les porcelets	Au niveau de l'élevage		Porcelets (10-12 semaines d'âge)		Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)	
	Aucun porc PCR-positif	Au moins un porc PCR-positif	Aucun porc PCR-positif	Au moins un porc PCR-positif	Aucun porc PCR-positif	Au moins un porc PCR-positif
Absence de vaccination dans l'élevage (n = 38)	47 %	53 %	66 %	34 %	53 %	47 %
Présence de vaccination dans l'élevage (n = 62)	13 %	87 %	58 %	42 %	16 %	84 %
Quel que soit le statut vaccinal (n = 100)	26 %	74 %	61 %	39 %	30 %	70 %

3.2.2.3. Brucellose

Cinq élevages ont présenté au moins un prélèvement sanguin positif à la fois à l'EAT et à la FC (Tableau 22). Trois élevages ont présenté un prélèvement positif à l'EAT et anti complémentaire à la FC; les autres prélèvements de ces élevages étant négatifs aux 2 tests, ces élevages ont été classés comme négatifs. Parmi les cinq élevages classés comme positifs, trois ne présentaient qu'un prélèvement positif. Un des deux autres élevages était un post-sevreur-engraisseur, dans lequel 7 des prélèvements effectués sur les porcs en fin d'engraissement se sont révélés positifs. Dans le dernier élevage, 45 % des prélèvements étaient positifs (5 truies sur 10 et 4 porcs en fin d'engraissement).

3.2.3. Haptoglobine

Le taux d'haptoglobine moyen sur l'ensemble des prélèvements est de 1,13 mg/ml (σ = 0,84; min = 0; max = 5,85). Il est plus élevé sur les truies (moyenne = 1,46 mg/ml; σ = 0,61; min = 0; max = 5,85) que sur les porcelets de 10-12 semaines d'âge (moyenne = 1,00 mg/ml; σ = 0,94; min = 0; max = 5,20) ou sur les porcs d'au moins 22 semaines d'âge (moyenne = 0,96 mg/ml; σ = 0,84; min = 0; max = 4,75). Au total, 2,1% des prélèvements sanguins ont présenté un

taux d'haptoglobine supérieur à 3 mg/ml (respectivement 1,0 ; 3,0 et 2,1 % des truies, des porcelets de 10-12 semaines d'âge et des porcs d'au moins 22 semaines d'âge). Un tableau récapitulatif des résultats est présenté en Annexe 9.

3.2.4. Description du parasitisme


3.2.4.1. Coprologies


Parmi les 112 élevages, seuls six ne présentaient aucun œuf d'helminthes ou oocyste de coccidies. La répartition des élevages considérés comme positifs, c'est-à-dire présentant au moins un œuf d'helminthes ou oocystes de coccidie dans un des prélèvements, est présenté sur la Figure 17 par catégorie d'animaux. Dans chaque élevage infesté, 63 % des truies prélevées en moyenne présentaient au moins un œuf d'helminthes ou oocyste de coccidies dans leur fèces (médiane = 80 %), 26 % des porcelets de 10-12 semaines d'âge (médiane = 10 %) et 42 % des porcs d'au moins 22 semaines d'âge (médiane = 30 %) (Figure 18).


Des oocystes de coccidies ont été observés dans 83,9 % des élevages, les œufs d'Oesophagostomum spp. / Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum et Trichuris suis dans respectivement 54,5 %, 16,1 % et 32,1 % des élevages. La proportion d'élevages infestés par parasite et par catégorie d'animaux est détaillée dans la Figure 19. Parmi les autres parasites observés, notons des œufs de Strongyloïdes spp. dans deux élevages (dans les déjections d'une truie pour l'un et dans les fèces d'un porcelet de 10-12 semaines d'âge pour l'autre) et des œufs de parasites non identifiés dans deux autres élevages.

Figure 17- Répartition des élevages infestés par au moins un parasite et par catégorie d'animaux.

Figure 18- Distribution des proportions intra élevage d'animaux présentant au moins un oocyste de coccidies ou un oeuf d'helminthes dans leur fèces par catégorie d'animaux.











Tableau 24- Proportions d'animaux infestés dans les élevages infestés, par parasite et par catégorie d'animaux.

		Nombre d'élevages	Moyenne	Écart-type
Coccidies	Truies	78	47,7 %	35,6 %
	Porcelets (10-12 semaines d'âge)	83	19,3 %	29,8 %
	Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)	83	40,5 %	37,3 %
Oesophagostomum. spp /	Truies	55	58,2 %	36,5 %
Hyostrongylus. rubidus	Porcelets (10-12 semaines d'âge)	55	15,3 %	27,1 %
	Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)	55	17,1 %	30,0 %
Ascaris suum	Truies	16	9,4 %	18,8 %
	Porcelets (10-12 semaines d'âge)	18	5,0 %	9,9 %
	Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)	18	31,1 %	32,7 %
Trichuris suis	Truies	31	6,8 %	9,1 %
	Porcelets (10-12 semaines d'âge)	33	13,0 %	21,3 %
	Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)	33	15,8 %	22,6 %

3.2.4.1.1. Coccidies

Des oocystes de coccidies ont été observés dans 83,9 % des élevages. C'est sur les reproducteurs que l'on retrouvait le plus fréquemment des oocystes de coccidies, avec 47,7 % d'animaux infectés par élevage infecté (Tableau 24). Les porcelets de 10-12 semaines d'âge étaient a contrario la catégorie d'animaux la moins concernée avec 19,3 % d'animaux infectés par élevage infecté. La quantification moyenne d'oocystes de coccidies par gramme de fèces infectées était plus importante sur les porcs en fin d'engraissement (Figure 20).

Figure 20- Distributions des quantités moyennes d'oocystes de coccidies dans les prélèvements infestés par élevage et par catégorie d'animaux (n = 94 élevages).




Des déjections ont présenté des oocystes d'au moins 2 espèces de coccidies différentes dans 47 % des élevages (respectivement 32 %, 15 % et 29 % des élevages pour les déjections des truies, des porcelets de 10-12 semaines d'âge et des porcs en fin d'engraissement).

3.2.4.1.2. Strongles

Un peu plus de la moitié des élevages présentaient des œufs de strongles. A l'instar des coccidies, ce sont les reproducteurs qui présentent le plus fréquemment des œufs de strongles (Figure 19), avec plus de 58 % d'animaux infestés par élevage (Tableau 24), avec une quantification moyenne par gramme de fèces infestée plus élevée également sur ces animaux (Figure 21).


Figure 21- Distributions des quantités moyennes d'œufs de strongles dans les prélèvements infestés par élevage et par catégorie d'animaux (n = 61 élevages).



3.2.4.1.3. *Ascaris suum*

A. suum est le parasite dont les œufs sont les moins fréquemment mis en évidence, avec 16 % des élevages de l'échantillon présentant au moins un prélèvement positif (Figure 19). Ce sont les porcs d'au moins 22 semaines d'âge qui présentent le plus souvent des œufs d'A. suum (Tableau 24), avec près d'un porc sur trois présentant des œufs d'A. suum dans les élevages infestés. Comme pour les strongles, la quantité moyenne d'œufs d'A. suum par prélèvement infesté est plus importante en moyenne sur les truies, mais elle peut être importante dans certains élevages sur les porcs d'au moins 22 semaines d'âge (Figure 22).


Figure 22- Distributions des quantités moyennes d'œufs d'A. suum dans les prélèvements infestés par élevage et par catégorie d'animaux (n = 18 élevages).



3.2.4.1.4. Trichuris suis

Quasiment un élevage sur trois présentait au moins un prélèvement positif, avec des pourcentages d'animaux infestés par élevage peu élevés, entre 6 % et 16 % selon les catégories d'animaux (Tableau 24). Alors que les porcs en croissance étaient les plus fréquemment concernés (Figure 19 et Tableau 24), ce sont les truies qui présentaient la quantité la plus élevée d'œufs de *T. suis* dans leurs fèces quand elles étaient parasitées (Figure 23).

Figure 23- Distributions des quantités moyennes d'œufs de *T. suis* dans les prélèvements infestés par élevage et par catégorie d'animaux (n = 36 élevages).



3.2.4.2. Sérologies Toxoplasma gondii


Les analyses sérologiques vis-à-vis de *Toxoplasma gondii* ont été réalisées à la fois sur les truies (92 élevages naisseurs ou naisseurs-engraisseurs) et sur les porcs d'au moins 22 semaines d'âge (100 élevages naisseurs-engraisseurs ou post-sevreurs-engraisseurs). Après correction en tenant compte des caractéristiques du test MAT, 63 des 112 élevages (56,2 %) présentaient un taux d'animaux séropositifs supérieur à zéro. La proportion de truies et de porcs en fin de croissance séropositifs vis-à-vis de *T. gondii* était strictement supérieure à zéro dans respectivement 70,6 % des élevages naisseurs et naisseurs-engraisseurs et 39,0 % des élevages naisseurs-engraisseurs ou post-sevreurs-engraisseurs.

Le taux moyen d'animaux séropositifs par élevage, après correction, était de 15,1 % (σ = 23,1; min = 0; max =96; 112 élevages). En moyenne 26,4 % des truies (σ = 33,6; min = 0; max = 100) et 6,6 % des porcs d'au moins 22 semaines d'âge (σ = 16,8; min = 0; max = 82) étaient séropositifs par élevage (Tableau 25). La répartition des taux de positivité par élevage est représentée dans la Figure 24.

Tableau 25- Synthèse des proportions d'élevages et d'animaux séropositifs à la MAT *Toxoplasma* gondii après corrections tenant compte des caractéristiques du test.

	Proportion d'élevages présentant un taux d'animaux positifs > 0 %	Proportion d'animaux présentant un prélève Moyenne [min-max]	
Sur l'ensemble des animaux	56,2 %	15,1 % [0-96]	23,1 %
Sur les truies	70,6 %	26,4 % [0-100]	33,6 %
Sur les porcs ≥ 22 semaines	39,0 %	6,6 % [0-82]	16,8 %


Figure 24- Taux d'animaux séropositifs vis-à-vis de *Toxoplasma gondii* par élevage et par catégorie d'animaux (112 élevages dont 92 avec des truies et 100 avec des porcs en engraissement, MAT).



Pourcentage d'animaux positifs par élevage

Les titres sérologiques des prélèvements positifs allaient de 1/6 à 1/12 288, avec une médiane à 1/24 (1/24 et 1/12 respectivement pour les truies et les porcs d'au moins 22 semaines d'âge). La répartition des titres sérologiques par élevage et par catégorie d'animaux est représentée sur la Figure 25.

Figure 25- Répartition des titres sérologique vis-à-vis de *Toxoplasma gondii* pour l'ensemble des prélèvements (A), par élevage pour l'ensemble des animaux (B), pour les truies (C) et pour les porcs d'au moins 22 semaines d'âge (D) (112 élevages dont 92 avec des truies et 100 avec des porcs en engraissement).



3.2.4.3. Sérologies Ascaris suum

Le test sérologique SERASCA® a été réalisé sur les porcs en fin d'engraissement dans 100 élevages de types naisseur-engraisseur ou post-sevreur-engraisseur. Sur l'ensemble des prélèvements, 44,5 % ont présenté un ratio de densité optique (rDO) supérieur à 0,5 (seuil de positivité). Quatre-vingt-neuf pour cent des élevages ont présenté au moins un prélèvement positif, 80 % au moins deux prélèvements positifs. Le taux moyen d'animaux séropositifs par élevage était de 44,5 % (σ = 30,5; médiane = 40; min = 0; max = 100).


Les résultats obtenus après correction en tenant compte des performances de sensibilité et de spécificité du test SERASCA® sont présentés dans le Tableau 26.

Tableau 26- Synthèse des proportions d'élevages et d'animaux séropositifs au test SERASCA® après corrections tenant compte des caractéristiques du test.

Proportion d'élevages présentant un taux d'animaux positifs > 0 %	Proportion d'animaux présentant un prélèver Moyenne [min-max]	
89,0 %	44,7 % [0-100]	30,6 %

La moyenne des rDO était supérieure à 0,5 dans 49 % des élevages. La répartition des valeurs sérologiques par élevage est représentée sur la Figure 26.

Figure 26- Répartition des ratios de densités optiques (rDO) du test SERASCA® par élevage (n = 100 élevages).



3.2.5. Estimation bayésienne de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques pour *Ascaris suum*

3.2.5.1. Association entre le diagnostic coprologique et le diagnostic sérologique

Les proportions d'élevages considérés comme positifs à *A. suum* sont très différentes selon que l'on utilise le diagnostic coprologique ou sérologique. En effet, d'après le diagnostic coprologique seulement 16 % des élevages seraient infestés alors qu'ils seraient 89 % dans le cadre du diagnostic sérologique si l'on considère qu'un élevage est positif à partir d'un prélèvement positif (SERASCA1) ou 80 % si on considère qu'il est nécessaire d'avoir au moins 2 prélèvements positifs (SERASCA2). On voit dans le tableau de contingence (Tableau 27) qu'il n'y a aucun élevage à la fois positif en coprologie et négatif avec le diagnostic sérologique SERASCA1, quel que soit le nombre de prélèvements de fèces réalisés dans l'élevage (20 prélèvements pour COPRO20 et 30 pour COPRO30). Seul un élevage négatif avec le diagnostic SERASCA2 présentait des œufs d'*A. suum* dans les prélèvements de fèces (en l'occurrence, sur un unique échantillon prélevé sur des porcs en fin d'engraissement).

Tableau 27- Tableau de contingence du nombre d'élevages considérés comme positifs selon la méthode diagnostique pour la recherche de l'infestation par *Ascaris suum*.

			COPRO20			COPRO30	
_		Négatif	Positif	Totaux	Négatif	Positif	Totaux
	Négatif	11	0	11	10	0	10
SERASCA1	Positif	71	18	89	54	16	70
	Totaux	82	18	100	64	16	80
	Négatif	19	1	20	17	1	18
SERASCA2	Positif	63	17	80	47	15	62
	Totaux	<i>82</i>	18	100	64	16	80

Copro20: un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'*A. suum* a été mis en évidence dans au moins un des 20 prélèvements réalisés sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge).

Copro30: un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 30 prélèvements réalisés à la fois sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge) et sur 10 truies.

SERASCA1: un élevage est considéré positif si au moins un animal était séropositif sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge.

SERASCA2 : un élevage est considéré positif si au moins deux animaux étaient séropositifs sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge.

La moyenne par élevage des rDO obtenus avec le test SERASCA est significativement différente entre les élevages ne présentant aucun œuf d'A. suum dans les prélèvements de fèces et les autres, qu'il y ait 20 ou 30 prélèvements de fèces par élevage (p<0,01, test de Wilcoxon). Les proportions d'élevages présentant une moyenne de rDO supérieure à 0,5 est significativement plus importante (p<0,01, test de Fisher) parmi les élevages avec présence d'œuf d'A. suum dans les fèces (Tableau 28).

Tableau 28- Moyenne des rDO obtenus au test SERASCA et répartition des élevages selon le diagnostic coprologique.

	COPF	RO20	COPRO30		
	Négatif	Positif	Négatif	Positif	
Moyenne des rDO moyen par élevage	0,48	0,78	0,47	0,79	
Nombre d'élevages avec rDO moyen < 0,5	47	4	36	4	
Nombre d'élevages avec rDO moyen > 0,5	35	14	26	12	

Copro20: un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 20 prélèvements réalisés sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge).

Copro30: un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 30 prélèvements réalisés à la fois sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge) et sur 10 truies.

3.2.5.2. Approche comparée de la sensibilité et de la spécificité

Les diagnostics de convergence des MCMC obtenues pour chaque modèle (quel que soit le choix des distributions *a priori* = priors) indiquaient une bonne convergence et un nombre suffisant d'itérations, hormis lors de l'étude entre COPRO20 et SERASCA1 où le nombre d'itérations de l'échantillonneur de Gibbs a dû être augmenté à 20 000. Les tracés successifs des chaines indiquent un bon mélange (Annexe 10).

Les caractéristiques des distributions *a posteriori* de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques pour *Ascaris suum* ainsi que de la prévalence en fonction du niveau informatif des distributions *a priori* (priors) sont présentées en Annexe 11 et en Annexe 12.

Les estimations des sensibilités des diagnostics coprologiques sont globalement faibles (Figure 27), quel que soit le nombre de prélèvements réalisés par élevage, le test sérologique auquel ils sont comparés et le niveau informatif des priors (Annexe 11 et Annexe 12). Ces estimations varient peu pour COPRO20, de 23,2 % [15,3 %; 32,3 %]_{95 %} à 24,8 % [25,9 %; 44;1]_{95 %} selon le modèle et selon que les priors sont moyennement informatifs (Option A) ou informatifs (Option B) (Annexe 11). À noter que dans le cadre de l'option C (priors peu voire non informatifs), la sensibilité estimée est plus élevée (autour de 30 %) mais avec des intervalles de crédibilité très importants (> 85 %). Les résultats sont similaires pour COPRO30 (Figure 28), avec une sensibilité sensiblement améliorée du fait du plus grand nombre de prélèvements. La sensibilité alors varie entre 25,9 % [16,6 %; 36,4 %]_{95 %} et 27,7 % [17,7 %; 38,8 %]_{95 %} selon le modèle et le niveau informatif des priors (Annexe 12). Là encore, l'option C offre une estimation plus élevée de la sensibilité, avec un intervalle de crédibilité très important.

A l'instar de la sensibilité, les estimations des spécificités des diagnostics coprologiques varient peu selon les modèles et le niveau informatif des priors. Pour COPRO20 (Figure 27 et Annexe 11), elles varient de 95,0 % [82,2 %; 99,9 %]_{95 %} à 97,2 % [90,2; 99,9 %]_{95 %} selon le niveau d'informations apportées par les priors. La valeur maximale (99,9 %) est systématiquement incluse dans les intervalles de crédibilité. Pour COPRO30 (Figure 28 et Annexe 12), les estimations sont quasiment les mêmes, variant de 94,6 % [82,2 %; 99,8 %]_{95 %} à 97,1 % [89,9 %; 99,9 %]_{95 %}. Dans le cadre de l'option C, les estimations sont plus basses (autour de 82,5 % pour COPRO20 et 76,3 % pour COPRO30), avec des intervalles de crédibilité plus étendus.

Figure 27- Distributions *a priori* et *a posteriori* de la sensibilité et de la spécificité du diagnostic coprologique COPRO20 avec le modèle SERASCA1 (A et B) et le modèle SERASCA2 (C et D) (Option A).





Figure 28- Distributions *a priori* et *a posteriori* de la sensibilité et de la spécificité du diagnostic coprologique COPRO30 avec le modèle SERASCA1 (A et B) et le modèle SERASCA2 (C et D) (Option A).



Les estimations de la sensibilité du test sérologique SERASCA1 sont très proches les unes des autres (Annexe 11 et Annexe 12), quel que soit le modèle et le niveau informatif des priors (hormis l'option C qui donne des valeurs plus basses). Ces estimations varient entre 95,0 % [87,2 %; 99,4 %]_{95 %} et 97,9 % [92,6 %; 99,9 %]_{95 %} en incluant quasi systématiquement la valeur maximale (Figure 29). Ces estimations sont toutefois un peu plus variables dans le cadre de la sensibilité du diagnostic SERASCA2, avec des valeurs proches de 100 % (97,1 % [91,2 %; 99,8 %]_{95 %} dans le modèle COPRO20, option B) et seulement de 91,0 % [78,8 %; 98,2 %]_{95 %} dans le modèle COPRO30, option A (Figure 30).

Les estimations des spécificités des diagnostics sérologiques varient sensiblement surtout en fonction du niveau informatif des priors, peu en fonction du modèle (Annexe 11 et Annexe 12). On observe ainsi un écart de 4 à 10 points environ sur la valeur modale des distributions de la spécificité entre l'option A et B, quel que soit le modèle (COPRO20 et COPRO30) et le diagnostic sérologique (SERASCA1 ou SERASCA2). Ces écarts sont beaucoup plus importants dans le cadre de l'option C, avec des intervalles de crédibilité de plus de 90 %. Pour SERASCA1, l'estimation de la spécificité varie (hors option C) de 79,2 % [67,0 %; 89,1 %]_{95 %} (option A, modèle COPRO30) (Figure 29) à 90,6 % [75,9 %; 98,7 %]_{95 %} (option B, modèle COPRO20). Ces estimations sont systématiquement supérieures pour SERASCA2, avec des intervalles de crédibilité s'approchant de la valeur maximale (Figure 30).

Figure 29- Distributions *a priori* et *a posteriori* de la sensibilité et de la spécificité du diagnostic sérologique SERASCA1 avec le modèle COPRO20 (A et B) et le modèle COPRO30 (C et D) (Option A).





Figure 30- Distributions *a priori* et *a posteriori* de la sensibilité et de la spécificité du diagnostic sérologique SERASCA2 avec le modèle COPRO20 (A et B) et le modèle COPRO30 (C et D) (Option A).



Lorsque l'on compile les résultats des différents modèles et des options A et B, on obtient les résultats présentés dans le Tableau 29.

Cela confirme que le diagnostic coprologique est très spécifique, quel que soit le nombre de prélèvements réalisés, mais présente une sensibilité médiocre, même avec 30 prélèvements. *A contrario*, le diagnostic sérologique présente une spécificité nettement plus faible que le diagnostic coprologique. Toutefois cette spécificité est améliorée lorsque l'on considère qu'un élevage n'est positif qu'à partir d'au moins <u>deux</u> prélèvements positifs (SERASCA2), sans que cela ne dégrade de façon importante sa sensibilité.

Tableau 29- Moyenne des estimations de sensibilité et de spécificité et des intervalles de crédibilités à 95 % des diagnostics sérologiques et coprologiques pour *A. suum* (option A et B).

COP	RO20	COPRO30				
Sensibilité	Spécificité	Sensibilité	Spécificité			
23,9 % [15,7 %; 33,2 %] _{95 %} 96,0 % [86,3 %; 99,9 %] _{95 %}		26,7 % [17,0 % ; 37,6 %] _{95 %}	95,8 % [85,7 % ; 99,9 %] _{95 %}			
SERA	SCA1	SERASCA2				
Sensibilité	Spécificité	Sensibilité	Spécificité			
96,5 % [90,1 % ; 99,7 %] _{95 %}	84,9 % [71,4 % ; 93,9 %] _{95 %}	94,1 % [85,2 % ; 99,0 %] _{95 %}	93,2 % [81,4 % ; 99,2 %] _{95 %}			

La prévalence estimée varie selon les modèles. Toutefois, si on excepte l'option C qui propose des intervalles de crédibilité proches de 100 %, la prévalence d'*A. suum* dans notre échantillon serait comprise entre 77,9 % [67,3 %; 88,1 %]_{95 %} (modèle COPRO30/SERASCA2, option B) et 89,0 % [78,1 %; 98,7 %]_{95 %} (modèle COPRO20/SERASCA1, option A).

L'ensemble des distributions des sensibilités et spécificités des diagnostics coprologiques et sérologiques selon les options et les modèles figurent en Annexe 13 et Annexe 14.

3.2.6. Relation entre les parasites

Les relations entre les parasites ont été étudiées par des analyses en composantes principales (ACP) chez les truies d'une part (n = 92 élevages) et les porcs sevrés en croissance d'autre part (n = 100 élevages). Puis les relations entre le parasitisme des truies et des porcs en croissance ont été étudiées dans la population d'élevages naisseurs-engraisseurs (n = 80 élevages). La première analyse a été réalisée dans les 92 élevages disposant de reproducteurs. Les 3 premiers axes de l'analyse résument 68,1 % de l'inertie totale⁹ (variabilité) du jeu de données et sont étudiés.




Figure 31- Représentations graphiques des élevages disposant de reproducteurs (A) et des variables décrivant le parasitisme des truies (B et C) (ACP, 92 élevages).

TxPosTSt: Taux de positivité des truies pour les strongles; TxPosTAs: Taux de positivité des truies pour A. suum; TxPosTTs: Taux de positivité des truies pour T. suis; TxPosTCo: Taux de positivité des truies pour les coccidies; TxPosSeroTgReel: Taux de séropositivité des truies pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); GrpT: groupe de variables associées aux taux de positivité sur les truies.

Trois groupes principaux d'associations entre les variables décrivant les fréquences d'infestation par élevage semblent se révéler (Figure 31B). Un groupe de variables positivement corrélées (GrpT1) est caractérisé par le pourcentage de truies infestées par des coccidies et le pourcentage de truies séropositives à *T. gondii*. Le deuxième ensemble de variables, négativement


96

⁹ L'inertie des axes factoriels indique d'une part si les variables sont structurées et suggère d'autre part le nombre judicieux de composantes principales à étudier.

corrélées, comprend les pourcentages de truies positives en coprologie pour *A. suum* d'une part et pour les strongles d'autre part (diagonale de la Figure 31B, du haut à gauche au bas à droite). Ces variables semblent indépendantes de celles du groupe GrpT1. Enfin le taux de truies positives en coprologie à *T. suis* qui ne se projette quasiment que sur la 3ème dimension (Figure 31C) semble négativement corrélé sur cet axe au taux de de truies séropositives vis-à-vis de *T. gondii*, tout en étant indépendant des autres variables. Les contributions à la construction des axes et les coordonnées sur ces axes de chacune des variables figurent en Annexe 15.

Ces observations sont en partie confirmées lorsque l'on réalise une classification ascendante hiérarchique (CAH) à partir de ces données. La classification réalisée fait apparaître 4 clusters d'élevages (Figure 32).

Figure 32- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 92 élevages disposant de reproducteurs, à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme sur des truies.



Le cluster 1 est composé de 2 élevages qui présentent des taux élevés de truies présentant des œufs d'A. suum (Tableau 30). Le cluster 2 est composé de 40 élevages présentant des proportions faibles de truies positives en coprologie à T. suis, aux strongles et aux coccidies, ainsi que peu de truies séropositives à T. gondii. A l'inverse, le cluster 3 est composé de 39 élevages avec des taux élevés de truies positives en coprologie aux strongles ou aux coccidies et séropositives vis-à-vis de T. gondii (la variable concernant les taux de positivité aux strongles est ici incluse dans la définition de ce cluster d'élevage, alors qu'elle paraissait indépendante des deux autres variables sur l'ACP). Les taux de truies positives en coprologie à T. suis sont très faibles dans cette catégorie, ce qui n'est pas le cas dans le cluster 4 composé de 11 élevages caractérisés par des taux élevés de truies positives en coprologie à T. suis, en plus des taux élevés de truies positives en coprologie aux strongles ou aux coccidies et séropositives vis-à-vis de T. gondii.


Tableau 30- Description des profils de parasitisme des truies dans les élevages alternatifs (n = 92 élevages, classification ascendante hiérarchique).

	Nombre	Taux de truies séropositives à <i>T.</i>		Та	ux de tı	uies pos	itives e	n coprolo	ogie pa	ar élevag	e
	d'élevages	gondii pai	· élevage	Stron	gles	A. sı	ıum	T. sı	ıis	Cocc	idies
		Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ
Cluster 1	2	7,2 %	9,7 %	0,0 %	0,0 %	55,0 %	7,1 %	0,0 %	0,0 %	45,0 %	63,6 %
Cluster 2	40	8,4 %	16,7 %	3,8 %	7,7 %	0,8 %	3,5 %	0,3 %	1,6 %	32,0 %	34,3 %
Cluster 3	39	42,3 %	36,4 %	67,9 %	33,2 %	0,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	44,9 %	39,1 %
Cluster 4	11	39,2 %	40,2 %	36,4 %	43,2 %	0,0 %	0,0 %	18,2 %	4,0 %	54,5 %	35,0 %
Ensemble des élevages	92	26,4 %	33,6 %	34,8 %	40,2 %	1,6 %	8,4 %	2,3 %	6,1 %	40,4 %	37,2 %

En gras, les variables qui caractérisent les clusters ; Moy. = moyenne ; σ = écart type.

La deuxième série d'analyses concernait les 100 élevages avec des animaux sevrés en croissance. Les trois premiers axes de l'ACP expriment 57,8 % de l'inertie totale du jeu de données et sont ici étudiés. Suite à cette analyse, on peut observer principalement deux groupes d'associations. Le premier (GrpP1), situé dans le cadran en haut à droite (Figure 33B), regroupe les variables marquant un pourcentage plus élevé d'animaux infestés tardivement (après 22 semaines d'âge), aussi bien pour les strongles, *T. suis* et les coccidies, ainsi que le pourcentage de porcelets infestés par des coccidies à 10-12 semaines d'âge et le pourcentage d'animaux séropositifs vis-à-vis d'A. suum en fin d'engraissement. Un second groupe (GrpP2), en bas à droite de la Figure 33B, comprend les variables liées à un pourcentage plus élevé d'animaux infestés précocement, à 10-12 semaines d'âge, aussi bien pour A. suum, T. suis et les strongles. Ces variables sont également corrélées positivement avec le pourcentage de porcs séropositifs vis-à-vis de T. gondii en fin d'engraissement. La variable associée au pourcentage de porcs positifs par coprologie à A. suum en fin d'engraissement, projetée principalement sur l'axe 3, ne semble alors corrélée à aucun de ces 2 groupes (Figure 33C). Les contributions à la construction des axes et les coordonnées sur ces axes de chacune des variables incluses dans cette ACP figurent en Annexe 16.

Figure 33- Représentations graphiques des élevages naisseurs-engraisseurs ou post-sevreursengraisseurs (A) et des variables décrivant le parasitisme sur les porcs sevrés en croissance (B et C) (ACP, 100 élevages).



TxPos10sSt: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour les strongles; TxPos22sSt: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour les strongles; TxPos10sAs: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour A. suum; TxPos22sAs: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. suis; TxPos10sTs: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour T. suis; TxPos22sTs: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. suis; TxPos10sCo: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour les coccidies; TxPos22sCo: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour les coccidies; TxPosSeroAsReel: Taux de séropositivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour A. suum (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); TxPosSero22sTgReel: Taux de séropositivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); GrpP: groupes de variables associées aux taux de positivité sur les porcs sevrés en croissance.

La CAH faite suite à cette ACP semble confirmer en partie ces observations en classant les élevages en 3 catégories (Figure 34) : la première regroupe 84 élevages avec des faibles pourcentages d'animaux présentant des œufs ou des oocystes dans leur fèces et avec des taux de séropositivité faibles. La deuxième est formée de 14 élevages se caractérisant par des niveaux élevés sur les variables du GrpP1 de la Figure 33B et un taux élevé d'animaux présentant des œufs d'A. suum à partir de 22

semaines d'âge. Enfin, la troisième catégorie, constituée de 2 élevages, se caractérise par des niveaux élevés sur les variables du GrpP2 ainsi qu'un taux plus élevé de porcs d'au moins 22 semaines d'âge porteurs d'oocystes de coccidies et séropositifs à *A. suum* (Tableau 31).

Figure 34- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 100 élevages disposant de porcs sevrés en croissance, à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme sur les porcs en croissance.




Tableau 31- Description des profils de parasitisme des porcs sevrés en croissance dans les élevages alternatifs (n = 100 élevages, classification ascendante hiérarchique).


	•	0 ,					•		
		Cluster 1 Cl		Clust	Cluster 2		Cluster 3		ole des ages
Nombre d'élevages		84		14	4	2		100	
		Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ
Taux de porcelets de 10-	- Strongles	6,2 %	17,6 %	12,1 %	27,8 %	75,0 %	21,2 %	8,4 %	21,4 %
12 semaines d'âge	- A. suum	0,2 %	1,5 %	2,1 %	8,0 %	20,0 %	14,1 %	0,9 %	4,5 %
positifs en coprologie	- T. suis	2,1 %	6,4 %	6,4 %	15,0 %	80,0 %	0,0 %	4,3 %	13,6 %
par élevage	- Coccidies	9,2 %	19,0 %	59,3 %	36,7 %	0,0 %	0,0 %	16,0 %	28,1 %
Taux de porcs d'au	- Strongles	2,7 %	8,6 %	49,3 %	42,7 %	10,0 %	14,1 %	9,4 %	23,8 %
moins 22 semaines	- A. suum	3,2 %	11,8 %	20,7 %	36,3 %	0,0 %	0,0 %	5,6 %	18,1 %
d'âge positifs en	- T. suis	1,3 %	4,9 %	29,3 %	28,4 %	0,0 %	0,0 %	5,2 %	14,9 %
coprologie par élevage	- Coccidies	26,0 %	33,3 %	70,7 %	32,0 %	95,0 %	7,1 %	33,6 %	37,2 %
Taux de porcs d'au moir	ns 22 semaines	F 4.0/	45.2.0/	F 1 0/	6.0.0/	CO 7 0/	40.20/	C C 0/	46.00/
d'âge séropositifs à <i>T. goi</i>	ndii par élevage	5,4 %	15,2 %	5,1 %	6,9 %	68,7 %	19,3 %	6,6 %	16,8 %
Taux de porcs d'au moir d'âge séropositifs à <i>A. su</i> u		40,5 %	30,0 %	65,7 %	25,2 %	75,4 %	21,3 %	44,7 %	30,6 %

En gras, les variables qui caractérisent les clusters ; Moy. = moyenne ; σ = écart type.

La dernière série d'analyses a concerné les élevages naisseurs-engraisseurs, disposant à la fois de truies et de porcs sevrés en croissance (80 élevages). L'interprétation est faite sur 5 dimensions qui expriment 61,5 % de l'inertie totale du jeu de donnée. Dans cette ACP, on retrouve le groupe de variables GrpP1 (Figure 35B), sans les variables liées aux coccidies, mais associées en plus au taux de truies positives en coprologie aux strongles. On retrouve aussi le groupe de variables GrpT1 dans un ensemble de variables regroupant les taux de positivité aux coccidies et les taux de séropositivité visàvis de *T. gondii* des truies et des porcs en fin d'engraissement (Figure 35B). Ces variables semblent indépendantes du 1^{er} groupe. Sur le plan 1-4 (Figure 35C), les variables relatives aux taux de positivité des truies et des porcelets de 10-12 semaines d'âge aux strongles semblent liées, et indépendantes

des autres variables. Le taux de truies positives à *T. suis* semble indépendant des autres variables (Figure 35D et Figure 35E), hormis du taux de porcelets de 10-12 semaines d'âge positifs à *A. suum* (Figure 35D). Elle est en outre négativement corrélée aux variables relatives aux taux de positivité des truies et des porcs en fin d'engraissement à *A. suum* (Figure 35F), ces variables semblant associées entre-elles et indépendantes des taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge à *A. suum* ou aux coccidies. Les contributions à la construction des 5 premiers axes et les coordonnées sur ces axes de chacune des variables utilisées dans cette ACP figurent en Annexe 17.

Figure 35- Représentations graphiques des élevages naisseurs-engraisseurs (A) et des variables décrivant le parasitisme sur les porcs sevrés en croissance et les truies (B à F) (ACP, 80 élevages).



TxPosTSt: Taux de positivité des truies pour les strongles; TxPos10sSt: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour les strongles; TxPos22sSt: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour les strongles; TxPosTAs: Taux de positivité des truies pour A. suum; TxPos10sAs: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour A. suum; TxPos22sAs: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour A. suum; TxPosTTs: Taux de positivité des truies pour T. suis; TxPos10sTs: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour T. suis; TxPos22sTs: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. suis; TxPosTCo: Taux de positivité des truies pour les coccidies; TxPos10sCo: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour les coccidies; TxPos22sCo: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour les coccidies; TxPosSeroAsReel: Taux de séropositivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour A. suum (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); TxPosSeroTgReel: Taux de séropositivité des truies pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); TxPosSero22sTgReel: Taux de séropositivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); TxPosSero22sTgReel: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); TxPosSero22sTgReel: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); TxPosSero22sTgReel: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); GrpP: groupes de variables associées aux taux de positivité sur les porcs sevrés en croissance.

La CAH, faite sur l'ensemble des élevages naisseurs engraisseurs (Figure 36), simplifie de façon importante et classe les élevages en deux clusters : Le 1er cluster de 59 élevages se caractérise par un niveau de parasitisme plus faible que le second cluster de 21 élevages, aussi bien sur les reproductrices (pourcentage moyen de truies infestées par des œufs de strongles, d'A. suum, de T. suis ou par des oocystes de coccidies respectivement de 33,2, ; 1,7 ; 1,2 et 1,4 % dans le cluster 1 contre 45,2 ; 2,4 ; 4,3 et 3,8 % dans le cluster TP_2), que sur les porcelets de 10-12 semaines d'âge (pourcentages moyens d'animaux infestés par des œufs de T. suis ou des oocystes de coccidies respectivement de 1,9 et 6,8 % dans le cluster 1 contre 9,0 et 44,3 % dans le cluster TP_2) ou sur les porcs en fin d'engraissement (pourcentages moyens d'animaux infestés par des œufs d'A. suum ou des oocystes de coccidies respectivement de 2,9 et 14,7 % dans le cluster TP_1 contre 18,1 et 72,9 % dans le cluster TP_2) (Tableau 32). À noter que les pourcentages d'animaux infestés sont aussi plus importants dans le cluster 2 pour les strongles et A. suum sur les porcelets de 10-12 semaines d'âge et pour les strongles et T. suis pour les porcs en fin de croissance, mais ces variables n'ont pas permis de caractériser les élevages au sein des 2 clusters de façon significative (les différences entre les élevages des 2 clusters ne sont pas significatives sur ces variables). De la même manière, le pourcentage de truies séropositives par élevage vis-à-vis de T. qondii est plus élevé dans les élevages du cluster TP 2, sans que la différence soit significative avec les élevages du cluster TP_1. Par contre, les taux de porcs en fin de croissance séropositifs vis-à-vis de T. gondii ou d'A. suum sont significativement supérieurs dans le cluster 2 (respectivement de 19,1 et 69,1 % contre 2,4 et 35,7 % pour les élevages du cluster TP 1).

Figure 36- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme sur les animaux.




Tableau 32- Description des profils de parasitisme des porcs sevrés en croissance et des truies dans les élevages naisseurs-engraisseurs alternatifs (n = 80 élevages, classification ascendante hiérarchique).

		Cluste	TP_1	Cluster	Cluster TP_2		ole des ages
Nombre d'élevages		59	9	2:	1	8	0
		Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ
	- Strongles	33,2 %	40,6 %	45,2 %	42,3 %	36,4 %	41,1 %
Taux de truies positives en	- A. suum	1,7 %	8,3 %	2,4 %	10,9 %	1,9 %	9,0 %
coprologie par élevage	- T. suis	1,2 %	4,6 %	4,3 %	8,1 %	2,0 %	5,8 %
	- Coccidies	26,4 %	30,6 %	63,8 %	34,9 %	36,3 %	35,6 %
Taux de porcelets de 10-12 semaines d'âge positifs en	- Strongles	6,8 %	18,4 %	13,3 %	29,0 %	8,5 %	21,7 %
	- A. suum	0,3 %	1,8 %	1,9 %	6,8 %	0,8 %	3,8 %
	- T. suis	1,9 %	5,7 %	9,0 %	20,7 %	3,8 %	11,9 %
coprologie par élevage	- Coccidies	6,8 %	14,4 %	44,3 %	39,3 %	16,6 %	28,6 %
Tauri da navas d'au maina 22	- Strongles	5,3 %	15,9 %	28,1 %	39,4 %	11,3 %	26,1 %
Taux de porcs d'au moins 22	- A. suum	2,9 %	11,6 %	18,1 %	31,9 %	6,9 %	20,0 %
semaines d'âge positifs en	- T. suis	1,2 %	4,2 %	19,5 %	26,9 %	6,0 %	16,2 %
coprologie par élevage	- Coccidies	14,7 %	23,4 %	72,9 %	30,4 %	30,0 %	36,0 %
Taux de truies séropositives à T. gon	<i>dii</i> par élevage	22,2 %	32,1 %	35,0 %	37,2 %	25,6 %	33,7 %
Taux de porcs d'au moins 22 semaines d'âge séropositifs à <i>T. gondii</i> par élevage		2,4 %	9,6 %	19,1 %	27,2 %	6,8 %	17,6 %
Taux de porcs d'au moins 22 semair séropositifs à <i>A. suum</i> par élevage	nes d'âge	35,7 %	29,7 %	69,1 %	28,2 %	44,5 %	32,7 %

En gras, les variables qui caractérisent les clusters ; Moy. = moyenne ; σ = écart type.

Au bilan, ces différentes séries d'analyses nous indiquent :

- Qu'il semble y avoir une relation entre les variables relatives à des infestations précoces par des helminthes (pourcentages d'animaux infestés à 10-12 semaines d'âge par des strongles, par *A. suum* ou par *T. suis*),
- Que les variables liées à des infestations tardives sur les porcs en croissance par des strongles, *T. suis* ou des coccidies semblent corrélées, au même titre que le taux de truies positives aux strongles,
- Qu'il semble y avoir une corrélation entre plusieurs variables liées aux coccidies et à *T. gondii* (taux de séropositivité des animaux à *T. gondii* et taux de truies et de porcs en fin d'engraissement positifs aux coccidies),
- Que les variables liées aux infestations par *A. suum* sur les porcs en fin d'engraissement et sur les truies sont liées, mais indépendantes des autres variables,
- Qu'il est difficile de trouver une association entre le taux de truies positives à *T. suis* et une autre variable relative au parasitisme dans les élevages alternatifs,
- Qu'il est difficile de classer les élevages en deux classes (faiblement ou fortement parasités, tous parasites confondus), sauf s'il s'agit d'élevages naisseurs-engraisseurs.

3.2.7. Étude des relations entre les niveaux de parasitisme et des paramètres descriptifs des élevages naisseurs-engraisseurs

L'objectif ici est d'étudier les associations entre le niveau de parasitisme des truies et des porcs en croissance et les paramètres décrivant de manière générale les élevages naisseurs-engraisseurs ainsi que les éléments caractérisant le mode de logement des porcs, leur conduite et la saison à laquelle les prélèvements sur les animaux ont été réalisés. La liste des 55 paramètres retenus pour cette série d'analyses figure en Annexe 6. Dans un premier temps, l'étude a été réalisée en tenant compte du niveau de parasitisme général des élevages (Clust_TP, tous parasites confondus) comme définis dans le Tableau 32. Toutefois, compte tenu du faible pourcentage d'inertie expliquée par cette variable (31,2 % sur le plan 1 et 2, Figure 36) et afin d'identifier des facteurs spécifiques à chaque type de parasite au-delà des facteurs communs à tous, des analyses ont ensuite été réalisées pour chacun des helminthes, les coccidies et *T. gondii* de façon séparée.


3.2.7.1. Relations entre le niveau de parasitisme général et les paramètres descriptifs des élevages naisseurs-engraisseurs

Le résultat de l'analyse des correspondances multiples (ACM) liée à la pression parasitaire incluant les éléments descriptifs de l'élevage est présenté sur la Figure 37A, la répartition des élevages dans cette analyse sur la Figure 37B. Les clusters se projettent quasi-exclusivement sur la première dimension et dans une moindre mesure sur la deuxième dimension. Ces 2 dimensions expliquent 37,5 % de la variabilité spatiale des données (19,9 et 17,7 % respectivement). Les variables qui ont le plus contribué à la variabilité de la dimension 1 étaient l'intervalle entre bandes (33,5 %), la saison durant laquelle la visite s'est déroulée (19,2 %), la présence de litière en maternité (19,6 %), l'engraissement en plein-air (17,8 %) et dans une moindre mesure l'intervalle entre les prélèvements de fèces faits sur les animaux en fin de croissance et le dernier vermifuge administré sur ces animaux (9,8 %), tandis que celles qui ont contribué le plus à la variabilité de la dimension 2 sont l'intervalle entre bandes (44,1 %) et la saison (37,5 %).

Les élevages présentant un niveau de parasitisme plus élevé (Cluster TP_2) étaient associés sur la dimension 1 à la présence de litière en maternité, à un intervalle entre bandes au moins égal à 7 semaines et avoir été visité plutôt l'été, tandis que les élevages du Cluster TP_1 (les moins parasités) étaient associés sur cette dimension à l'absence d'engraissement en plein-air. Sur la dimension 2, les élevages du cluster TP_2 étaient associés à un intervalle d'au moins 6 semaines entre les prélèvements de fèces faits sur les animaux en fin de croissance et le dernier vermifuge administré sur ces animaux.

À noter que parmi les variables présélectionnées pour l'ACM, la colinéarité était forte entre l'engraissement en plein-air et, d'une part, le lavage systématique des engraissements entre chaque bande (variables négativement corrélées) et, d'autre part, l'engraissement sur litière (variables négativement corrélées).

Figure 37- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances multiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des élevages en fonction de leur niveau de parasitisme sur les animaux.



ENG_PA: Engraissement en plein-air (0-Non; 1-Oui); MAT_Litière: Maternité sur litière (0-Non; 1-Oui); Ql_INTERVBD: Intervalle entre bandes (1 si < 5 semaines; 2 si 5 ou 6 semaines; 3 si au moins 7 semaines); Ql_Inter_Dep_copro_22S: Intervalle entre les prélèvements de fèces faits sur les animaux en fin de croissance et le dernier vermifuge administré sur ces animaux (1 si moins de 6 semaines; 2 si au moins 6 semaines).

Ellipses de confiance autour des barycentres des élevages de chacun des clusters.

3.2.7.2. Relations entre le niveau de parasitisme lié aux helminthes et les paramètres descriptifs des élevages naisseurs-engraisseurs

3.2.7.2.1. Les strongles

3.2.7.2.1.1. Définition des niveaux de parasitisme

Suite à la CAH réalisée afin de regrouper les élevages en fonction de leur statut vis-à-vis des strongles, deux groupes d'élevages ont été mis en évidence (Figure 38 et Tableau 33). Le premier (cluster Strg_1, constitué de 65 élevages) se caractérise par des pourcentages moins importants d'animaux présentant de strongles dans leur fèces, quelle que soit la catégorie d'animaux (respectivement 2,8 %, 1,5 % et 24,3 % de truies, de porcelets de 10-12 semaines d'âge et de porcs d'au moins 22 semaines d'âge positifs en moyenne dans ces élevages contre 33,3 %, 53,3 % et 88,7 % dans les élevages du cluster Strg_2 constitué de 15 élevages).

Figure 38- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme vis-à-vis des strongles sur les animaux.




Tableau 33- Description des variables liées aux strongles qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages).

	Cluste	r Strg_1	1 Cluster Strg_2		Enseml éleva	
Nombre d'élevages	6	65 15		.5	80	
	Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ
Taux de positivité des truies	2,8 %	9,1 %	33,3 %	38,3 %	8,5 %	21,7 %
Taux de positivité des porcelets (10-12 semaines d'âge)	1,5 %	4,4 %	53,3 %	37,7 %	11,3 %	26,1 %
Taux de positivité des porcs (≥ 22 semaines d'âge)	24,3 %	35,7 %	88,7 %	10,6 %	36,4 %	41,1 %

En gras, les variables qui caractérisent les clusters ; Moy. = moyenne ; σ = écart type.


3.2.7.2.1.2. Paramètres associés aux niveaux de parasitisme

La Figure 39 présente les résultats de l'ACM liée aux pourcentages d'animaux infestés par des œufs de strongles incluant les éléments descriptifs de l'élevage ainsi que la répartition des élevages. Les clusters se projettent principalement sur les dimensions 1 et 3 qui expliquent 52,7 % (32,3 et 20,4 % respectivement) de la variabilité spatiale des données.

La présence de courettes en verraterie-gestante, de litière en maternité et dans une moindre mesure la présence d'une quarantaine en bâtiment ont contribué à la construction de la dimension 1 (respectivement 45,5 %, 45,4 % et 8,0 %). Ce sont principalement les variables liées au déparasitage interne des animaux en quarantaine et le lavage systématique des post-sevrages entre bandes qui ont contribué à la construction de la dimension 3 (respectivement 83,0 % et 15,2 %).

Sur la dimension 1, les élevages présentant le plus d'animaux avec des œufs de strongles dans leurs déjections (cluster Strg_2) sont associés à la présence de maternités sur litière, de courettes extérieures en verraterie-gestante et à l'absence de quarantaine en bâtiment. Sur la troisième dimension, ces élevages semblent associés à l'absence de nettoyage systématique entre bandes en post-sevrage, contrairement aux élevages du Cluster Strg_1. Les élevages du Cluster Strg_2 semblent aussi associés dans une moindre mesure au déparasitage interne des cochettes en quarantaine.

Figure 39- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances multiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire) et la classification des élevages en fonction de leur niveau de parasitisme vis-à-vis des strongles sur les animaux.



LavSystPS: Lavage systématique des post-sevrages entre bandes Ellipses de confiance autour des barycentres (O-Non ; 1-Oui) ; MAT_Litière : Maternité sur litière (O-Non ; 1-Oui) ; des élevages de chacun des clusters. Q Bat: Quarantaine en bâtiment (0-Non; 1-Oui); VG CourEXT: Verraterie-gestante en bâtiment avec des courettes extérieures (0-

Non; 1-Oui).

Parmi les variables présélectionnées pour l'ACM, la colinéarité était forte entre la présence de litière en maternité et, d'une part, la présence de maternité en bâtiment (variables positivement corrélées) ou en plein-air (variables négativement corrélées) et, d'autre part, le lavage systématique des maternités entre chaque bande (variables positivement corrélées). Par ailleurs, la présence de courettes extérieures en verraterie-gestante présentait une colinéarité forte avec d'une part une verraterie-gestante en bâtiment fermé (variables négativement corrélées) et, d'autre part, le lavage systématique de la verraterie-gestante (variables positivement corrélées).

3.2.7.2.2. T. suis

3.2.7.2.2.1. Définition des niveaux de parasitisme

La CAH réalisée afin de regrouper les élevages en fonction de leur statut parasitaire vis-à-vis de T. suis a permis de mettre en évidence deux groupes d'élevages (Figure 40). Le 1er groupe de 68 élevages se caractérise par un niveau de parasitisme plus faible que le second groupe de 12 élevages, aussi bien sur les reproductrices (pourcentage moyen de truies infestées par T. suis de 1,8 % dans le cluster Ts 1 contre 15,0 % dans le cluster Ts 2), que sur les porcelets de 10-12 semaines d'âge ou sur les porcs d'au moins 22 semaines d'âge (pourcentages moyens d'animaux infestés par des T. suis respectivement de 2,4 et 0,1 % dans le cluster Ts_1 contre 26,7 et 12,5 % dans le cluster Ts_2) (Tableau 34).

Figure 40- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme vis-à-vis de *T. suis* sur les animaux.




Tableau 34- Description des variables liées à *T. suis* qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages).

	Cluste	Cluster Ts_1 Cluster Ts_2			ible des ages	
Nombre d'élevages	6	68		12		30
	Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ
Taux de positivité des truies	1,8 %	5,7 %	15,0 %	25,8 %	3,8 %	11,9 %
Taux de positivité des porcelets (10-12 semaines d'âge)	2,4 %	7,4 %	26,7 %	31,7 %	6,0 %	16,2 %
Taux de positivité des porcs (≥ 22 semaines d'âge)	0,1 % 1,2 %		12,5 % 9,7 %		2,0 %	5,8 %

En gras, les variables qui caractérisent les clusters ; Moy. = moyenne ; σ = écart type.

3.2.7.2.2.2. Paramètres associés aux niveaux de parasitisme


Le résultat de l'ACM liée aux pourcentages d'animaux infestés par des œufs de *T. suis* incluant les éléments descriptifs de l'élevage est présenté sur la Figure 41A, la répartition des élevages sur la Figure 41B. Les clusters se projettent principalement sur les dimensions 1 et 2 qui expliquent 38,8 % de la variabilité spatiale des données (respectivement 25,2 et 13,6 %).

Les variables qui ont le plus contribué à la construction de la dimension 1 sont la présence de maternités, d'une unité verraterie-gestante ou d'une quarantaine en plein-air (respectivement 24,8 %, 28,2 % et 14,8 %) ou d'un bloc verraterie-gestante sur litière (25,0 %). Ce sont principalement les variables liées au type d'élevage (22,2 %), à la qualité de l'entretien du bâtiment (20,7 %), au nombre de déparasitages internes réalisés sur les porcs sevrés en croissance (25,5 %) et à la saison à laquelle les prélèvements ont été réalisés (25,1 %) qui ont contribué à la construction de la dimension 2.

Les élevages présentant les proportions d'animaux avec des œufs de *T. suis* dans leur fèces les plus basses (Cluster Ts_1) sont associés à l'absence de conduite des reproducteurs en plein-air, que ce soit en maternité, en verraterie-gestante ou en quarantaine et à la présence de litière en verraterie-gestante (dimension 1), contrairement aux élevages du Cluster Ts_2 qui semblent associés à la présence de maternités ou d'un bloc verraterie-gestante en plein-air. Sur la dimension 2, les élevages du Cluster Ts_2 semblent plutôt être des élevages de type naisseur-engraisseur partiel, avec un

entretien médiocre des bâtiments et pratiquant peu, voire pas de traitement antiparasitaire interne sur les porcs sevrés en croissance, à l'inverse des élevages du Cluster Ts_1, qui pratiqueraient plus fréquemment des traitements vermifuges. Les élevages du Cluster Ts_2 ont été visités en été ou en hiver, ceux du Cluster Ts_1 plutôt en automne.

Figure 41- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances multiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des élevages en fonction de leur niveau de parasitisme vis-àvis de *T. suis* sur les animaux.



BS_EntretBât: Entretien du bâtiment correct (0-Non; 1-Oui); MAT_PA: Maternité en plein-air (0-Non; 1-Oui); Q_PA: Quarantaine en plein-air (0-Non; 1-Oui); Q[NbDEPI_PCh3: Nombre de déparasitages internes par porc en croissance (1 si 0 ou 1; 2 si 2; 3 si au moins 3); Type_Elevage: Type d'élevage (1: naisseur-engraisseur; 2: naisseur-engraisseur partiel); VG_Litière: Verraterie-gestante sur litière (0-Non; 1-Oui); VG_PA: Verraterie-gestante en plein-air (0-Non; 1-Oui).

Ellipses de confiance autour des barycentres des élevages de chacun des clusters.

Parmi les variables présélectionnées pour l'ACM, la colinéarité était forte entre la présence de maternité en plein-air et la présence de maternité en bâtiment (variables négativement corrélées), de litière en maternité (variables négativement corrélées) et le lavage systématique des maternités entre chaque bande (variables négativement corrélées).

3.2.7.2.3. A. suum

3.2.7.2.3.1. Définition des niveaux de parasitisme

Suite à la CAH réalisée afin de regrouper les élevages en fonction de leur statut vis-à-vis d'A. suum, 2 groupes d'élevages ont été mis en évidence (Figure 42 et Tableau 35). Le 1^{er} groupe de 73 élevages (Cluster As_1) se caractérise par des pourcentages moins importants d'animaux présentant des œufs d'A. suum dans leur fèces, que ce soit sur les truies, les porcs en début ou en fin de croissance (respectivement 0,5 %, 0,4 % et 1,1 % d'animaux positifs en moyenne dans ces élevages contre 15,7 %, 4,3 % et 67,1 % dans les élevages du second groupe de 7 élevages (Cluster As_2)). Le taux d'animaux séropositifs vis-à-vis d'A. suum en fin de croissance est aussi moins important dans le cluster As_1 (40,2 % contre 88,7 % pour le cluster As_2).

Figure 42- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme vis-à-vis d'A. suum sur les animaux.




Tableau 35- Description des variables liées à *A. suum* qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages).

	Cluste	er As_1	Cluste	er As_2	Ensemble des élevages	
Nombre d'élevages	7	73 7		7	80	
	Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ
Taux de positivité des truies (coprologie)	0,5 %	2,8 %	15,7 %	27,0 %	1,9 %	9,0 %
Taux de positivité des porcelets	0,4 %	2,0 %	4,3 %	11,3 %	0,8 %	3,8 %
(10-12 semaines d'âge) (coprologie)						
Taux de positivité des porcs	1,1 %	4,6 %	67,1 %	19,8 %	6,9 %	20,0 %
(≥ 22 semaines d'âge) (coprologie)						
Taux de séropositivité des porcs	40,2 %	30,4 %	88,7 %	21,9 %	44,5 %	32,7 %
(≥ 22 semaines d'âge)						

En gras, les variables qui caractérisent les clusters ; Moy. = moyenne ; σ = écart type.

Ce type de classification avec un cluster de faible effectif (7 élevages dans le cluster As_2) ne permet pas de réaliser une ACM. Si on cherche à classer les élevages uniquement sur les résultats de coprologie, la taille du cluster As_2 ne serait que de 3 élevages, inférieur au résultat obtenu en intégrant les résultats de sérologie. Il a finalement été réalisé une ACM en ne conservant que les résultats des sérologies réalisées sur les porcs en fin de croissance et en classant les élevages en fonction de leur statut sérologique, à savoir une classe de 62 élevages (Cluster Ser2_1) regroupant les élevages avec au moins deux porcs séropositifs vis-à-vis d'A. suum¹0, l'autre classe (Cluster Ser2_0) regroupant les 18 autres élevages.


¹⁰ Les seuils utilisés pour ce classement correspondent aux conclusions de l'analyse bayésienne décrite dans la partie 3.2.5 de ce manuscrit.

110

La Figure 43 présente les résultats de l'ACM liée au classement des élevages en fonction de leur statut sérologique vis-à-vis d'A. suum, incluant les éléments descriptifs de l'élevage ainsi que la répartition des élevages.

Les clusters se projettent principalement sur les dimensions 1 et 3 qui expliquent 50,4 % de la variabilité spatiale des données (respectivement 27,1 et 23,3 %). Les variables qui ont le plus contribué à la construction de la dimension 1 sont l'intervalle entre bandes (40,0 %) suivi du lavage systématique des maternités entre bandes (27,6 %), du nombre de déparasitages internes réalisés par an sur les truies (24,8 %) et durant la phase de croissance des porcs sevrés (7,7 %). Ce sont principalement l'intervalle entre bandes (63,9 %) et le nombre de déparasitages internes réalisés sur les truies (21,8 %) qui ont contribué à la construction de la dimension 3. Les élevages appartenant au groupe Cluster Ser2_0, c'est à dire ayant présenté strictement moins de 2 porcs séropositifs, semblent être associés au lavage systématique des maternité entre bandes (dimension 1) et semblent déparasiter les porcs sevrés en croissance au maximum une fois. Dans une moindre mesure, ces élevages semblent avoir de grands intervalles entre bandes. Les élevages appartenant au Cluster Ser2_1 semblent quant à eux déparasiter au moins 2 fois les porcs sevrés durant leur phase de croissance (dimension 1) et les truies par an (dimension 2).

Figure 43- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances multiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des élevages en fonction de leur niveau de séropositivité vis-àvis d'A. suum.



LavSystMat: Lavage systématique des maternités entre bandes (0-Non; 1-Oui); Ql_INTERVBD: Intervalle entre bandes (1 si < 5 semaines; 2 si 5 ou 6 semaines; 3 si au moins 7 semaines); Ql_NbDEPI_PCh2: Nombre de déparasitages par porc en croissance (1 si 0 ou 1; 2 si au moins 2); Ql_NbDEPI_TR: Nombre de déparasitages internes par truie et par an (1 si 0 ou 1; 2 si au moins 2).

Ellipses de confiance autour des barycentres des élevages de chacun des clusters.

3.2.7.3. Relations entre le niveau de parasitisme lié aux coccidies et les paramètres descriptifs des élevages naisseurs-engraisseurs

3.2.7.3.1. Définition des niveaux de parasitisme

Suite à la CAH utilisée afin de regrouper les élevages en fonction de leur statut parasitaire visà-vis des coccidies, deux groupes d'élevages ont été mis en évidence (Figure 44 et Tableau 36). Le 1^{er} groupe de 53 élevages (Cluster Co_1) se caractérise par des pourcentages moins élevés d'animaux présentant des oocystes de coccidies dans leur fèces, que ce soit sur les truies, les porcs en début ou en fin de croissance (respectivement 5,3 %, 7,5 % et 23,4 % d'animaux positifs en moyenne dans ces élevages contre 38,9 %, 74,1 % et 61,5 % dans les élevages du second groupe de 27 élevages (Cluster Co_2)).

Figure 44- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de parasitisme vis-à-vis des coccidies sur les animaux.




Tableau 36- Description des variables liées aux coccidies qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages).

	Cluster Co_1		Cluste	r Co_2	Ensemble des élevages	
Nombre d'élevages	53		2	7	80	
	Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ
Taux de positivité des truies*	5,3 %	13,0 %	38,9 %	37,1 %	16,6 %	28,6 %
Taux de positivité des porcelets (10-12 semaines d'âge)	7,5 %	11,9 %	74,1 %	24,7 %	30,0 %	36,0 %
Taux de positivité des porcs (≥ 22 semaines d'âge)	23,4 % 29,2 %		61,5 % 33,9 %		36,3 %	35,6 %

En gras, les variables qui caractérisent les clusters ; Moy. = moyenne ; σ = écart type.

3.2.7.3.2. Paramètres associés aux niveaux de parasitisme

La Figure 45 présente les résultats de l'ACM liée aux pourcentages d'animaux infestés par des oocystes de coccidies incluant les éléments descriptifs de l'élevage ainsi que la répartition des élevages. Les clusters se projettent principalement sur la dimension 1 et dans une moindre mesure sur


la dimension 2. Les deux premières dimensions expliquent 42,1 % de la variabilité spatiale des données (22,7 et 19,4 % respectivement).

L'engraissement en plein-air, le lavage systématique des engraissements entre les bandes d'animaux, la durée de l'intervalle entre bandes et la saison durant laquelle la visite s'est déroulée sont les variables qui contribuent principalement à la construction de la 1^{ère} dimension (respectivement 26,9 %, 22,3 %, 28,0 % et 22,8 %). L'intervalle entre bandes et la saison contribuent également à la construction de la 2^{ème} dimension (42,8 % et 42,5 %).

Sur la dimension 1, les élevages présentant le plus d'animaux avec des oocystes de coccidies dans leurs déjections (cluster Co_2) sont associés à un intervalle entre bandes d'au moins 7 semaines et à l'absence de lavage systématique des engraissements entre bandes, contrairement aux élevages du cluster Co_1 pour lesquels cette procédure d'hygiène semble systématique dans des engraissements non plein-air. Toujours sur la première dimension, les élevages du cluster Co_2 semblent associés à des visites estivales, ceux du cluster Co_1 à des visites automnales ou hivernales.

Parmi les variables présélectionnées pour l'ACM, la colinéarité était forte entre le lavage systématique des engraissements entre chaque bande et le lavage systématique des post-sevrages entre chaque bande (variables positivement corrélées). Par ailleurs, l'intervalle entre bandes présentait une colinéarité forte avec le nombre de truies par UTH (variables négativement corrélées).

Figure 45- Représentations graphiques des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances multiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des élevages en fonction de leur niveau de parasitisme vis-àvis des coccidies sur les animaux.



ENG_PA: Engraissement en plein-air (0-Non; 1-Oui); LavSystEng: Lavage systématique des engraissements entre bandes (0-Non; 1-Oui); Ql_INTERVBD: Intervalle entre bandes (1 si < 5 semaines; 2 si 5 ou 6 semaines; 3 si au moins 7 semaines)

Ellipse de confiance autour des barycentres des élevages de chacun des clusters

3.2.7.4. Relations entre le niveau de parasitisme lié à *T. gondii* et les paramètres descriptifs des élevages naisseurs-engraisseurs

3.2.7.4.1. Définition des niveaux de parasitisme


La CAH réalisée afin de regrouper les élevages en fonction de leur statut sérologique vis-à-vis de *T. gondii* a permis de mettre en évidence 2 groupes d'élevages (Figure 46 et Tableau 37). Le 1^{er} groupe de 57 élevages (Cluster Tg_1) se caractérise par un niveau moyen de séroprévalence plus faible, à la fois sur les truies (1,1 % contre 21,1 % pour le cluster Tg_2 constitué de 23 élevages) et les porcs en fin de croissance (7,7 % contre 70,0 % pour le cluster 2).

Tableau 37- Description des variables liées à *T. gondii* qui ont caractérisé les deux clusters obtenus par classification ascendante hiérarchique (80 élevages).

	Cluste	er Tg_1	Cluste	r Tg_2	Ensemble des élevages			
Nombre d'élevages	į	57	2	.3	80			
	Moy.	σ	Moy.	σ	Moy.	σ		
Taux de positivité des truies	1,1 %	3,6 %	21,1 %	28,0 %	6,8 %	17,6 %		
Taux de positivité des porcs (≥ 22 semaines d'âge)	7,7 %	12,5 %	70,0 %	28,3 %	25,6 %	33,7 %		

En gras, les variables qui caractérisent les clusters ; Moy. = moyenne ; σ = écart type.

Figure 46- Arbre hiérarchique sur le plan factoriel 1-2 représentant la classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs à partir des variables décrivant les niveaux de séropositivité vis-à-vis de *T. gondii* sur les animaux.



3.2.7.4.2. Paramètres associés aux niveaux de parasitisme

Le résultat de l'ACM liée aux pourcentages d'animaux séropositifs vis-à-vis de *T. gondii* incluant les éléments descriptifs de l'élevage est présenté sur la Figure 47A, la répartition des élevages sur la Figure 47B. Les clusters se projettent principalement sur les dimensions 1 et 2 qui expliquent 35,1 % de la variabilité spatiale des données (respectivement 19,0 % et 16,1 %).


La dimension 1 est construite par ordre d'importance par la présence de courettes extérieures en engraissement (25,3 %) ou en verraterie-gestante (24,2 %), par la saison durant laquelle la visite s'est déroulée (18,1 %) et par la taille de l'élevage (17,7 %) et par l'entretien du bâtiment (7,8 %). La

dimension 2 est construite par la saison (24,8 %), par la taille de l'élevage (21,0 %), puis la présence de courettes extérieures en verraterie-gestante (22,6 %) et en engraissement (15,0 %) et par le lavage systématique des engraissements entre bandes (13,7 %).

Les élevages présentant le plus d'animaux séropositifs vis-à-vis de *T. gondii* (Cluster Tg_2) semblent associés à des visites printanières, dans des élevages de petite taille (moins de 50 truies) avec un mauvais entretien des bâtiments et à l'absence de lavage systématique des engraissements (dimension 2). La présence de courettes extérieures en verraterie-gestante ou en engraissement semblent soit associées au Cluster Tg_1 soit au Cluster Tg_2 selon que l'on regarde la première ou la deuxième dimension.

Parmi les variables présélectionnées pour l'ACM, la colinéarité était forte entre le lavage systématique des engraissements et le lavage systématique des post-sevrages entre chaque bande (variables positivement corrélées).

Figure 47- Représentation graphique des résultats (A) et des élevages (B) de l'analyse des correspondances multiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire), la saison durant laquelle s'est déroulée la visite et la classification des élevages en fonction de leur niveau de séropositivité vis-àvis de *T. gondii*.



BS_EntretBât: Entretien du bâtiment correct (O-Non; 1-Oui); ENG_CourEXT: Engraissement en bâtiment avec des courettes extérieures (O-Non; 1-Oui); LavSystEng: Lavage systématique des engraissements entre bandes (O-Non; 1-Oui); Ql_Taille_elevage: Taille de l'élevage (1 si au plus 50 truies; 2 si entre 50 et 100; 3 si au moins 101 truies); VG_CourEXT: Verraterie-gestante en bâtiment avec des courettes extérieures (O-Non; 1-Oui).

Ellipse de confiance autour des barycentres des élevages de chacun des clusters.

Le Tableau 38 reprend dans un format synthétique l'ensemble de ces associations observées dans les différentes ACM réalisées dans cette étude.

Tableau 38- Récapitulatif des associations entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire) et les clusters associés aux différents statuts parasitaires des élevages.

	Clusters												
Description de la variable	Statuts favorables vis-à-vis du parasitisme						Statuts dégradés vis-à-vis du parasitisme						
	TP_1	Strg_1	Ts_1	Ser2_0	Co_1	Tg_1	TP_2	Strg_2	Ts_2	Ser2_1	Co_2	Tg_2	
Saison durant laquelle l'élevage a été visité			Automne		Hiver/automne		Été		Été/hiver		Été	Printemps	
Type d'élevage									NEP				
Taille de l'élevage (nombre de truies)												≤ 50	
Maternité en plein-air			Non						Oui				
Maternité sur litière							Oui	Oui					
Verraterie-gestante en plein-air			Non						Oui				
Verraterie-gestante en bâtiment avec des courettes						_		Oui					
extérieures								Oui					
Verraterie-gestante sur litière			Oui										
Engraissement en plein-air	Non				Non								
Quarantaine en plein-air			Non										
Quarantaine en bâtiment								Non					
Entretien du bâtiment correct									Non			Non	
Intervalle entre bandes (semaines)				≥ 7			≥ 7				≥ 7		
Lavage systématique des maternités entre bandes				Oui									
Lavage systématique des post-sevrages entre bandes		Oui						Non					
Lavage systématique des engraissements entre bandes					Oui						Non	Non	
Déparasitage interne en quarantaine								Oui					
Nombre de déparasitages internes par truie et par an										≥ 2			
Nombre de déparasitages internes par porc en			≥ 2	< 1		_			≤1	≥ 2			
croissance			< Z	2.1					7.1	۷.			
Intervalle entre les prélèvements de fèces réalisés sur													
$les \ animaux \ en \ fin \ de \ croissance \ et \ le \ dernier \ vermifuge$							≥ 6						
administré sur ces animaux (semaines)													

NEP : naisseur-engraisseur partiel

4. Discussion sur le parasitisme dans les élevages alternatifs


Le parasitisme interne constitue une préoccupation majeure dans les systèmes d'élevages alternatifs, y compris dans les élevages non biologiques (Rousing, 2011 ; Delsart et al., 2020). Un des objectifs de notre étude était de décrire le parasitisme dans ces élevages et d'établir une typologie des élevages selon leur niveau d'infestation. D'autres études se sont déjà intéressées au parasitisme dans les élevages de porcs en élevages alternatifs (Carstensen et al., 2002 ; Baumgartner et al., 2003 ; Eijck et Borgsteede, 2005) mais, à notre connaissance, cette enquête est la première incluant autant d'élevages de porcs en systèmes alternatifs (biologiques et non biologiques) et utilisant à la fois des analyses coprologiques et des analyses sérologiques pour objectiver le statut parasitaire des élevages. Une autre originalité est l'inclusion de recherches sérologiques vis-à-vis de T. gondii, parasite dont les infections sont généralement subcliniques chez les porcs, mais dont l'impact zoonotique peut être important (Lindsay et al., 2019). Par contre, nous n'avons pas fait de recherche pour d'autres parasites d'intérêt zoonotique, comme Trichinella spiralis par exemple. Au regard de la situation épidémiologique de la France vis-à-vis de ce parasite, la recherche ne semblait pas utile. En effet, conformément à la réglementation européenne, tous les porcs ayant un accès plein-air subissent une recherche de trichine à l'abattoir. Il n'y a pas eu de mise en évidence du parasite dans les carcasses de porcs depuis 2007 en France continentale (Vallée et al., 2019). Un autre objectif de notre étude était d'étudier les performances de la sérologie et de la coprologie pour le diagnostic d'A. suum. De précédentes études avaient comparé le statut sérologique des animaux à leur statut coprologique visà-vis d'A. suum (Roepstorff, 1998; Vlaminck et al., 2012), mais à notre connaissance, notre travail est le premier à estimer les performances de ces tests, via une approche comparée de leur sensibilité et de leur spécificité dans le cadre d'un diagnostic de troupeau, en l'absence de test de référence.

4.1. Discussion sur la méthodologie

Le nombre élevé des structures auxquelles appartiennent les élevages, ainsi que leur diversité, a permis d'assurer une variabilité dans les élevages sélectionnés. Toutefois, en l'absence de tirage au sort, il n'est pas possible de garantir que ces élevages soient représentatifs des élevages en systèmes alternatifs en France. Au total, 112 élevages ont été visités. Il existe peu de données numériques sur les élevages alternatifs en France. En 2020, on comptait en France 858 élevages sous signe officiel d'identification de la qualité « Label rouge » (IFIP, 2022). Concernant les élevages bio, il y avait en France en 2020, 932 élevages de porcs sous cahier des charges « Agriculture biologique », dont 633 avec des reproducteurs (Agence Bio, 2021b). Soixante-dix-sept ont été inclus dans notre étude (dont 59 avec des reproducteurs). L'effectif d'élevages Bio dans notre enquête représente ainsi entre 8 et 9 % des élevages en production biologique français. Ils sont surreprésentés par rapport aux élevages Label rouge, le ratio entre élevages Bio et élevages Label rouge étant de 4,5 dans notre enquête contre 1,1 au niveau national. L'objectif de notre étude n'était toutefois pas d'être représentative de la production française (il ne s'agit pas d'une enquête de prévalence), mais de couvrir la diversité des modes de productions alternatifs afin de dégager la ou les typologies favorables à la gestion de parasitisme. Cette diversité a été respectée en incluant en outre des élevages produisant sous d'autres cahiers des charges, comme l'AOP Porc noir de Bigorre ou l'IGP Jambon de Bayonne par exemple. Tous les principaux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine ont été inclus (Dourmad et al., 2018). La diversité régionale est aussi respectée : la répartition géographique des élevages enquêtés (Figure 14) est très proche de celle des élevages plein-air (Figure 48) (Anses, 2021) et de la production de porcs biologiques en France (FNAB, 2018) (Figure 49). Il a par contre été fait de choix de ne pas inclure la Corse dans notre étude, le système d'élevage, principalement plein-air sur des parcelles parfois non clôturées et de grande taille étant très particulier et nécessitant des travaux spécifiques (Anses, 2021).


Figure 48- Localisation des élevages plein-air commerciaux en France (Source DGAI, (Anses, 2021)).

Figure 49- Répartition du cheptel de truies en production biologique sur le territoire français – 2017 (source : FNAB, 2018).



Initialement il était prévu de sélectionner et visiter 120 élevages. Il n'a pas été possible d'atteindre ce nombre, les critères d'inclusion ayant diminué de façon importante le nombre d'élevages disponibles. En effet, pour être inclus dans l'étude, l'élevage devait comporter au minimum 20 truies et/ou 100 porcs en croissance. Ce critère de sélection était contraint par le protocole qui imposait 10 prélèvements sur les reproducteurs et 20 sur les porcs en croissance. Vingt reproducteurs était donc un minimum pour pouvoir réaliser tous les prélèvements durant une unique visite, sans avoir à prélever des animaux en périodes critiques (autour de la mise-bas, début ou fin de gestation). Or en France, 73 % des élevages biologiques avec reproducteurs comptent moins de 20 truies reproductrices (Figure 50), pour seulement 18 % du cheptel de truies. Dans les élevages déclarant élever des porcs en plein-air en France, le nombre de truies plein-air, non allaitantes, est seulement de 17 en moyenne (Anses, 2021). D'autres éléments ont limité le nombre d'élevages inclus, comme le refus de certains éleveurs face aux contraintes de l'étude (incompatibilité des emplois du temps, durée de la visite, contention des animaux au lasso...), sans oublier les contraintes liées à la crise sanitaire de la COVID 19! L'objectif initial était de sélectionner 80 élevages naisseurs-engraisseurs, 20 élevages post-sevreurs-engraisseurs et 20 naisseurs afin d'obtenir 100 élevages avec des porcs sevrés en croissance et 100 élevages avec des reproducteurs. Avec les élevages recrutés, nous avons réussi à atteindre le premier objectif. À contrario, nous disposons de seulement 92 élevages avec des reproducteurs. Toutefois cet effectif est suffisant pour couvrir la diversité des élevages et réaliser des analyses multivariées de type ACP et ACM.

Figure 50- Répartition des élevages naisseurs et naisseurs-engraisseurs en fonction de la taille du cheptel de truies en 2016 (source : FNAB, 2018).



Les critères d'inclusion liés au nombre d'animaux nécessaires ont conduit à ne pas inclure des élevages à faibles effectifs, ce qui peut représenter un biais dans notre étude. C'est également par souci d'homogénéité que ces élevages n'ont pas été inclus, les petits élevages présentant une très grande variabilité dans leurs pratiques, constituant autant de cas particuliers. Une autre étude adaptée à ce type d'élevages serait sans doute nécessaire pour, éventuellement, y trouver des particularités.

Nos critères d'inclusion pour le logement comprenaient des élevages sur litière et/ou avec accès à l'extérieur (courette extérieure, parcours, plein-air). La répartition des modes de logement dans notre étude est conforme à ce qui est observé en production Biologique. En effet, en France, d'après les données fournies par la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de France (FNAB, 2018), un peu plus de la moitié des truies ont un accès extérieur pour les stades mises bas et lactation (54 % des élevages dans notre échantillon d'élevage bio), les mise-bas sur litière (sans caillebotis) étant le système le plus répandu (82 % des élevages dans notre échantillon). Le postsevrage est majoritairement réalisé en bâtiment sans caillebotis (41 % en bâtiment fermé et 50 % en bâtiment ouvert en France (FNAB, 2018), contre 48 % et 54 % des élevages dans notre échantillon). Une majorité des porcs charcutiers biologiques en France est engraissée en bâtiment, selon le modèle courettes extérieures (72 % des élevages dans notre échantillon). Seize des 17 élevages Label rouge ou Label rouge fermier disposaient de bâtiments sur litière pour les porcs en engraissement, le dixseptième proposant un parcours plein-air à ces animaux. C'est, là aussi, assez proche des descriptions d'élevages Label rouge disponibles en France (IFIP, 2022). Sans en avoir garanti la représentativité par une sélection aléatoire, notre échantillon semble globalement proche de la population des élevages alternatifs français de plus de 20 truies et/ou de plus de 100 porcs sevrés en croissance d'après les différents éléments disponibles.

La visite d'élevage se déroulait sur une unique journée, il s'agissait d'une étude transversale. Cette enquête s'étant déroulée sur 20 mois (de juin 2020 à février 2022), il est possible que la saison ait eu un impact sur les niveaux de parasitisme observés. En effet, des effets saisons ont été décrits concernant le parasitisme (Prunier, 2010a), notamment l'hiver, les conditions étant moins favorables au développement des œufs d'helminthes (Roepstorff et Nansen, 1998) ou des oocystes (Graat et al., 1994) à cette saison. Cette donnée a été collectée et prise en compte dans l'analyse pour réduire le biais de classement inhérent au caractère transversal de l'étude. Il serait hasardeux de vouloir décrire

et comparer nos résultats en fonction des saisons, les élevages ne disposant pas tous des mêmes installations et n'offrant pas tous un accès plein-air aux animaux. Toutefois au regard des résultats des différentes ACM, il semblerait tout de même que la saison constitue un des paramètres discriminant les élevages selon leur profil de parasitisme.

Les visites ont été réalisées par 11 enquêteurs différents, tous préalablement formés lors de visites tests et aidés d'un vade mecum (Annexe 4). Ils intervenaient groupés, un même groupe de 4 à 5 personnes ayant réalisé une grande partie des visites d'élevages de l'enquête. Afin de limiter les erreurs et les écarts liés aux enquêteurs, seules quatre personnes ont réalisé l'ensemble des entretiens avec les éleveurs. Initialement il était prévu que les réponses du questionnaire « éleveur » soient saisies durant l'entretien. Malgré la conception d'un modèle de questionnaire sous MS Access (Microsoft software Studio), cela n'a jamais été le cas. Cela a pu induire des erreurs lors de la transcription. Toutefois, une analyse minutieuse des résultats a permis de vérifier les éventuelles incohérences et limiter ces erreurs. En outre, le fait de saisir les réponses durant l'entretien, sur place, aurait aussi pu être source d'erreurs de saisie. Avoir une version papier, avec parfois des commentaires ajoutés aux questions et aux réponses proposées, a permis de s'assurer de la qualité des données recueillies lors de la phase de vérification des données numériques enregistrées dans la base.

Dans chaque élevage, en fonction des animaux présents, des truies, des porcelets de 10 à 12 semaines d'âge et des porcs d'au moins 22 semaines d'âge étaient prélevés. L'âge minimum de 10 semaines a été défini afin d'être en capacité de déterminer le caractère post-infectieux et/ou postvaccinal des réactions sérologiques, et limiter les risques de détection d'anticorps d'origine colostrale, comme cela aurait pu être le cas par exemple pour la grippe dont l'immunité passive peut persister jusqu'à 10 semaines d'âge (Rose et al., 2013). À noter que ce critère de 10 semaines d'âge minimum n'a pas été respecté dans un élevage dans lequel des animaux de 9 semaines d'âge ont été prélevés. Dans cet élevage, ni les truies, ni les porcelets de 9 semaines n'étaient séropositifs vis-à-vis de la grippe, du SDRP ou des salmonelles. Il n'y a donc pas pu y avoir persistance de l'immunité passive et ainsi de potentiel biais de classement pour cet élevage concernant ces infections. On peut toutefois émettre des doutes quant aux résultats obtenus pour le virus de l'hépatite E. En effet, toutes les truies prélevées dans cet élevage étaient séropositives vis-à-vis du VHE ainsi que 30 % des porcelets de 9 semaines d'âge, alors que l'immunité passive peut persister jusqu'à 9 semaines chez des porcelets nés de truies fortement séropositives (de Deus et al., 2008). Les résultats obtenus sur ces porcelets ont été retirés pour le calcul des proportions d'animaux séropositifs vis-à-vis de VHE présentés dans le Tableau 20. L'âge de 22 semaines minimum a, quant à lui, été choisi afin de prélever les animaux les plus vieux et les plus lourds en fin de période d'engraissement, tout en conservant un nombre suffisant d'animaux dans l'élevage. Prélever les animaux en croissance les plus vieux permettait d'évaluer, grâce aux analyses sérologiques, l'exposition des animaux durant leur vie à T. gondii et A. suum. De plus, l'écart d'âge minimum de 10-12 semaines entre les porcs en croissance prélevés pour l'analyse des fèces permettait de définir le statut des animaux, d'une part à la fin de leur phase de post-sevrage et, d'autre part, à la fin de leur phase d'engraissement, phases qui se font généralement dans des bâtiments différents avec des typologies différentes. Dans un élevage les animaux prélevés en fin de phase de post-sevrage avaient 13 semaines d'âge, soit une semaine de plus que l'âge maximum défini pour cette catégorie d'animaux. L'écart d'âge entre les porcs en croissance prélevés était tout de même de 12 semaines dans cet élevage, écart suffisant pour différencier les statuts des animaux selon leur phase d'élevage. Notons également que l'âge minimum de 22 semaines n'a pas été respecté dans un élevage, dans lequel les animaux les plus vieux n'avaient que 21 semaines d'âge. Au regard des paramètres recherchés, nous avons considéré que cet écart était raisonnable, d'autant que, dans notre échantillon d'élevages, l'intervalle entre l'âge minimum (21 semaines) et l'âge maximum (52 semaines) des porcs prélevés en fin de période d'engraissement était important, avec une moyenne d'un peu plus de 25 semaines.

L'absence de tirage au sort des animaux prélevés dans tous les élevages a pu constituer un biais. Il était initialement prévu de réaliser une sélection aléatoire de animaux, mais les surfaces allouées aux animaux, notamment dans les élevages plein-air, a rendu cette pratique quasi irréalisable, surtout dans le temps imparti à chacune des visites. Même s'ils n'étaient pas tirés au sort de façon aléatoire, les animaux n'étaient pas choisis. Il s'agissait pour les prélèvements sanguins des premiers animaux attrapés au lasso. Cela a pu constituer un biais de sélection, les animaux craintifs étant moins disposés à être attrapés. Dans le cadre de notre étude où nous cherchons à définir le niveau de parasitisme dans les élevages, cela n'a probablement eu que peu d'impacts, l'exposition des animaux à *T. gondii* ou à *A. suum* n'étant à priori pas liée à leur caractère craintif. Pour les déjections, il s'agissait de prélèvement au hasard, sur des animaux venant de déféquer. Cet échantillonnage de convenance tel qu'il était réalisé ne garantit pas la représentativité de l'échantillon des animaux prélevés, mais limite toutefois les biais.

Dans chaque élevage, et selon les catégories d'animaux présents, 10 truies, 10 porcelets de 10 à 12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge étaient prélevés, ce qui permettait de détecter une infestation parasitaire avec une prévalence minimale de 26 % (α = 0,05) au sein de chacune des catégories d'animaux prélevés et pour chaque type de prélèvement, pour un test dont la sensibilité serait de 100 %. Pour les élevages naisseurs-engraisseurs (80 élevages), 30 échantillons fécaux étaient ainsi réalisés, permettant de détecter une infestation parasitaire avec une prévalence minimale de 10 % (α = 0,05). En ce qui concerne les analyses sérologiques, seuls 10 animaux étaient prélevés par élevage pour A. suum, et 20 maximum pour T. gondii. Pour les élevages naisseursengraisseurs la prévalence minimale pour détecter une infestation parasitaire par T. gondii au niveau de l'élevage était ainsi de 14 % (α = 0,05). Au regard des résultats obtenus, nos effectifs paraissent suffisants pour la détection des strongles et des coccidies (au moins pour les truies en ce qui concerne les strongles et les truies et les porcs en fin de croissance pour les coccidies) ainsi que pour la détection des anticorps dirigés contre A. suum (45 % d'animaux séropositifs en moyenne). Par contre, les taux moyens observés d'animaux infestés par élevage sont nettement inférieurs aux taux de prévalence limites, c'est à dire aux seuils de prévalence pour la détection pour A. suum et T. suis, mais aussi pour les porcs en fin d'engraissement séropositifs vis-à-vis de T. gondii ; ce qui a pu entrainer une sousestimation du taux d'élevages infestés par ces parasites.

Ceci est d'autant plus vrai que les tests utilisés n'ont pas une sensibilité parfaite. C'est notamment le cas de la coprologie (Roepstorff et Nansen, 1998 ; Vlaminck et al., 2012), dont la sensibilité est difficile à estimer car elle est dépendante à la fois du nombre d'œufs ou d'oocystes de parasites excrétés (sensibilité de 100 œufs par g de fèces (Pereckiene et al., 2007)) et du type de parasite : la sensibilité diminue avec la durée de la période prépatente du parasite (Roepstorff et Nansen, 1998). Bien qu'il n'existe pas de valeur chiffrée pour la spécificité de la coprologie, des faux positifs peuvent cependant être observés (Boes, 1997). Ceci intervient lorsqu'un échantillon de fèces présente des œufs alors que l'animal n'est pas infesté, ce qui peut être le cas lors de coprophagie ou de géophagie (ingestion de terre infestée). La coprophagie ou la géophagie étant intra élevage, cela n'a pas eu d'impact dans notre étude sur la définition du statut d'infestation de l'élevage.

La méthode quantitative de Mac Master utilisée dans cette étude était simple, rapide et peu onéreuse. Les personnes en charge de cette analyse, à l'effectif réduit, ont toutes été formées au préalable et ont l'habitude de la pratiquer régulièrement, voire quotidiennement. Cela a permis de limiter les erreurs dans la préparation des prélèvements et dans l'identification et le comptage des œufs ou oocystes de parasites. L'ajout d'une étape de centrifugation des prélèvements avant ajout du

surnageant dans la cellule aurait, d'après Pereckienė et al. (2007), pu sensiblement améliorer la sensibilité de la technique, notamment pour la recherche d'œufs d'A. suum. Concernant la solution dense, il a été choisi une solution saturée en chlorure de sodium. Ce type de solution peut être insuffisante lorsque les œufs présentent une densité supérieure, comme c'est le cas notamment pour Paragonimis ketticotti, dont il n'existe pas à notre connaissance de description en Europe. Il semble aussi que les œufs de Metastrongylus elangatus ne flottent difficilement dans ce type de solution (Pieters et Maes, 2019). Il s'agit là aussi d'un parasite dont les descriptions sont rares en France. D'autres techniques plus sensibles auraient pu en outre être utilisées, notamment pour la recherche des coccidies. Il existe aujourd'hui une PCR visant à confirmer la présence de C. suis dans les fèces des porcelets (Joachim et al., 2004; Anonyme, 2022). L'intérêt est toutefois limité dans notre étude, C. suis étant principalement mise en évidence sur des porcelets non sevrés (Martineau et Morvan, 2010). Nous n'avons pas fait le choix de prélever des animaux si jeunes, les prélèvements étant particulièrement délicats à réaliser lorsque les animaux sont en plein-air. Au bilan, la méthode quantitative de Mac Master était adaptée pour identifier de manière assez exhaustive et dénombrer avec un niveau de confiance élevé les œufs ou oocystes des parasites internes décrits en élevages alternatifs et présents dans nos prélèvements, hormis pour A. suum pour lequel nous avons complété nos recherches par des analyses sérologiques.

La détection des anticorps de *T. gondii* a été réalisée à l'aide du test d'agglutination modifié (MAT), considérée comme le test de référence chez les animaux (Djokic *et al.*, 2016b). D'après Dubey *et al.* (1995b) la sensibilité et la spécificité de ce test sont meilleures que celles du test ELISA, du test d'hémagglutination indirect ou du test d'agglutination au latex. D'autres études avancent toutefois une sensibilité meilleure pour le test ELISA que pour la MAT (Hill *et al.*, 2006 ; Sroka *et al.*, 2008). Pour la MAT, la sensibilité et la spécificité ont été estimées à respectivement 82,9 et 90,3 %. Avec ces éléments, le taux de prévalence limite calculé avec 20 prélèvements par élevage équivaut à un taux de prévalence limite réel de 6 % et 22 % avec 10 prélèvements. À noter que malgré cette correction, le taux moyen de porcs en fin de croissance séropositifs par élevage reste inférieur au taux de prévalence limite. Une sous-estimation du taux d'élevages présentant des porcs en croissance séropositifs vis-àvis de *T. gondii* reste donc possible.

Comme pour T. gondii, il existe d'autres tests sérologiques pour la recherche d'anticorps dirigés contre A. suum. Nous avons fait l'étude avec le test ELISA SERASCA® qui permet de mettre en évidence les anticorps dirigés contre une protéine d'hémoglobine purifiée d'A .suum. Il existe d'autres tests fondés sur l'homogénat complet hydrosoluble des larves L3 isolées des poumons, le test ELISA As-L3-Lung par exemple dont la spécificité diagnostique est estimée à 99 % et la sensibilité au moins à 90 % pour des doses infestantes de 20 œufs par jour minimum (Vandekerckhove et al., 2017). Rappelons que la spécificité et la sensibilité du test SERASCA® sont estimées à 100 et 99,5 % (Vlaminck et al., 2012). Pourtant d'après Martínez-Pérez et al. (2017) le test L3-Lung ELISA est plus sensible que SERASCA®. Au-delà de la sensibilité du test, c'est surtout le délai entre l'exposition à A. suum et la séropositivité au test qui semble plus court, le test ELISA L3- Lung détectant l'exposition aux stades larvaires migrant. Ainsi une séroconversion a pu être mesurée avec le test ELISA As-L3-lung à partir de 4 semaines post-infestation (Vandekerckhove et al., 2017), alors qu'elle n'a été démontrée qu'à partir de la sixième semaine avec SERASCA® (Vlaminck et al., 2012). Dans le cadre de notre étude qui cherche avant tout à mesurer le niveau d'exposition des porcs durant leur croissance et non pas à établir la période de l'infestation, cette différence a une faible importance, sauf si l'infestation s'est produite entre 6 et 4 semaines avant les prélèvements sanguins réalisés, pour rappel, sur des porcs sevrés en croissance d'au moins 22 semaines d'âge. À noter qu'il existe aussi un autre test fondé sur l'hémoglobine du parasite (MONOSCREEN™ AbELISA Ascaris suum) qui présente des caractéristiques semblables à SERASCA® (Biox diagnostic, 2020).

Malgré le nombre important d'élevages inclus dans cette étude, les résultats ne sont analysés, dans cette thèse et dans un premier temps d'analyses de l'enquête, que de manière descriptive. Il s'agit ici toutefois d'une analyse descriptive approfondie faisant appel à des méthodes d'analyse des données multidimensionnelles. La force de ce type d'approche est de réduire la dimensionnalité d'un ensemble de données constitué d'un grand nombre de variables multi-corrélées, tout en conservant autant que possible la variation présente dans l'ensemble de données (Jolliffe, 2002). Ce sont des méthodes d'analyse exploratoire dont l'intérêt par rapport aux analyses mono-dimensionnelles est de prendre en compte l'information globale des variables. Une unique interprétation variable par variable peut amener à des conclusions erronées. Ainsi les méthodes d'analyse multidimensionnelles (analyse en composantes principales, analyse en correspondances multiples et classification ascendante hiérarchiques dans nos travaux) permettent de décrire les associations entre un grand nombre de variables explicatives interagissant entre-elles, d'extraire de l'ensemble des variables explicatives un sous ensemble restreint de variables les plus associées aux variables descriptives et de déterminer des typologies caractérisant les ressemblances entre les élevages (Ganiere et al., 1991). Cette approche a été choisie au regard du caractère multifactoriel du parasitisme qui est influencé par de nombreux facteurs d'élevage et a permis de mettre en évidence des relations multiples entre les niveaux de parasitisme et des caractéristiques d'élevage, de conduite ou encore de saison. Mais ces outils ont tout de même des limites qui tiennent au fait qu'elles n'évaluent pas la force de l'association entre les facteurs explicatifs et la maladie étudiée (le niveau de parasitisme dans notre cas) (Dohoo et al., 2003). En outre, ces méthodes sont sensibles aux effectifs faibles. Cela a été notamment le cas dans notre étude avec les clusters concernant le niveau de parasitisme vis-à-vis d'A. suum. Nous avons été contraints d'exclure les résultats de coprologie pour pouvoir avoir des effectifs suffisants au sein de nos clusters. Cela a aussi été le cas pour certaines variables descriptives de l'élevage. Citons par exemple la dératisation qui n'a pas pu être intégrée dans nos ACM, les effectifs d'élevages ne dératisant pas étant trop faibles. Signalons toutefois qu'avec des outils de modélisation type régression logistique, nous aurions aussi été confrontés à cette difficulté car ils nécessitent des échantillons de grande taille pour pouvoir prétendre à un niveau acceptable de stabilité. Ces outils sont par ailleurs très sensibles à la multi-colinéarité, ce qui n'est pas le cas des méthodes que nous avons utilisées. Malgré leurs limites, l'approche visuelle des méthodes d'analyse des données multidimensionnelles en font des outils faciles à interpréter afin d'évaluer les associations entre les éléments descriptifs des élevages et leurs niveaux de parasitisme.

Le matériel et les méthodes de l'estimation bayésienne de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques pour *Ascaris suum* est discuté dans le chapitre consacrée à ce travail (chapitre 4.3.1).

4.2. Discussion sur les résultats relatifs au parasitisme

Parmi les 112 élevages, seuls six ne présentaient aucun œuf d'helminthes ou oocyste de coccidies, ce qui confirme que le parasitisme interne représente un point critique dans les systèmes alternatifs, notamment les systèmes de production avec un accès plein-air (Rousing, 2011; Früh *et al.*, 2018). Baumgartner *et al.* (2003) avaient mis en évidence des œufs d'helminthes ou oocystes de coccidies dans plus de 75 % des élevages Biologiques autrichiens inclus dans leur étude. De plus, la diversité des parasites trouvés dans notre enquête est cohérente avec les études précédentes (Carstensen *et al.*, 2002; Baumgartner *et al.*, 2003; Eijck et Borgsteede, 2005), qui avaient principalement identifié des œufs de strongles, d'*A. suum*, de *T. suis* et de *Strongyloïdes* spp. ainsi que des oocystes de coccidies. Ce sont ces mêmes parasites qui sont mis en évidence par coprologie dans les élevages de notre étude, *Strongyloïdes* spp. ayant été isolé dans seulement deux élevages.

Des oocystes de coccidies ont été observés dans plus de 4 élevages sur 5 (83,9 %). Le taux d'animaux positifs par élevage augmente avec l'âge des animaux (respectivement de 40,4 ; 33,6 et 16,0 % de truies, de porcs en fin d'engraissement et de porcelets de 10-12 semaines d'âge présentant des oocystes de coccidies en moyenne par élevage). Cette observation est peut-être à rapprocher d'une exposition plus importante des animaux au parasite avec l'âge. La réduction du nombre d'oocystes par gramme de fèces observées sur les truies par rapport aux porcs en fin de croissance (Figure 20 et Tableau 24) pourrait peut-être s'expliquer par une immunité plus forte induite par des contacts plus fréquents et plus nombreux avec les coccidies.

La coccidiose peut être une cause importante de diarrhées chez les porcelets non sevrés de plus de 7 jours d'âge (Prunier, 2010b). Elle est alors en général due à C. suis. Sur des animaux plus âgés, ce sont principalement voire exclusivement des oocystes de coccidies du genre Eimeria qui sont mis en évidence dans de nombreuses enquêtes (Carstensen et al., 2002 ; Eijck et Borgsteede, 2005 ; Prunier, 2010b). Dans notre étude, nous n'avons pas été jusqu'à la détermination du genre des coccidies observées. Pour cela il aurait fallu faire sporuler les oocystes ou avoir recours à d'autres techniques, comme des recherches par PCR par exemple (Ruttkowski et al., 2001; Johnson et al., 2008; Anonyme, 2022). Toutefois, au regard de la morphologie globale des oocystes observés et surtout de l'âge des animaux prélevés, il est fort probable que les oocystes mis en évidence dans notre étude soient des oocystes d'Eimeria. En effet, pour mettre en évidence des oocystes de C. suis, il aurait sans doute fallu prélever des animaux plus jeunes, non sevrés, mais ce type de prélèvement est particulièrement difficile à réaliser, notamment quand les animaux sont en plein-air. Le rôle réel des coccidies du genre Eimeria spp. reste à évaluer, mais plusieurs études suggèrent que certaines espèces d'Eimeria, comme Eimeria debliecki ou Eimeria spinosa pourraient être responsables de troubles digestifs voire de mortalités sur des porcs en croissance ou des reproducteurs (Lindsay et al., 2002; Yaeger et al., 2003). La coccidiose clinique peut apparaître sur des animaux en fin de croissance et sur des reproducteurs exposés à des installations contaminées (Lindsay et al., 2019). Dans notre étude, les espèces de coccidies n'ont pas été définies mais au moins 2 espèces différentes coexistaient dans au moins un prélèvement, dans près d'un élevage sur deux. Dans la suite de l'analyse des données issues du programme PIGAL, il sera intéressant de regarder s'il existe un lien entre la santé digestive des animaux (présence de diarrhées, de retards de croissance...) et l'observation d'un nombre important d'oocystes d'Eimeria dans leur déjection.

Les œufs de strongles représentés par *Oesophagostomum*. spp / *H. rubidus* ont été mis en évidence dans une grande proportion d'élevages (54,5 %). La ressemblance des œufs d'*Oesophagostomum*. spp avec des œufs d'*H. rubidus* rend leur différenciation compliquée. La proportion d'élevages infestés ainsi que la proportion d'animaux infestés par élevage augmentaient avec l'âge des animaux, conformément à ce qui est observé dans de nombreuses études (Carstensen *et al.*, 2002 ; Baumgartner *et al.*, 2003 ; Eijck et Borgsteede, 2005 ; Prunier, 2010b). Cette augmentation de l'infestation avec l'âge est peut-être à rapprocher du faible développement de l'immunité protectrice pour ces parasites (Thamsborg *et al.*, 1999). À noter toutefois que la quantité moyenne d'œufs de strongles par prélèvement infesté est moins élevée sur les porcs en fin de croissance que sur les porcelets de 10-12 semaines d'âge, contrairement à ce qui a été décrit par Carstensen *et al.* (2002) ou encore Prunier *et al.* (2010b) dans le cadre d'une étude réalisée dans 20 élevages de porcs biologiques dans l'ouest de la France en 2007.

T. suis était le deuxième helminthe le plus fréquent au regard de la proportion d'élevages infestés. Au moins un prélèvement fécal a présenté au minimum un œuf de *T. suis* dans 32,1 % des élevages. Ces résultats sont proches de ceux de Eijck et Borgsteede (2005) qui avaient mis en évidence des œufs de *T. suis* dans 10 des 27 (37 %) élevages alternatifs néerlandais de leur étude, mais sont un peu inférieurs à ceux obtenus par Carstensen *et al.* (2002) qui ont isolé des œufs de *T. suis* dans 6 des

9 élevages danois en Agriculture Biologique de leur étude. Les prévalences étaient généralement faibles au sein des élevages. Dans l'étude de Prunier et al. (2010b) précédemment citée, le taux d'animaux infestés diminuait avec l'âge, en lien, d'après les auteurs, avec le développement d'une forte immunité protectrice contre les trichures (Thamsborg et al., 1999). Nous n'observons pas cela dans notre étude, même si le taux de truies infestées était inférieur à celui des porcs en croissance. Mais le taux d'animaux infestés en fin de croissance était supérieur à celui des porcelets de 10-12 semaines, comme cela avait été montré par Carstensen et al. (2002). Dans l'étude de Eijck et Borgsteede (2005), la prévalence augmentait avec l'âge, les troupeaux de reproducteurs étant les plus fréquemment infestés. En élevage conventionnel, ce parasite n'est présent que de manière assez sporadique et sans préférence pour un groupe d'âge spécifique (Roepstorff et Nansen, 1994).

Des œufs d'A. suum ont été mis en évidence dans 16,1 % des élevages, ce qui est très nettement inférieur aux résultats d'autres études (Baumgartner et al., 2003; Eijck et Borgsteede, 2005). Dans notre étude, ce sont les porcs en fin d'engraissement qui étaient principalement infestés, suivis par les truies, ce qui est conforme aux observations de Eijck et Borgsteede (2005). Comme pour T. suis la prévalence intra-élevage était extrêmement faible, inférieure en moyenne à 2 % sur les truies et les porcelets de 10-12 semaines d'âge, et tout juste supérieure à 5 % sur les porcs en fin de croissance. Ces données sont nettement inférieures aux résultats présentés dans l'étude de Prunier et al. (2010b), dans laquelle environ 40 % des porcs en fin de croissance présentaient des œufs d'A. suum, sans que nous ayons d'hypothèse pour tenter d'expliquer cette différence. Comme pour T. suis, ce sont les truies infestées qui présentaient en moyenne des quantités d'œufs d'A. suum par gramme de fèces les plus importantes. À noter toutefois que les plus grandes quantités moyennes d'œufs d'A. suum dans les prélèvements infestés par élevage et par catégorie d'animaux, toutes catégories confondues, ont été trouvées sur des porcs en fin de croissance dans 4 élevages. Quand ils sont infestés, les porcelets de 10-12 semaines d'âge présentent quant à eux en moyenne des quantités d'œufs d'A. suum faibles.

Pour compléter les résultats de la coprologie, des prélèvements sanguins ont été réalisés en fin d'engraissement, afin de rechercher des anticorps dirigés contre *A. suum*. Plus de 44 % des animaux prélevés ont présenté un résultat positif, 89 % des élevages au moins un prélèvement positif. Dans de nombreuses études, la moyenne des rDO est calculée afin de définir la pression d'infestation. Une moyenne supérieure à 0,5 caractériserait une pression d'infestation moyenne à élevée. Dans notre étude, 49 % des élevages présentaient un rDO moyen supérieur à 0,5. Ce sont à notre connaissance les premières données obtenues spécifiquement pour des élevages alternatifs de porcs. Toutefois elles sont dans une gamme de valeurs assez proche de celles disponibles et non spécifiques à ce type d'élevage (Vandekerckhove *et al.*, 2014 ; Martínez-Pérez *et al.*, 2017).

Les résultats de coprologie et de sérologie donnent donc des informations contradictoires. Certes il ne s'agit pas des mêmes recherches mais l'écart entre 16,1 % (pourcentage d'élevages ayant présenté au moins un œuf d'A. suum dans les fèces prélevés) et 89 % (pourcentage d'élevages ayant présenté au moins un porc séropositif en fin d'engraissement) est important et c'est pourquoi nous avons décidé d'y consacrer une partie de cette thèse dans laquelle nous reviendrons plus en détail sur les éléments explicatifs.

La proportion d'élevages avec un taux d'animaux séropositifs supérieur à zéro vis-à-vis de *T. gondii* (56,2 %) est supérieure dans notre enquête à celle décrite dans l'étude de Van der Giessen *et al.* (2007) où 27 % des élevages en plein-air ou en Agriculture Biologique avaient présenté au moins un prélèvement séropositif. Mais, dans cette étude, seuls les porcs en fin d'engraissement avaient été prélevés. En ne considérant que les résultats obtenus dans notre étude sur cette catégorie d'animaux, nous obtenons des données du même ordre de grandeur en termes de fréquence d'élevages positifs

(39 %). En termes de prévalence intra-élevage, nos résultats sont proches de ceux de Djokic *et al.* (2016b) obtenus dans des élevages conventionnels.

En ce qui concerne les relations entre les niveaux de parasitisme, dans un premier temps, nous avons étudié les relations entre parasites sur les reproducteurs d'une part, et sur les porcs sevrés en croissance d'autre part. C'est une approche originale dont l'objectif est de mettre en évidence d'éventuels liens entre parasites, dans un même élevage, au sein d'une classe d'animaux. Les autres études, à notre connaissance, ne font que décrire les niveaux d'infestation dans les élevages, entre classes d'âge, comme nous l'avons fait précédemment. Certaines études se sont intéressées aux liens entre certains parasites, comme *Oesophagostomum* spp et *T. suis* par exemple (Petersen *et al.*, 2014), mais aucune, à notre connaissance, aux éventuelles interactions entre tous les parasites. Ces relations ont été analysées dans un second temps simultanément pour les deux classes d'animaux, dans les élevages naisseurs-engraisseurs, pour mettre en évidence d'éventuelles relations entre le parasitisme observé sur les troupeaux de reproducteurs et celui de leurs issus. Là encore il n'existe, à notre connaissance, pas d'étude avec ce type d'approche en élevage de porcs.

Que ce soit au niveau des reproducteurs ou des porcs en croissance, il est difficile de trouver une logique commune dans les associations observées entre les variables liées aux taux de positivité vis-à-vis des coccidies, les séroprévalences vis-à-vis de T. gondii et les variables associées aux taux de positivité vis-à-vis des helminthes. Concernant les helminthes, il ne semble pas y avoir de relation pour les truies entre les variables décrivant les fréquences d'infestation, si ce n'est une corrélation négative entre les pourcentages de truies positives en coprologie pour A. suum d'une part, et pour les strongles, d'autre part. Petersen et al. (2014) ont décrit une interaction antagoniste entre T. suis et O. dentatum chez le porc, qu'on ne retrouve pas ici. Il semble même y avoir une relation positive entre les fréquences d'infestation par ces deux parasites sur les porcs sevrés en croissance, ainsi que par A. suum sur les porcelets de 10-12 semaines d'âge, laissant suggérer des facteurs prédisposant communs, voire des interactions entre parasites. Ces relations n'existent qu'au sein de chacune des deux catégories d'âge sur ces animaux, 10-12 semaines d'âge d'une part, au moins 22 semaines d'âge d'autre part, indépendamment l'une de l'autre. On aurait pu s'attendre à ce que les variables liées aux taux d'infestation par T. suis ou A. suum à 10-12 semaines d'âge soient négativement corrélées aux taux d'infestation par ces mêmes parasites sur les porcs d'au moins 22 semaines d'âge, au regard de la forte immunité induite par A. suum ou par T. suis (Thamsborg et al., 1999 ; Roepstorff et al., 2011). Ce n'est pas le cas ici, d'autres facteurs que l'immunité induite semblant intervenir, d'autant qu'on observe le même type de relation avec les variables relatives aux taux d'infestation par les strongles alors que ces parasites sont faiblement immunogènes. Concernant le lien entre les reproducteurs et leurs issus, on n'observe aucune relation entre les taux d'infestation par des helminthes sur les truies et sur les porcelets de 10-12 semaines d'âge, hormis pour les strongles, suggérant que la transmission mère-porcelets n'est pas un élément fondamental dans la dynamique d'infestation d'A. suum ou T. suis.

C'est un point très important car cela signifie que la gestion seule du parasitisme des truies dans les élevages alternatifs n'est pas suffisante pour la gestion du parasitisme des issus.

Un des enseignements originaux et intéressants de ce travail réside dans les relations observées entre plusieurs variables liées aux protozoaires (taux de séropositivité des animaux à *T. gondii* et taux de truies et de porcs en fin d'engraissement positifs aux coccidies). Cela suggère qu'il existe sans doute des facteurs favorisants communs, voire des interactions entre les coccidies et *T. gondii* dans les élevages.

Les quatre clusters obtenus suite à la CAH sur les élevages avec des reproducteurs montrent bien la difficulté *a priori* de définir des classes générales d'élevages en fonction du parasitisme. En ne

considérant uniquement que les 80 naisseurs-engraisseurs, nous avons tout de même réussi à obtenir une dichotomie intéressante, avec d'un côté un cluster d'élevages avec des faibles niveaux de parasitisme et d'autre part, un cluster d'élevages plus fortement parasité. Notons toutefois que les différences entre certaines variables de ces deux clusters d'élevages peuvent être faibles, comme par exemple le pourcentage moyen de truies infestées par des strongles (32,2 % dans le 1^{er} cluster contre 45,2 % dans le second) ou le taux de truies séropositives vis-à-vis de *T. gondii* (22,2 % contre 35,0 %), avec des variabilités importantes au sein des clusters.

Au regard de ces résultats il semblait donc difficile de caractériser intégralement un élevage à partir de son parasitisme en général. C'est pourquoi nous avons essayé de caractériser les élevages pour chaque parasite indépendamment. Au préalable nous avions essayé de regrouper les helminthes, mais l'absence de corrélations entre de nombreuses variables liées aux helminthes n'apportait pas d'information complémentaire à l'étude sur l'ensemble des parasites. En mettant en place cette classification parasite par parasite, les différences entre les variables liées au niveau de parasitisme se sont accrues entre les clusters d'élevages. L'objectif était ensuite de voir si des variables descriptives de l'élevage pouvaient spécifiquement être corrélées à un niveau d'infection/infestation parasitaire.

Mais au sein même d'un parasite, les variables décrivant les fréquences d'infestation peuvent ne pas être corrélées. C'est ce que nous avons observé avec A. suum dont les variables liées au taux de positivité sur les truies et les porcelets de 10-12 semaines d'âge sont indépendantes, suggérant, comme nous l'avons écrit précédemment, que la transmission mère-porcelets n'est probablement pas un élément fondamental dans la dynamique d'infestation d'A. suum. Cela a eu des conséquences sur le classement des élevages et il n'a pas été possible des définir des clusters de tailles suffisantes pour pouvoir réaliser une ACM. C'est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer sur les résultats de sérologie, choix appuyé par les résultats obtenus dans le cadre dans notre analyse bayésienne développée dans la partie 3.2.5. Nous avons ainsi classé les élevages en fonction de leur statut sérologique vis-à-vis d'A. suum, un élevage étant considéré comme positif lorsqu'il présentait au moins deux porcs séropositifs en fin de période de croissance. Cela correspondait aux conditions de définition de statut d'élevage privilégiées suite à notre étude sur l'estimation bayésienne de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics coprologique et sérologique pour A. suum.

Après avoir étudié les associations entre les variables descriptives du parasitisme dans les élevages, nous avons analysé les relations entre les niveaux de parasitisme et les paramètres descriptifs des élevages. Les analyses multivariées ont été réalisées sur les 80 élevages naisseurs-engraisseurs afin de disposer de l'ensemble des données descriptives des élevages, incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire. L'analyse sur les naisseurs-engraisseurs présentait, en outre, l'avantage de coupler les résultats sur les reproducteurs et sur les porcs en croissance, ce qui n'aurait pas été le cas si nous avions fait l'étude sur l'ensemble des élevages. Nous avons ajouté, dans notre analyse, la saison à laquelle la visite et les prélèvements ont été effectués, pour en mesurer l'effet.

L'été semble être une saison favorable à des niveaux de parasitisme globalement plus élevés. D'une façon générale les œufs ou les oocystes de parasites ont besoin de conditions favorables, en particulier de température, pour se développer. Dans notre étude, l'association entre la période estivale et les niveaux de parasitisme a été observée, notamment pour les coccidies. Les conditions sont plus favorables en été à la sporulation des oocystes des *Eimeria* (Graat *et al.*, 1994). Les oocystes sont plus sensibles à la destruction lorsqu'ils sont à l'état non sporulés et pendant la sporulation (Lindsay *et al.*, 2019), ce qui pourrait expliquer cette association. Un effet saison concernant les coccidies avait déjà été observé dans l'étude de Prunier *et al.* (2010), avec une plus grande intensité des infections en automne. Cela semble en contradiction avec nos observations, l'automne et l'hiver

étant associés à des niveaux d'infection plus faibles aux coccidies. À noter que, dans l'étude de Prunier et al. (2010), les prélèvements de fèces n'avaient été réalisés qu'au printemps et en automne, pas en été.

Alors que Carstensen *et al.* (2002) avaient mis en évidence dans une étude réalisée dans 98 élevages Bio au Danemark un effet significatif de la saison sur les niveaux d'infestation par *Oesophagostomum* spp., avec une prévalence plus élevée en août, ou encore des taux d'infestation par des œufs *A. suum* statistiquement plus élevés en automne, nous n'avons pas observé ce type d'associations pour ces parasites dans notre étude. *A contrario*, aucun effet saisonnier n'avait été mis en évidence dans l'étude danoise pour *T. suis*, alors qu'une nouvelle fois l'été semble être une saison favorable à ce parasite dans notre étude, au même titre que l'hiver. Cette dernière observation est très étonnante, alors que les œufs embryonnent principalement l'été (Larsen et Roepstorff, 1999). Notons toutefois que la variable « hiver » est fortement corrélée à l'absence de déparasitage des porcs en phase de croissance dans notre échantillon (38 % des élevages visités en hiver ne déparasitent pas leurs porcs durant la phase de croissance, contre 5 % pour les autres, et notamment aucun pour les élevages visités en été). Or un faible nombre de déparasitages en engraissement semble associé à des niveaux d'infestation plus important par *T. suis*. Il y a sans doute ici une part de l'explication dans l'association hiver / niveau important de parasitisme vis-à-vis de *T. suis*.

Swanenburg *et al.* (2019) ont mis en évidence des taux de séropositivité vis-à-vis de *T. gondii* plus élevés en hiver, lors d'une enquête de séroprévalence réalisée à l'abattoir sur 226 340 porcs danois. Une autre étude de séroprévalence, allemande, a mis en évidence des taux de séropositivité plus élevés en automne et en hiver (Schulzig et Fehlhaber, 2005). Ce n'est pas ce que nous observons ici, avec une association entre des niveaux de séropositivité plus élevés le printemps. Mais, dans ces deux enquêtes, seuls des porcs en fin de croissance avaient été prélevés. Dans notre étude, il s'agit à la fois de porcs en fin de croissance et de reproducteurs. Alors que les délais de séroconversion sont d'environ 4 semaines pour la MAT, les anticorps persistent durant au moins 1 an (Dubey *et al.*, 1997). Il est donc difficile de dater même approximativement l'infection d'une truie. Il faut donc être prudent dans l'analyse de l'association entre la saison et les niveaux de séroprévalence vis-à-vis de *T. gondii*. Il faut sans doute aller chercher l'explication au niveau des colinéarités entre variables. En effet la variable printemps est corrélée de façon importante avec la taille des élevages. Mais c'est plutôt au printemps que les élevages de moins de 50 truies ont été visités, sans qu'il n'y ait de raison à ce fait.

Les variables décrivant des caractéristiques générales des élevages que sont la taille de l'élevage ou encore l'intervalle entre les bandes participent à la caractérisation des élevages étudiés au regard de leur niveau de parasitisme vis-à-vis de T. gondii mais aussi des coccidies ou d'A. suum. L'intervalle entre les bandes et la taille de l'élevage sont corrélés : un intervalle long entre les bandes est généralement pratiqué dans les élevages ayant un faible effectif de porcs dans notre étude, avec, en outre, un faible nombre de truies par porcher. La taille de l'élevage détermine de nombreux facteurs liés à la conduite, aux pratiques et mesures de biosécurité ainsi que des flux d'animaux et de personnes non pris en compte ici. Elle doit être considérée, dans ce travail, comme un descripteur plus général d'un ensemble d'autres paramètres non mesurés qui contribuent plus spécifiquement à l'entretien du cycle de contamination entre les animaux. À titre d'exemple, dans notre échantillon, seuls les élevages ayant un faible effectif de porcs ne pratiquaient pas de dératisation. Or les élevages de moins de 50 truies présentent les niveaux de séropositivité les plus élevés vis-à-vis de T. gondii. Les rongeurs sont des hôtes intermédiaires importants et persistants de T. gondii (Webster, 1994) et leur ingestion par des porcs pourrait représenter une source de contamination des animaux. De surcroît, leur présence attire les chats qui peuvent contaminer l'environnement avec des oocystes. À l'inverse, un intervalle important entre bandes semble associé à un faible taux de séropositivité vis-à-vis d'A. suum. Il est difficile de trouver une explication à cette association et, là encore, il faut considérer cette variable comme un indicateur global de pratiques d'élevage.

Parmi les 80 élevages naisseurs-engraisseurs de l'étude, 25 n'élevaient pas l'intégralité de leurs animaux après le sevrage (naisseurs-engraisseurs partiels). Ces élevages semblent présenter un niveau de parasitisme plus élevé vis-à-vis T. suis. Ce résultat est sans doute à rapprocher de l'association observée entre le nombre de traitements anthelminthiques distribués après le sevrage et le niveau de parasitisme plus élevé vis-à-vis de T. suis. En effet, ces élevages qui cèdent des animaux durant leur croissance avaient tendance à moins vermifuger les porcs après sevrage (1,5 traitements anthelminthiques par animal pour les naisseurs-engraisseurs partiels contre 1,9 traitements pour les autres élevages naisseurs-engraisseurs). Les médicaments anthelminthiques actuellement utilisés n'ont pas d'effet rémanent (Vandekerckhove, 2018). Ainsi, même après un traitement, des réinfestations sont possibles par l'absorption de nouveaux œufs présents dans l'élevage. Distribuer au moins deux traitements anthelmintiques du sevrage jusqu'à l'abattage du porc semble donc nécessaire pour limiter le taux d'animaux positifs à T. suis dans l'élevage. Mais cela ne semble pas être le cas pour A. suum. Administrer au moins deux traitements anthelmintiques aux porcs durant leur phase de croissance et/ou aux reproducteurs durant l'année est associé aux élevages présentant des statuts sérologiques défavorables vis-à-vis d'A. suum. C'est d'autant plus étonnant que nous avions montré dans une étude portant sur les 52 premiers de ces 80 élevages, une association positive entre le nombre de traitements et les niveaux d'infestation par des helminthes (Delsart et al., 2022). Mais dans cette étude nous n'avions pas étudié A. suum séparément. En outre, il ne participait pas à la caractérisation des clusters des élevages « faiblement » ou « fortement » parasités par des helminthes. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a engagés ici à aller plus loin et à pousser l'analyse pour chaque parasite séparément. L'association entre niveau d'infestation et nombre de traitements peut être interprétée de deux façons : l'élevage met en place un protocole anthelminthique suite à un diagnostic et une prescription vétérinaire, incluant plusieurs traitements tenant compte des caractéristiques du parasite, notamment de la période prépatente, et des risques de recontamination. Il semble donc logique qu'il y ait un lien. Mais on peut aussi interpréter cette association comme un manque d'efficacité des protocoles en place. Jolie et al. (1998) avaient déjà observé que les protocoles anthelminthiques n'étaient pas efficaces chez les porcs présentant une forte infestation parasitaire due à une exposition continue à A. suum. Les anthelminthiques seuls peuvent ne pas contrôler l'infestation parasitaire en raison de leur effet transitoire. De plus, la plupart ne sont actifs que contre les formes larvaires avancées et les vers adultes (Dagorn, 2003). Une mauvaise application des protocoles de déparasitage, même si le parasite est sensible à la molécule utilisée, peut être à l'origine d'échecs thérapeutiques et l'utilisation répandue, voire un usage inadapté de certains anthelminthiques favorisent le développement de résistances aux médicaments qui doivent également être prises en compte.

Des paramètres descripteurs de l'hygiène en maternité, en post-sevrage et/ou en engraissement participent à définir la typologie des élevages selon leur niveau de parasitisme vis-à-vis de l'ensemble des parasites étudiés ici. La décontamination des bâtiments entre chaque lot d'animaux participe ainsi à limiter les niveaux d'infestation, quels que soient les parasites. D'une manière générale la décontamination de l'environnement est très importante pour la maitrise du parasitisme en élevage, en limitant la pression parasitaire. Il a déjà été montré par Veronesi et al. (2011) que laver et désinfecter les cases entre bandes permettait de limiter la séroprévalence vis-à-vis de *T. gondii*. Le lavage permet par ailleurs d'éliminer de la nourriture résiduelle ou de l'eau potentiellement contaminée par des oocystes. Dans le même esprit, Kochanowski et al. (2017) ont montré que l'absence de conduite en tout-plein / tout-vide était associée à une probabilité plus élevée d'apparition de *Strongyloïdes* spp, *A. suum*, *T. suis, Oesophagostomum* spp et de coccidies dans les 70 élevages

polonais enquêtés. Avec une conduite en flux continu, les salles ou parcs ne peuvent pas être systématiquement lavés et décontaminés entre les lots, ce qui participe à augmenter la pression parasitaire. Nous n'avons pas observé ce type d'association dans notre étude, la conduite en tout-plein / tout-vide étant aussi pratiquée dans les parcs plein-air. Or la conduite des animaux en plein-air constitue aussi un paramètre important dans les niveaux de parasitisme observés. Un niveau de parasitisme général dégradé est associé à la présence d'engraissements en plein-air. La présence d'une verraterie-gestante, de maternité ou d'engraissement en plein-air est associée à un niveau de parasitisme plus élevé vis-à-vis de T. suis. La décontamination des sols et la rupture du cycle parasitaire sont compliquées en plein-air (Carstensen et al., 2002 ; Lindgren et al., 2020). Les parcs ne peuvent pas être systématiquement lavés et décontaminés entre les lots ce qui participe à augmenter la pression parasitaire. La persistance des œufs d'helminthes dans l'environnement facilite l'infestation d'animaux de lots qui se succèdent dans les parcelles. Lindgren et al. (2020) ont mis en évidence des œufs de T. suis dans 57 % des 28 prélèvements de sol effectués dans des élevages Biologiques en Suède. Il a été démontré que les œufs de T. suis restaient vivants et infectieux dans le sol pendant au moins 6 ans (Hill, 1957). Les œufs de T. suis sont beaucoup plus résistants aux facteurs environnementaux que les larves L3 d'Oesophagostomum spp ou de H. rubidus vivant dans le milieu extérieur. C'est peut-être en partie pourquoi les variables associées à l'élevage en plein-air ne sont pas associées aux niveaux de parasitisme vis-à-vis des strongles, hormis la présence d'une quarantaine en plein-air dans les élevages à statut défavorable. Mais cela n'explique pas l'absence d'association entre l'élevage en plein-air et les niveaux de séropositivité vis-à-vis d'A. suum, alors que les œufs de ce parasite peuvent rester viables jusqu'à 10 ans dans l'environnement (Roepstorff et Nansen, 1994). C'est d'autant plus étonnant que la plupart des études mettent en évidence plus d'œufs d'A. suum ou de lésions hépatiques liées à la migration larvaire du parasite dans les élevages plein-air (Jolie et al., 1998; Eijck et Borgsteede, 2005; Bonde, 2006; Alban et al., 2015; Kongsted et Sørensen, 2017). Dans notre étude, nous avons caractérisé les niveaux de parasitisme vis-à-vis d'A. suum grâce aux niveaux de séropositivité des animaux. Or le statut sérologique des animaux est un marqueur d'une exposition passée. Un animal séropositif en fin de croissance a pu être exposé en maternité, en post-sevrage ou en engraissement. Une coprologie positive à un âge donné date une infestation, au même titre que des lésions hépatiques signant une migration larvaire de moins de 2 mois. C'est peut-être cette différence qui ne nous permet pas ici de mettre en évidence un secteur particulier d'élevage en pleinair comme variable associée au niveau de séropositivité vis-à-vis d'A. suum. La sérologie n'était en conséquence sans doute pas le meilleur marqueur. Mais comme nous l'avons déjà écrit précédemment, utiliser la coprologie n'aurait pas non plus été une solution, le nombre d'élevages présentant des coprologies positives vis-à-vis d'A. suum étant trop peu important pour pouvoir en dégager des paramètres d'élevage associés.

En ce qui concerne les modalités de logement des animaux en maternité, la présence de litière plutôt qu'un sol sur caillebotis intégral caractérise les élevages ayant des niveaux de parasitisme plus élevés en général, et plus particulièrement une fréquence plus élevée de fèces infestées par des strongles. Par rapport à la litière, un sol sur caillebotis permet d'évacuer plus rapidement les fèces et ainsi de réduire la durée d'exposition des porcs au parasite en limitant le temps de contact avec des excréments potentiellement infestés. L'effet du type de sol sur le cycle de contamination d'autres pathogènes a déjà été décrit (Andres et Davies, 2015). Le type de caillebotis est probablement aussi important. Il est généralement admis que les sols en béton ont tendance à être poreux et donc difficiles à nettoyer. Dans notre étude, 15 fermes avaient des maternités avec des sols exclusivement sur caillebotis. Les matériaux des caillebotis variaient peu d'une ferme à l'autre, et souvent des combinaisons de matériaux étaient utilisées dans le même enclos. Du caillebotis plastique était présent dans 13 élevages, combiné à du caillebotis en fonte dans 11 élevages, à du caillebotis « fil », en acier inoxydable dans quatre élevages et à du caillebotis en béton dans deux élevages. Deux élevages

présentaient des maternités entièrement sur caillebotis béton. Le manque de diversité ne nous a pas permis d'identifier des différences entre les types de caillebotis dans notre étude.

Il peut paraitre paradoxal au regard de ce que nous venons d'écrire que la présence de litière en verraterie-gestante soit associée dans notre étude à un statut favorable vis-à-vis de *T. suis*. Contrairement aux maternités, toutes les verraterie-gestantes visitées en bâtiment étaient sur litière, aucune sur caillebotis. Cette variable est donc très liée à la présence d'une verraterie-gestante en bâtiment et à l'absence de courettes extérieures ou de parcours plein-air. La présence de courettes extérieures en verraterie-gestante est également associée à un statut défavorable vis-à-vis des strongles. Ces infrastructures sont souvent difficiles à nettoyer, surtout lorsque le sol est non bétonné, limitant ainsi les capacités de décontamination.

L'accès à un parcours extérieur peut favoriser le contact avec des vecteurs, voire avec des hôtes, intermédiaires ou définitifs, de certains parasites. On pense bien entendu aux rongeurs ou aux chats dans le cadre de *T. gondii*. Contrairement à notre précédente étude sur les 52 premiers des 80 élevages inclus ici (Delsart *et al.*, 2022), les variables concernant la mise à disposition d'un accès extérieur aux animaux ne sont pas associées au statut défavorable vis-à-vis de *T. gondii*. La différence peut s'expliquer en partie par la définition des clusters (deux clusters ici contre trois dans l'étude publiée, dont un avec seulement trois élevages, ce qui a pu orienter nos conclusions sur des particularités portées par peu d'élevages). On observe toutefois que les élevages avec un mauvais niveau d'entretien sont associés à un niveau de séroprévalence plus important vis-à-vis de *T. gondii*. On retrouve ici la même idée, avec des élevages mal entretenus favorisant les contacts avec la faune sauvage, et notamment les rongeurs. Sans oublier qu'il s'agit surtout d'élevages avec un faible effectif d'animaux dont certains ne dératisent pas, comme nous l'avons écrit précédemment.

Autre différence concernant la biosécurité par rapport à la première étude sur une partie des élevages (Delsart *et al.*, 2022), l'absence d'association entre une mauvaise gestion du stockage de la litière et les niveaux de parasitisme vis-à-vis des helminthes ou de *T. gondii*. Dans l'étude sur 80 élevages, deux variables sont très liées au stockage de la litière. Il s'agit d'une part de la saison, et d'autre part de la présence ou non de déparasitage interne sur les porcs sevrés durant leur croissance. Seulement 18 % des élevages déparasitant au moins une fois leurs animaux sevrés stockent correctement leur paille, à l'abri de l'humidité et de la faune sauvage, contre 67 % des autres éleveurs. Or nous avons vu précédemment que les élevages au statut défavorable vis-à-vis d'*A. suum* pratiquaient plus fréquemment un déparasitage systématique des porcs en croissance. Prunier *et al.* (2010) avaient émis l'hypothèse que les traitements allopathiques de synthèse étaient utilisés pour minimiser des erreurs d'élevage. Le stockage de la paille dans de bonnes conditions en termes de biosécurité pourrait limiter les possibilités de contamination de la paille par des œufs d'*A. suum* via des vecteurs mécaniques et ainsi limiter l'exposition des porcs à ces parasites via une litière contaminée lors du stockage.

Au bilan, notre étude confirme que les parasites internes représentent un point critique dans les élevages alternatifs de porcs, près de 95 % des élevages ayant présenté (par ordre d'importance) des oocystes de coccidies et/ou des œufs de strongles, de *T. suis* et/ou d'*A. suum* dans les fèces prélevées. Concernant plus spécifiquement *A. suum*, il y a une grande différence entre les résultats obtenus au moyen du diagnostic coprologique (16 % des élevages avec des œufs d'*A. suum* dans au moins un prélèvement de fèces) ou avec le diagnostic sérologique (près de 90 % des élevages avec au moins un animal séropositif). Les résultats concernant *T. gondii* sont également élevés, avec plus de 56 % des élevages considérés comme séropositifs dans notre étude. Les relations observées entre le taux de séropositivité des animaux à *T. gondii* et les taux de truies et de porcs en fin d'engraissement positifs aux coccidies suggèrent qu'il existe sans doute des facteurs favorisants communs, voire des

interactions entre les coccidies et *T. gondii* dans les élevages. Concernant les helminthes, il semble y avoir une relation positive entre les fréquences d'infestation par les strongles et *T. suis* sur les porcs sevrés en croissance au sein de chacune des deux classes d'âge prélevées, indépendamment l'une de l'autre, que ce soit à 10-12 semaines d'âge (les fréquences d'infestation par *A. suum* sont aussi associées à celles des strongles et de *T. suis* dans cette classe d'âge) ou en fin d'engraissement. En outre, l'absence de relation entre les taux d'infestation par des helminthes sur les truies et sur les porcelets de 10-12 semaines d'âge, hormis pour les strongles, suggère que la transmission mèreporcelets n'est pas un élément fondamental dans la dynamique d'infestation d'*A. suum* ou *T. suis*.

Notre étude confirme également que l'hygiène et notamment la décontamination des bâtiments sont des éléments associés à des faibles niveaux de parasitisme dans les élevages. A contrario, la conduite des animaux en plein-air ou sur litière constituent des paramètres associés à des niveaux de parasitisme dégradés, en lien avec des temps de contact avec des excréments potentiellement infestés plus élevés et des décontaminations du sol plus compliquées. De plus, on observe que les élevages avec un mauvais niveau d'entretien sont associés à un niveau de séroprévalence plus important vis-à-vis de *T. gondii* et que les élevages à faible effectif d'animaux, souvent avec des intervalles entre bandes élevés, sont également associés à des niveaux de parasitisme dégradés pour *T. gondii*, mais aussi pour les coccidies et *A. suum*. Distribuer au moins deux traitements anthelmintiques du sevrage jusqu'à l'abattage des porcs semble nécessaire pour limiter le taux d'animaux positifs à *T. suis* dans l'élevage. Mais cela ne semble pas être le cas pour *A. suum*, un nombre important de traitements anthelminthiques sur les reproducteurs et/ou sur les porcs en croissance étant associés aux élevages présentant des séroprévalences élevées pour ce parasite. Enfin l'été semble être une saison favorable à des niveaux de parasitisme globalement plus élevés, notamment par les coccidies et *T. suis*, en lien avec des conditions plus propices à leur développement.

4.3. Discussion sur l'estimation bayésienne de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques pour *Ascaris suum*

Les résultats de coprologie et de sérologie étaient très différents en ce qui concerne A. suum. Des œufs d'A. suum ont été mis en évidence dans 16 % des élevages, alors que 89 % des élevages présentaient au moins une sérologie positive. D'autres études avaient déjà montré qu'il y avait plus d'animaux positifs à A. suum lorsqu'on considère le statut sérologique des animaux plutôt que leur statut coprologique (Roepstorff, 1998; Vlaminck et al., 2012). Ainsi, le comptage des œufs semble sous-estimer la proportion et le nombre de porcs exposés à A. suum. Le test SERASCA® permet de mettre en évidence les anticorps dirigés contre une protéine d'hémoglobine purifiée d'A. suum. Il permet ainsi de déterminer si un porc a été infesté par des formes larvaires ou adultes du parasite, alors que la coprologie permet de rechercher des œufs de parasites dans les fèces (Vlaminck et al., 2014). Boes et al. (1997) ont montré qu'on pouvait ne pas observer d'œufs d'A. suum en coprologie malgré la présence de vers adultes dans l'intestin. Ceci peut être observé lorsque les vers adultes infestant le porc sont du même sexe, mais également en cas d'infestation par des larves immatures (Roepstorff et Nansen, 1998). En outre, la plupart de ces larves, une fois leur migration hépatotrachéale terminée, sont expulsées de l'intestin grêle entre 17 et 21 jours post-infestation (Nejsum et al., 2009), et n'atteignent pas l'âge adulte pour pouvoir pondre. Enfin, en cas d'infestation parasitaire, il y a une réaction immunitaire avec pour conséquence une possible diminution de la production d'œufs (Roepstorff et Nansen, 1998). La sérologie présente tout de même quelques limites, comme le délai de séroconversion, au minimum de 6 semaines avec le test SERASCA (Vlaminck et al., 2012). En outre, la présence d'anticorps en fin d'engraissement ne signifie pas que le porc est toujours parasité en fin d'engraissement, mais qu'il a été en contact avec A. suum (stade larvaire ou adulte) durant sa vie. Ainsi, la sérologie propose une image cumulative et historique, la coprologie une mesure ponctuelle de l'infestation par des formes adultes et sexuées.

Nous avons choisi dans notre étude de définir le statut d'un élevage vis-à-vis d'A. suum en fonction de la présence ou non d'œufs de parasite dans les fèces ou du nombre d'animaux séropositifs (au moins 1 ou 2 animaux, selon le seuil choisi). D'autres études utilisent la moyenne des densités optiques obtenues dans un élevage pour définir le statut de cet élevage (Vandekerckhove et al., 2014; Martínez-Pérez et al., 2017). Le seuil de 0,5 est alors utilisé. Il peut paraitre hasardeux de faire une moyenne des ratios de densité optique avec un test ELISA. Nous n'avons, par ailleurs, trouvé aucune donné de sensibilité ou de spécificité pour cette approche diagnostique. Toutefois, d'après notre échantillon, il y aurait en effet une différence significative entre les moyennes de densités optiques dans les élevages présentant des œufs d'A. suum et les autres. Toutefois, quatre élevages présentant des œufs d'A. suum dans notre échantillon avaient un rDO moyen inférieur à 0,5.

4.3.1. Discussion sur le matériel et méthodes

Puisqu'aucun test de référence n'est disponible, le statut réel des élevages vis-à-vis d'A. suum était inconnu. En l'absence de cette information, l'estimation des caractéristiques des tests utilisés (sensibilité et spécificité) était délicate. Nous avons choisi d'utiliser la méthodologie bayésienne qui a montré sa pertinence pour estimer les caractéristiques des tests de diagnostic sans test de référence chez le porc (Fablet et al., 2010 ; Rose et al., 2010 ; Delsart et al., 2019). L'idée de base de l'approche bayésienne est de s'affranchir de la nécessité de connaître les caractéristiques des tests en construisant d'abord une distribution de probabilité préalable sur tous les paramètres inconnus (distributions a priori). Les données, par le biais de la fonction de vraisemblance (classifications croisées entre les résultats des tests), sont ensuite combinées avec les distributions a priori pour obtenir des distributions postérieures à l'aide du théorème de Bayes. Cela permet de faire des inférences simultanées sur tous les paramètres, alors que leur nombre est supérieur aux degrés de liberté. Les distributions postérieures contiennent des estimations actualisées des valeurs des paramètres du modèle, après avoir pris en compte les informations fournies par les données (Joseph et al., 1995). Avec une approche bayésienne plutôt que fréquentiste, l'incertitude sur tous les paramètres est ainsi modélisée par une distribution de probabilité qui reflète l'incertitude des quantités inconnues (Fablet et al., 2010).

Le choix des distributions a priori (= priors) est donc un point clé dans une approche bayésienne et conditionne les résultats en fonction du niveau informatif de ces priors. C'est pourquoi différents niveaux informatifs (très informatif, informatif, moyennement informatif et non informatif) ont été utilisés. Ils ont été associés dans différentes options avec des priors de différents niveaux informatifs pour estimer et comparer l'effet de ces priors sur les paramètres. L'option C (option peu informative) n'apportait quasiment pas d'information aux modèles, hormis des éléments sur la spécificité de la coprologie. En conséquence, les estimations fournies dans cette option sont pour la plupart imprécises, avec des intervalles de crédibilité très larges. L'importance d'apporter des informations au modèle est une des raisons qui nous a amené à ne pas réaliser d'estimation de la sensibilité et la spécificité pour le diagnostic sérologique tenant compte de la moyenne des densités optiques pour définir le statut d'un élevage, aucune donnée n'étant à notre connaissance disponible.

Pour les tests sérologiques, nous avons utilisé les données de sensibilité et de spécificité proposées par Vlaminck et al. (2012). Elles sont estimées respectivement à 99,5 % et 100 %. Avec 10 prélèvements par élevage, la sensibilité troupeau est quasiment de 100 %. C'est la valeur modale qui a été utilisée dans l'option B (option informative). Dans l'option A (option moyennement informative), nous avons donné moins d'information au modèle, avec une distribution sensiblement plus étalée du prior. Nous avons tenu compte ici du faible nombre de prélèvements (10 prises de sang). Or, nous

savons qu'avec 10 prélèvements par élevage le taux de prévalence limite, c'est à dire le seuil de prévalence pour la détection, est élevé (26 % (α = 0,05)), avec un test dont la sensibilité serait parfaite. Rappelons toutefois que le taux d'animaux séropositifs par élevage vis-à-vis d'A. suum était de 44,5 % dans notre échantillon, nettement au-dessus de la prévalence limite. Dix prélèvements par élevage ne semblent donc pas être un facteur limitant pour la sensibilité troupeau de notre diagnostic sérologique. Nous en avons ainsi tenu compte dans l'information fournie au modèle, en limitant l'étalement de la distribution du prior.

Pour la spécificité, nous avons volontairement minoré les données de Vlaminck *et al.* (2012) issues d'inoculations expérimentales et avons choisi une spécificité individuelle de 99,5 % pour les priors de l'option B et de 98 % pour les priors de l'option A pour définir le mode de nos distributions.

D'après la littérature, la coprologie présente une faible sensibilité. Mais nous n'avons pas trouvé de valeur pour cette sensibilité. Elle dépendrait d'un certain nombre de facteurs dont nous avons déjà parlés précédemment. C'est pourquoi nous avons choisi d'apporter peu d'informations dans notre modèle. Nous avons calculé les modes de nos distributions avec un sensibilité individuelle de 5 %, et nous avons par ailleurs opté pour des distributions très étalées, à la fois pour l'option A et B. Les estimations des sensibilités des diagnostics coprologiques obtenues avec l'option C sont proches des valeurs utilisées pour les priors des options A et B. Or nous n'avons quasiment pas fourni d'informations aux modèles dans l'option C, et aucune en ce qui concerne la sensibilité des diagnostics coprologiques. En l'absence d'informations, les modèles de l'option C semblent ainsi conforter nos choix.

Nous avons par contre apporté beaucoup d'informations concernant la spécificité de la coprologie. En effet il est très difficile de confondre un œuf d'A. suum avec un autre œuf d'helminthes. Dans la littérature il est fait état de faux positifs (Boes, 1997). Comme nous l'avons déjà dit précédemment, ceci peut intervenir en cas d'ingestion de déjections ou de terre infestées. Mais cela reste intra élevage et n'a pas d'impact dans notre étude sur la définition du statut d'infestation de l'élevage.

Pour la prévalence, les informations issues de la bibliographie sont divergentes et dépendent beaucoup du type d'analyse (coprologie, examen de foies à l'abattoir, sérologie). C'est pourquoi nous avons choisi de n'apporter aucune information dans nos modèles (distribution uniforme).

4.3.2. Discussion sur les résultats

Au bilan, entre les modèles et les options, nous avons obtenu 12 estimations pour la prévalence et 6 pour chacune des sensibilités et spécificités de chaque diagnostic sérologique où coprologique (COPRO20, COPRO30, SERASCA1 et SERASCA2). Si on excepte les estimations obtenues avec l'option C dans laquelle nous avons fourni peu d'informations, les estimations de sensibilité et de spécificité sont très proches les unes des autres, ce qui donne confiance dans les résultats obtenus.

Comme attendu, la coprologie présente une excellente spécificité. L'absence d'élevage séropositif avec le diagnostic SERASCA1 dans les élevages COPRO20 ou COPRO30 positifs nous laissait envisager que les données valideraient les informations fournies par les priors. Malgré l'augmentation du nombre de prélèvements (10 prélèvements de fèces de truies supplémentaires entre COPRO20 et COPRO30), la spécificité ne se dégrade quasiment pas, passant de 96,0 % [86,3 %; 99,9 %]_{95 %} à 95,8 % [85,7 %; 99,9 %]_{95 %}. Les intervalles de crédibilité sont relativement réduits, donnant d'autant plus de plausibilité à la valeur modale obtenue, avec la valeur maximale systématiquement incluse, confirmant l'excellente spécificité du diagnostic coprologique.

Concernant la sensibilité, les intervalles de crédibilité sont beaucoup plus étalés. Les estimations sont surtout très faibles, inférieures à 30 %, l'augmentation du nombre de prélèvements n'améliorant que très peu ce paramètre. Cela tend à indiquer que la coprologie ne peut être considérée comme le diagnostic de référence pour *A. suum* en élevage de porcs même en augmentant le nombre de prélèvements. Nous nous en doutions au regard de la littérature. Toutefois, nous pouvons ici proposer une estimation de la sensibilité troupeau de cette approche diagnostique, information que nous n'avions pas réussi à trouver dans la littérature.

Alors que nous connaissions les forces et les faiblesses de la coprologie, un des objectifs de ce travail de thèse était de valider les résultats obtenus dans le cadre du programme PIGAL avec la sérologie. La sensibilité du diagnostic SERASCA1 (élevage positif si au moins un animal séropositif sur 10 dans l'élevage) est, comme nous l'imaginions au regard des performances décrites par Vlaminck et al. (2012), excellente, supérieure à 95 % dans tous les modèles, l'intervalle de crédibilité incluant systématiquement la valeur maximale. La spécificité de SERASCA1 est, par contre, moins bonne, ce que nous laissaient présager nos résultats. Pourtant la spécificité du test SERASCA® était estimée à 100 % par Vlaminck et al. (2012). Mais cette estimation n'a été obtenue qu'à partir des densités optiques observées sur des animaux inoculés expérimentalement avec exclusivement T. suis. On ne peut donc pas exclure d'autres possibles réactions croisées, avec d'autres parasites. La spécificité du diagnostic sérologique est toutefois très nettement améliorée si l'on considère qu'un élevage est positif vis-à-vis d'A. suum à partir de 2 prélèvements positifs (SERASCA2). Elle serait autour de 93 % d'après nos modèles avec un intervalle de crédibilité dont la borne supérieure est très proche de la valeur maximale. SERASCA2 est ainsi nettement plus spécifique, tout en conservant une sensibilité proche de SERASCA1. C'est pourquoi nous avons choisi, dans le reste de ce travail, de principalement nous intéresser aux résultats de SERASCA2 pour définir le statut sérologique d'un élevage vis-à-vis d'A. suum. C'est d'ailleurs une des options qui a été choisi pour définir le statut d'un élevage dans le cadre des analyses des correspondances multiples entre les variables descriptives de l'élevage (incluant le logement, la conduite des animaux et la conduite sanitaire et antiparasitaire) et la classification des élevages en fonction de leur niveau de séropositivité vis-à-vis d'A. suum.

D'après nos modèles (hors option C), le pourcentage d'élevages positifs à *A. suum* dans l'échantillon serait compris entre 77,9 % [67,3 %; 88,1 %]_{95 %} et 89,0 % [78,1 %; 98,7 %]_{95 %}. Ces estimations sont globalement proches des valeurs obtenues avec les diagnostics sérologiques (89 % pour SERASCA1 et 80 % pour SERASCA2).

4.3.3. **Bilan**

Cette étude confirme la très bonne spécificité du diagnostic coprologique dans la recherche d'A. suum, que ce soit avec 20 ou 30 prélèvements réalisés par élevage. Toutefois, même en augmentant le nombre d'échantillons, la sensibilité de cette approche diagnostique est très faible, inférieure à 30 %. En revanche le diagnostic sérologique consistant à prélever du sang sur 10 animaux en fin d'engraissement présente une bonne sensibilité diagnostique et semble plus adapté pour définir le statut d'un élevage vis-à-vis d'A. suum, à condition de considérer un élevage séropositif seulement à partir de deux prélèvements positifs sur 10.

5. Discussion générale et perspectives

Ce travail de thèse s'inscrit dans un plus large programme concernant les élevages de porcs en système alternatifs (PIGAL). Ce programme a débuté en 2019 par une enquête en ligne qui a permis de dresser un panorama des élevages alternatifs de porcs en France. À partir de ces données, une enquête analytique transversale a pu être élaborée et mise en place dans les élevages. Les résultats présentés dans ce manuscrit sont issus de cette enquête et ne constituent qu'une petite partie des résultats attendus au terme du projet dont le premier objectif est d'évaluer le risque associé à la fois aux composantes de santé et de bien-être des animaux, de rupture de biosécurité, de santé publique vétérinaire et de santé au travail des éleveurs dans ces élevages en analysant des indicateurs spécifiques pour chacune des composantes. Il s'agit d'un vaste programme dans lequel l'aspect santé animal, et a fortiori le parasitisme, ne représente qu'une des composantes étudiées. Au regard de l'ampleur des données observées et collectées en élevage, leur vérification et compilation, très chronophages, étaient encore en cours au moment de la rédaction de cette thèse. L'étude analytique plus large des données est prévue pour le printemps 2023.

Le second objectif du programme PIGAL est l'élaboration de recommandations suite aux conclusions de l'enquête analytique, et l'évaluation de la faisabilité de leur mise en œuvre. Nous aborderons cet aspect dans la partie « perspectives » de ce chapitre.

5.1. Matériel et méthodes de l'enquête analytique du programme de recherche PIGAL

Le matériel et méthodes relatifs au choix des animaux ainsi qu'aux prélèvements et analyses réalisés dans le cadre des recherches pour le parasitisme ont déjà été discutés dans le chapitre précédent. Nous nous intéressons aux autres éléments constitutifs du protocole qui se distingue par l'étendue et la diversité des thématiques et des informations collectées.

Même si le nombre d'enquêteurs disponibles par visite était important, le temps consacré était limité, ne serait-ce que par la disponibilité des éleveurs qui nous accueillaient. Il a donc fallu faire des choix pour les informations collectées et pour les observations réalisées. Les indicateurs de bien-être et de santé animale ont été choisis d'une part, pour leur pertinence, mais aussi pour leur facilité d'observation. Concernant les indicateurs de bien-être animal, ils sont pour la plupart issus du Welfare quality (Welfare Quality Consortium, 2009). Il n'a pas été possible d'intégrer l'ensemble des éléments figurant dans le protocole welfare quality, la durée de la partie ne concernant que les porcs en croissance étant, à elle seule, évaluée à 5h30 (Bouchaud, 2019). Les éléments retenus (e.g. lésions de vulve, lésions cutanées, blessures, bursites...) sont objectifs, mesurables et répétables. Grâce à la mise à disposition d'un Vade mecum (Annexe 4) et à la formation des enquêteurs en charge de ces observations lors des visites « test », on peut estimer que les niveaux de notation d'un observateur à l'autre sont homogènes. Toutefois, même si nous avons essayé de limiter les biais de classement en choisissant nos variables et en formant les observateurs, il est possible que notre échantillonnage ait pu engendrer des biais. Dans un premier temps, des biais de sélection, en ne tirant pas au sort les animaux. Trente animaux étaient observés par classe d'âge et il est possible que dans certains élevages, une catégorie d'animaux n'ait pas pu être observée. On pense bien entendu aux élevages plein-air où les animaux les plus craintifs étaient difficiles à observer ou aux animaux malades cachés et non visibles. Toutefois, au regard du nombre d'animaux observés en moyenne par classe d'âge et à la taille des élevages inclus (beaucoup d'élevages avec de faibles effectifs d'animaux), ce biais a sans doute été limité. D'autre part, malgré le nombre important d'animaux observés par classe d'âge, il est possible que des évènements rares nous aient échappé. En effet, avec 30 animaux, le taux de

prévalence limite, c'est à dire le seuil de prévalence pour la détection, est de 10 % ($\alpha = 0.05 \%$). Cela signifie qu'un évènement a 95 % de chances d'être détecté en observant 30 individus si son taux de prévalence est supérieur à 10 %. En dessous, on risque de ne pas le détecter. Or pour des évènements comme des hernies ombilicales ou inguinales, ou encore des prolapsus vaginaux ou rectaux, les taux de prévalence sont généralement nettement inférieurs à 10 % (Anderson et Mulon, 2019). Cela a pu engendrer des biais de classement de certains élevages ; certaines de ces variables ne seront peut-être pas interprétables au regard du manque de variabilité entre élevages. On risque de rencontrer le même type de difficultés avec des indicateurs de santé animale (e.g. anémie, mammites, écoulements vulvaires...). Toutefois, contrairement au bien-être animal caractérisé quasi exclusivement par l'observation des animaux (si on excepte le dosage de l'haptoglobine, marqueur à la fois de santé et de bien-être animal), des indicateurs d'infection ont aussi été recherchés via des analyses sur des prélèvements réalisés sur les animaux afin d'objectiver les niveaux de santé. Nous avons déjà parlé des prélèvements sanguins et de fèces. Des sondages de mucus trachéal ont également été réalisés pour la recherche de mycoplasmes dans les mucus trachéaux. Au-delà de l'intérêt pour la recherche des indicateurs ciblés, ces techniques de prélèvement ont été choisies parce qu'elles sont régulièrement pratiquées, éprouvées et validées (Fablet et al., 2010). Cela a permis de limiter le temps de manipulation sur les animaux.

Le choix des recherches réalisées sur les prélèvements correspondait à la fois à des maladies importantes en termes de fréquence et d'impact sur la santé des animaux (SDRP, grippe, bronchopneumonie enzootique due à Mycoplasma hyopneumoniae) et la santé publique (salmonelles), mais aussi à des affections dont la fréquence est décrite comme étant plus élevée dans les élevages alternatifs (brucellose, parasitisme, hépatite E). Certaines maladies n'ont pas été recherchées, comme les affections liées au circovirus, à Lawsonia intracellularis ou à Sarcoptes scabiei par exemple dont la recherche d'anticorps est pourtant possible sur sérum et n'aurait pas nécessité davantage de manipulations des animaux. Au-delà des choix qu'il a fallu faire pour des questions économiques évidentes, certaines analyses auraient sans doute été délicates à interpréter, comme des recherches sérologiques du circovirus de type 2 par exemple, le virus étant largement répandu dans les élevages. Toutefois même en l'absence d'analyses spécifiques, les symptômes de ces affections étaient tout de même recherchés sur les animaux, comme la présence de diarrhées, de toux, d'éternuements, de discordances respiratoires ou encore de troubles cutanés. Enfin, l'objectif de PIGAL est aussi et surtout d'évaluer le risque de manière conjointe sur les composantes de santé, de bien-être animal et de biosécurité. L'objectif n'est pas de faire une étude exhaustive sur l'ensemble des affections présentes dans ces élevages, mais d'avoir des indicateurs révélateurs d'un niveau de santé global.

La plupart des analyses effectuées sur les prélèvements ont été réalisées au sein des laboratoires de l'Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort (Tableau 11), à l'aide de méthodes standardisées. Cela a notamment été le cas pour les recherches de salmonelles ou de mycoplasmes. Concernant les salmonelles, il a été fait le choix de réaliser à la fois des analyses sur fèces (cultures et typages) mais aussi des analyses sérologiques sur 5 prélèvements d'animaux différents de 10-12 semaines d'âge. Les prélèvements de sang et de fèces ont ici été réalisés sur les mêmes animaux ce qui va permettre de comparer les résultats au niveau de l'animal. D'une façon générale, hormis pour la plupart des prélèvements de déjections, les animaux sur lesquels des prélèvements ont été réalisés ont fait l'objet d'une observation individuelle, avec notation de l'ensemble des indicateurs recherchés. Il sera donc ainsi possible de rechercher de potentielles associations entre résultats d'analyse et observations au niveau individuel si besoin.

Concernant les recherches relatives au virus responsable du SDRP, le choix d'utiliser trois kits différents a été fait, afin de confirmer ou infirmer un résultat positif. L'objectif était clairement

d'optimiser la spécificité du diagnostic. Un deuxième voire un troisième kit sérologique n'était utilisé que si le résultat positif au 1^{er} test sur un animal semblait discordant par rapport au reste des animaux de la classe d'âge et de l'élevage. Cela a été le cas pour 59 prélèvements (sur 2 920) répartis dans 38 élevages, sur lesquels le kit INgezim PRRS 2.0 a dû être réalisé. Le troisième test utilisant l'antigène de référence AFSSA n'a été effectué que sur 8 prélèvements issus de 6 élevages.

Il a été décidé de rechercher les anticorps dirigés contre les virus Influenza A porcins avec le kit ELISA ID Screen® Influenza A Nucleoprotein Swine Indirect (IDvet, Grabels, France) Il s'agit d'un ELISA indirect pour la détection des anticorps dirigés contre la nucléoprotéine des virus Influenza A (quel que soit le sous type) dans le sérum ou plasma de porcins. Il n'a pas été fait le choix dans un premier temps de différencier les sous-types, en utilisant par exemple un test d'inhibition de l'hémagglutination (IHA). Encore une fois, il a fallu faire des choix économiques mais cela ne devrait pas avoir de conséquence dans le cadre du programme PIGAL pour pouvoir définir des indicateurs révélateurs d'un niveau global de santé.

La recherche d'anticorps anti-Brucella a été réalisée au laboratoire Qualyse (Champdeniers, France) selon des méthodes standardisées. Au regard des défauts de spécificité, deux tests ont été utilisés (EAT et FC) et un animal n'était considéré comme positif que s'il était positif aux deux tests. Les réactions croisées avec d'autres bactéries, Yersinia enterocolitica O9 en particulier, sont courantes. Or Y. enterocolitica est largement répandu dans les élevages de porcs (de Boer et Nouws, 1991; Gürtler et al., 2005; Funk et al., 2013; Fondrevez et al., 2014; Lorencova et al., 2016). Les recherches réalisées ici avaient certes pour objectif de détecter une exposition éventuelle des élevages à Brucella suis, mais aussi d'être des indicateurs de biosécurité et de contact avec la faune sauvage.

Des dosages d'haptoglobine ont été réalisés dans tous les sérums prélevés. Même si le laboratoire fournissant le test colorimétrique (Phase Haptoglobin Assay, ABCYS Biologie, France), propose des seuils d'interprétation ¹¹, nous avons le choix de ne pas définir de statut par animal, mais de voir si ce paramètre pouvait être considéré comme un marqueur de bien-être animal et/ou de santé, et, si tel est le cas, quelle échelle de valeur utiliser.


Tous les résultats d'analyses et observations doivent répondre aux objectifs du programme de recherche PIGAL. Pour traiter ce type de données, les modèles linéaires généralisés (e.g. la régression logistique) sont classiquement utilisés. Ces modèles présentent toutefois des limites, notamment lorsque les facteurs de risque potentiels sont nombreux et liés entre eux (Bougeard et al., 2013), comme c'est le cas dans notre étude. Au regard du volume et de la nature des données collectées, des modèles statistiques adaptés sont et seront utilisés. Les données collectées et les résultats d'analyses obtenus ont d'ores et déjà été répartis en variables descriptives des composantes à expliquer (bienêtre animal, santé animale, santé publique, biosécurité) et en variables explicatives organisées en blocs (alimentation, conduite, bâtiment...). Les variables présentant peu de variabilité seront supprimées. La recherche des facteurs de risque sera faite grâce à des méthodes de régression multibloc à variables latentes, comme décrit par S. Bougeard et S. Dray (2018). Ces méthodes permettent de prendre en compte de nombreux facteurs de risque potentiels, sélectionnés automatiquement et sans ambiguïté, organisés en blocs de variables ayant du sens en termes d'interprétation (e.g. variables relatives au logement, à l'alimentation, aux protocoles de soins...) (Figure 51). En outre, ces méthodes permettent d'expliquer une composante pouvant être décrite par plusieurs variables (Bougeard et al., 2013). Les

¹¹ Un animal présentant une concentration sérique supérieure ou égale à 3 mg/ml d'haptoglobine peut être considéré comme positif, un animal avec une concentration strictement inférieur à 2,2 mg/ml négatif.

méthodes de régression multibloc ont des objectifs à la fois descriptifs et explicatifs. Ce sont des modèles stables, même en cas de colinéarités marquées entre les facteurs de risque potentiels.

L'édition de graphiques issus de l'analyse factorielle dont les méthodes de régression multibloc sont des extensions, facilitent l'interprétation. Ils permettent d'étudier les liens entre les variables appartenant à chaque bloc, explicatifs mais aussi à expliquer, et ainsi d'interpréter leurs corrélations et interactions. L'ensemble de ces analyses se font grâce au logiciel R (R Development Core Team, 2008) avec le package ade4 avec de nombreuses possibilités graphiques (Dray et Dufour, 2007 ; Dray et al., 2007).

Figure 51- Représentation graphique de la méthode de régression multibloc prévue dans le cadre du programme de recherche PIGAL.



5.2. Des résultats en cours d'analyse

L'analyse des données est actuellement en cours. Elle aboutira à la définition de facteurs de risque relatifs à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu'à la santé publique vétérinaire et à la santé au travail des éleveurs. Les conclusions sont attendues pour la fin du 1^{er} semestre 2023 et devraient permettre d'émettre des recommandations à la fois sur les infrastructures (clôture, bâtiment, type de sol...) et la conduite de l'élevage, l'organisation du travail, la gestion des animaux, l'hygiène, les protocoles de soin ou encore l'alimentation et l'abreuvement. Mais en attendant ces conclusions, nous disposons d'ores et déjà d'éléments intéressants, notamment ceux provenant des résultats d'analyses de laboratoire sur les prélèvements. Bien entendu, comme nous l'avons dit auparavant, tous ces résultats seront analysés dans leur ensemble mais on peut déjà les comparer aux connaissances actuelles.

Concernant par exemple le SDRP, nous disposons de peu de données à comparer à nos résultats. En 1997, d'après Albina (1997), l'infection aurait touché 50 % des exploitations. D'après une enquête réalisée en 2014 auprès de 515 vétérinaires européens, le syndrome concernerait 71 % des truies et 68 % des porcs en croissance (respectivement 65 et 61 % en France), sans distinction entre systèmes de production alternatifs et conventionnels (de Paz et al., 2015). Une enquête réalisée de 2006 à 2008 dans 125 élevages conventionnels en Bretagne, Pays de Loire et Normandie a mis en évidence la présence de porcs en croissance séropositifs dans 60 % des élevages enquêtés (Fablet et

al., 2012b). Dans notre échantillon, un peu moins de 28 % des élevages présentaient des animaux séropositifs, avec une moyenne de 17 % d'animaux séropositifs par élevage. Ces résultats semblent donc indiquer que le SDRP est peu présent dans les élevages enquêtés, ce qui est toutefois peu étonnant au regard de la répartition géographique des élevages. En effet, la Bretagne concentre près de 60 % de la production de porcs toutes productions confondues en 2020 (IFIP, 2022). À la différence de la Bretagne, de nombreuses régions en France ont mis en place des protocoles de surveillance et de gestion du SDRP, à l'instar des Pays de Loire (GDS 49) ou de la région Aquitaine (« INPAQ - L'Interprofession Porcine d'Aquitaine - Campagne de Prophylaxie »). Or dans notre enquête, et conformément à la répartition des élevages alternatifs (Figure 48 et Figure 49), 31,3 % seulement des élevages se situaient en Bretagne, alors qu'ils représentaient 71,0 % des élevages ayant présenté au moins un prélèvement positif vis-à-vis du SDRP. Mais, au-delà de la répartition géographique, peut-être existe-t-il aussi d'autres facteurs expliquant que les élevages alternatifs sont moins concernés par le SDRP, facteurs qui seront sans doute mis en évidence, s'ils existent, suite à l'analyse statistique en cours.

Il sera bien entendu aussi intéressant de voir s'il existe des facteurs de risque pouvant expliquer des différences entre élevages pour d'autres infections respiratoires et comprendre notamment pourquoi les niveaux de séropositivité vis-à-vis de la grippe sont si élevés, surtout si on les compare à de précédentes études. Pour rappel, 38 % des animaux étaient en moyenne séropositifs par élevage, et plus de trois élevages sur quatre présentaient au moins un animal séropositif. Ces résultats sont nettement supérieurs à ce qui a pu être observé dans d'autres études, comme celle de Hervé et al. (2011) qui avaient mis en évidence des anticorps dirigés contre les sous-types H1N1, H1N2 et/ou H3N2 sur 23,2 % des animaux issus de 185 lots de porcs, sans distinction entre systèmes de production alternatifs et conventionnels, les prélèvements ayant été réalisés dans 24 abattoirs répartis dans toute la France continentale. Un peu moins de la moitié des élevages (48,8 %) présentaient au moins un porc séropositif. Toutefois si nous limitons nos résultats aux seuls porcs en fin de croissance, comme dans cette étude, nos résultats ne sont plus si éloignés puisque « seulement » 33 % des porcs d'au moins 22 semaines étaient séropositifs et 41,1 % des élevages présentaient au moins un porc séropositif dans notre étude. Dans le cadre d'un programme de surveillance européen des virus grippaux dans les élevages de porcs (Simon et al., 2014), 31 % des 9 000 élevages dans lesquels des recherches ont été réalisées, ont présenté des résultats positifs vis-à-vis des virus influenza porcins. En France, au moins un virus influenza a été mis en évidence dans 433 des 918 élevages visités (52,9 %). Nos résultats sont donc nettement supérieurs à ceux de ce programme de surveillance, mais il faut être prudent dans la comparaison car il s'agissait dans le cadre de ce programme de mises en évidence du virus par PCR sur écouvillons nasaux (Simon et al., 2014). À l'instar de ce que nous avons décrit pour A. suum, nos recherches sérologiques attestent d'une infection passée (et/ou une vaccination en place pour 10 élevages), la mise en évidence du virus par PCR signe une infection en cours, avec une durée d'isolement réduite autour de la période d'excrétion qui est, en outre, très courte pour les virus influenza, généralement entre 6 et 10 jours (Cador et al., 2016; OIE, 2021).

Les mycoplasmes sont d'autres agents pathogènes responsables de troubles respiratoires. D'après Pieters et Maes (2019), *M. flocculare* est non pathogène chez le porc. La recherche de cet agent pathogène a tout de même été incluse dans notre protocole à des fins exploratoires, les prélèvements étant disponibles. Du génome de *M. flocculare* a été mis en évidence dans 93 % des élevages, résultats proches de ceux obtenus lors d'une enquête réalisée dans 41 élevages bretons en 2016 (Fourour *et al.*, 2018b). Nous verrons par ailleurs si les variables associées à ce mycoplasme (positivité de l'élevage, taux d'animaux infectés dans l'élevage et par tranche d'âge, quantité d'équivalents génome par ml...) peuvent participer à définir le niveau de santé d'un élevage. Les 2 autres mycoplasmes recherchés sont des agents pathogènes responsables de bronchopneumonie

enzootique pour M. hyopneumoniae ainsi que d'arthrites et de polysérosites pour M. hyorhinis (Pieters et Maes, 2019). Du génome de M. hyopneumoniae a été mis en évidence dans 74 % des élevages (respectivement 39 % et 70 % des élevages pour les porcelets de 10-12 semaines d'âge et les porcs d'au moins 22 semaines d'âge). Ces résultats sont proches de ceux décrits par Fablet et al. (2012) qui avaient isolé M. hyopneumoniae dans 39,2 % des 125 élevages conventionnels de leur étude sur les porcelets de 10 semaines d'âge et dans 62,4 % des élevages à 16 semaines d'âge. C'est un élément intéressant, les lésions de pneumonie observées à l'abattoir et induites principalement par cette bactérie étant généralement moins fréquentes dans les élevages alternatifs que dans les élevages conventionnels dans de nombreuses études (Bonde, 2006 ; Bonde et al., 2010), même si des études plus récentes ne mettent pas en évidence cette différence (Alban et al., 2015; Kongsted et Sørensen, 2017). Bien entendu, présence de l'agent infectieux ne signifie pas maladie et encore moins lésions, mais il est tout de même intéressant de noter que presqu'un porc sur deux (48 %) présentait du génome de M. hyopneumoniae dans son mucus trachéal. La proportion d'élevages dans lesquels du génome de M. hyorhinis a été mis en évidence est très proche de celle de M. hyopneumoniae, avec un peu plus de trois élevages sur quatre concernés. Mais ce sont ici surtout les porcelets de 10-12 semaines d'âge qui sont les plus infectés (72 % des élevages présentent au moins un porcelet de 10-12 semaines d'âge contre 47 % des élevages pour les porcs d'au moins 22 semaines d'âge), ce qui correspond à l'expression habituelle de la maladie. En effet les symptômes occasionnés par M. hyorhinis sont le plus souvent observés sur des animaux qui viennent d'être sevrés, jusqu'à 8-10 semaines d'âge (Pieters et Maes, 2019). À notre connaissance, il existe peu d'études décrivant les niveaux de contamination de porcelets en fin de période de post-sevrage, à savoir vers 10-12 semaines et a fortiori en production alternative. Une étude américaine, réalisée dans 3 élevages conventionnels de taille élevée (plus de 1 500 truies par élevage) a mis en évidence que quasiment 100 % des porcelets de 10 semaines d'âge étaient positif en PCR à M. hyorhinis dans leurs fluides oraux (Clavijo et al., 2017). C'est beaucoup plus important que ce que nous avons observé, avec 31 % des porcelets de cette classe d'âge, positifs en PCR, dans leur mucus trachéal. Nos résultats sont beaucoup plus proches de ce que l'on peut trouver dans la littérature lorsqu'on s'intéresse aux porcs en fin de croissance. Dans une étude réalisée en Suisse et en Allemagne, 15,7 % des 600 poumons analysés étaient positifs en PCR à la recherche de M. hyorhinis. De notre côté, nous avons pu mettre en évidence du génome de la bactérie dans le mucus trachéal de 9 % des porcs d'au moins 22 semaines d'âge. À noter que dans l'étude suisse et allemande, seuls des poumons présentant des lésions de pneumonie étaient sélectionnés dans cette étude, répartis dans 20 % des élevages. Dans l'étude de Fourour et al. (2018) précédemment citée, la bactérie avait été détectée dans 14 des 41 élevages bretons conventionnels ou non (34 %), sur poumons prélevés à l'abattoir, ce qui supérieur à ce que nous avons observé (20 % des élevages présentaient au moins un porc d'au moins 22 semaines d'âge positif en PCR à M. hyorhinis dans notre étude).

Les proportions d'élevages présentant des prélèvements positifs sont heureusement beaucoup moins élevées concernant la Brucellose et pour ceux qui ont présenté des sérologies positives isolées, il ne s'agit probablement pas d'élevages infectés au regard des limites des tests utilisés en termes de spécificité. Un pour cent des prélèvements réalisés sur les truies ou les porcs en fin d'engraissement ont présenté une réaction positive à la fois à l'EAT et à la FC. Au moins un prélèvement a présenté une réaction positive aux deux tests dans 4,5 % des élevages. Ces résultats sont très proches de ceux décrits par Cvetnić et al. (2009). Dans leur étude réalisée dans près de 2 000 élevages croates, 1 % des animaux avaient été considérés comme séropositifs vis-à-vis de B. suis. Ces animaux étaient répartis dans 3,4 % des élevages. Notons que dans cette étude, un animal était considéré comme séropositif s'il présentait une réaction positive à l'EAT et à la FC, mais aussi au test ELISA pour la recherche d'anticorps anti-B. suis. Nous n'avons pas fait le choix de réaliser cette recherche d'anticorps par ELISA dans notre étude. Elle a toutefois été demandée pour un élevage dans

lequel cinq truies et quatre porcs en fin d'engraissement (sur 10 prélèvements par classe d'âge) étaient positifs à l'EAT et à la FC. Les résultats des tests ELISA réalisés uniquement sur les cinq truies positives étaient tous négatifs. L'ensemble des résultats a bien entendu été communiqué au vétérinaire en charge du suivi de l'élevage, afin qu'une surveillance clinique soit mise en place. Un autre élevage a présenté sept prélèvements positifs aux deux tests sur les 10 porcs prélevés en fin d'engraissement. Il s'agissait d'un post-sevreur-engraisseur et il n'a pas été fait de test ELISA de confirmation. En effet, les animaux prélevés avaient été abattus avant la réception des résultats d'analyse et la conduite en bandes stricte en place dans cet élevage limitait le risque d'une potentielle contamination des autres porcs de l'élevage, au regard du mode de transmission de la bactérie, principalement par voie vénérienne ou par ingestion des produits contaminées (produits d'avortement, eau ou aliments souillés). Le vétérinaire en charge du suivi de l'élevage a là aussi été informé des résultats d'analyses. Ces deux élevages représentent à eux seuls 16 des 21 prélèvements positifs aux deux tests de l'ensemble de l'étude.

À la différence de B. suis ou encore des agents pathogènes à visée respiratoire dont nous venons de parler, les infections à Salmonella chez les porcs sont préoccupantes à la fois en termes de santé animale mais aussi de sécurité sanitaire (Griffith et al., 2019), deux des composantes du programme PIGAL. La salmonellose est la deuxième cause la plus fréquente de toxi-infection alimentaire bactérienne chez l'homme (EFSA et ECDPC, 2021). Ceci explique probablement le nombre élevé d'études concernant les niveaux d'infection des porcs par cette bactérie. Mais beaucoup d'études sont réalisées à l'abattoir, beaucoup moins en élevages, rendant les comparaison délicates avec nos résultats, les animaux pouvant se contaminer durant les phases de transport et/ou d'attente à l'abattoir (Anses, 2018c). Dans notre étude Salmonella a été détectée dans 11,2 % des 2 000 prélèvements de fèces réalisés (respectivement 11,2 % et 11,6 % % pour les porcelets de 10-12 semaines d'âge et les porcs en fin d'engraissement). Ces résultats sont proches de ceux observés par Tamang et al. (2015) dans une étude coréenne dans laquelle 11,4 % des porcs en fin d'engraissement issus d'élevages Bio présentaient des salmonelles dans leurs déjections. Dans une enquête antérieure réalisée en France (Kérouanton et al., 2013) des prélèvements de contenu caecal ont présenté des salmonelles dans 35,1 % des élevages (respectivement 38 % et 33 % des 26 élevages Bio et des 31 élevages conventionnels). Ces résultats sont très proches de ceux de notre étude, où 32 % des élevages ont présenté des résultats positifs en culture pour les salmonelles. Les deux principaux sérotypes mis en évidence dans l'étude de Kérouanton et al. (2013) étaient alors S. Derby suivi du variant monophasique de S. Typhimurium (respectivement 44,2 et 20,2 % des isolats), résultats une nouvelle fois très proches de ceux observés dans le cadre du programme PIGAL (respectivement 47,7 % et 30,6 % des isolats).

La composante « sécurité sanitaire » intégrera également comme indicateurs les variables liées aux niveaux de séropositivité vis-à-vis du virus de l'hépatite E. Les niveaux de séropositivité observés dans le cadre de notre étude sont très élevés, avec plus de 90 % des élevages présentant au moins un animal séropositif et plus de la moitié des animaux séropositifs en moyenne dans ces élevages. Ces résultats sont nettement plus élevés que ceux observés dans une enquête réalisée en France à partir de 6 565 échantillons sanguins prélevés à l'abattoir et issus de porcs de 186 élevages tirés au sort (Rose et al., 2011). Dans cette étude, 65 % des élevages avaient présenté au moins un prélèvement séropositif. Toutefois, si on ne considère que les porcs en fin de croissance, comme c'est le cas dans cette étude, la proportion d'élevages présentant un prélèvement séropositif dans notre échantillon n'est alors de 55 %, avec cependant seulement 10 prélèvements par élevage contre plus de 35 en moyenne par élevage pour l'étude de Rose et al. (2011). Nos résultats sont donc très probablement sous-estimés par rapport à ceux de cette étude. Au-delà de l'âge des animaux, la différence entre ces résultats peut aussi être expliquée par le type des élevages enquêtés. Dans l'étude

de Rose *et al.* (2011) il s'agissait d'élevages de porcs tirés au sort, sans distinction entre systèmes de production alternatifs et conventionnels. La taille des lots de porcs sélectionnés dans cette étude nous laisse penser qu'il s'agissait vraisemblablement principalement d'élevages conventionnels. Dans notre cas, il s'agit d'élevages alternatifs. Rutjes *et al.* (2014) avaient montré aux Pays-Bas que la séroprévalence dans les élevages biologiques était significativement plus élevée (89 %¹²) que dans les élevages conventionnels (76 %). Plus récemment Charrier *et al.* (2018) avaient mis en évidence une séroprévalence en Corse de 85,4 % pour le VHE. Ces valeurs étaient plus élevées dans les élevages en plein-air que dans les élevages en claustration.

Toutes ces résultats sont ainsi des indicateurs qui participent à définir les composantes de santé. D'autres données collectées participent à les définir mais aussi à caractériser les autres composantes de l'étude (bien-être animal, biosécurité, santé au travail des éleveurs). Le travail de recherche de facteurs de risque relatifs à ces composantes ne débutera qu'une fois celles-ci définies, probablement début 2023, pour des conclusions attendues pour la fin du 1^{er} semestre 2023.

5.3. Perspectives

Les conclusions de l'enquête analytique vont permettre d'émettre des recommandations à destination des éleveurs installés dans un système d'élevage alternatif de porcs ou désirant se convertir, mais également des autres acteurs de la filière porcine (vétérinaires, techniciens d'élevage, pouvoirs publics...). L'objectif est d'aider à sécuriser les filières alternatives d'élevage de porcs en limitant notamment les risques sanitaires qui pourraient avoir des conséquences économiques importantes, les mettant en danger, d'autant que les moyens de lutte peuvent être limités dans ce type d'élevage en termes d'accessibilité (e.g. accès restreint aux traitements allopathiques en production bio) ou de faisabilité (traitements plus difficiles des animaux élevés en plein-air par exemple). L'accroissement des mesures de biosécurité est le point de départ de cette maitrise et l'étude analytique devrait permettre de mettre en évidence les principaux points critiques à corriger et/ou mettre en place. La sécurisation sanitaire des élevages alternatifs passera sans doute par la maitrise d'autres facteurs liés au logement, à la conduite des animaux ou à l'alimentation par exemple. D'autre part, les filières alternatives jouissent d'une perception très favorable concernant le bien-être animal. L'objectif est ici de limiter les risques de ternissement de cette image en proposant des mesures ciblées et adaptées permettant d'accroitre le niveau de bien-être animal dans ces élevages. Le but ultime est que ces recommandations soient acceptées et mises en œuvre afin d'éviter un éventuel scandale médiatique remettant en cause la bientraitance des animaux dans ce type d'élevage. Le scandale pourrait aussi être d'ordre sanitaire, avec des contaminations humaines via des denrées produites dans ce type d'élevage par exemple. C'est là encore un des objectifs du programme PIGAL de proposer des recommandations afin de limiter ce risque. Mais ces recommandations n'ont de sens que si elles sont applicables. Si nous reprenons l'exemple du parasitisme, le déparasitage des animaux, l'hygiène et le lavage des bâtiments sont des facteurs qui semblent importants à maitriser et applicables. Mais l'été ou encore la présence d'accès plein-air pour les animaux sont d'autres éléments liés à des niveaux de parasitisme élevés. Ces éléments sont structurants et impossibles à modifier à moins de changer le modèle de production. C'est pourquoi les recommandations issues de l'étude analytique doivent être validées dans leur faisabilité. Ce travail constitue le dernier volet du programme PIGAL. La faisabilité de la mise en œuvre des recommandations émises sera évaluée par des entretiens semi directifs auprès d'un panel sélectionné d'acteurs concernés, comme des éleveurs,

-

¹² soit une valeur très proche de celle obtenue dans notre étude

des techniciens d'élevage ou des vétérinaires. L'objectif de ces entretiens sera de juger de la faisabilité pratique des mesures proposées mais aussi de leur intérêt économique (balance coût/bénéfice). Ces entretiens devaient aussi permettre de faciliter l'acceptation et l'appropriation de ces recommandations par les acteurs professionnels et ainsi d'accroître leur mise en œuvre dans les élevages alternatifs. Cette étude devrait se dérouler durant le second semestre 2023.

C'est évidemment l'approche intégrée et abordant de manière conjointe les thématiques « santé animale, santé publique, bien-être animal et biosécurité » dans les élevages alternatifs de porcs qui fait la richesse et une des particularités de PIGAL. Toutefois, l'étude en élevage a permis de collecter une quantité colossale de données, certaines caractérisant les élevages, d'autres explicatives. Cette base de données est une richesse et ouvre des possibilités importantes d'études périphériques au programme PIGAL. Le travail réalisé lors de cette thèse sur le parasitisme en est un exemple. Le parasitisme sera selon toute vraisemblance inclus dans la composante santé de l'étude mais nous avons pu travailler, à partir des données collectées, sur ce point précis, que l'on sait critique dans les élevages alternatifs. On pourrait imaginer des travaux similaires sur la pathologie respiratoire dans les élevages alternatifs par exemple, à l'instar de ce qui a pu être fait dans les élevages conventionnels (Fablet et al., 2012a), voire des travaux encore plus spécifiques comme le lien entre T. gondii et la biosécurité dans les élevages de porcs par exemple. Ces travaux périphériques pourraient également se concentrer sur certains indicateurs du bien-être animal, avec par exemple une analyse axée sur la caudophagie dans les élevages alternatifs. Il s'agit là d'une problématique importante, à la fois pour les élevages Bio dans lesquels la pratique de la caudectomie est interdite (FNAB, 2018), mais aussi pour l'ensemble des élevages dans lesquels cette pratique doit être justifiée par la présence de lésions et de mesures mises en place afin de prévenir la caudophagie (conditions d'ambiance, chargement des animaux, milieu de vie...) (Conseil de l'Union Européenne, 2008). Il est également légitime de se poser des questions sur le niveau de bien-être des animaux parasités et il serait informatif d'étudier la relation entre les clusters de parasitisme identifiés et les niveaux de bien-être animal établis selon les observations collectées sur les animaux et sur leur environnement.

La diversité des élevages inclus, avec des élevages totalement en plein-air, d'autres avec des secteurs complets en bâtiment sur caillebotis, pourrait nous permettre de mettre en évidence des facteurs de risque et proposer des mesures applicables à l'ensemble des élevages de porcs, quel que soit le système de production. Les conclusions concernant l'hygiène des bâtiments pour maitriser le parasitisme sont *a priori* non spécifiques aux élevages alternatifs. Le programme PIGAL et les études périphériques pourraient donc apporter des connaissances nouvelles à l'ensemble de la filière porcine, et pas uniquement aux filières alternatives.

Notre étude a permis de confirmer que le parasitisme représentait un point critique dans les élevages alternatifs de porcs et que la décontamination de l'environnement constituait un point important dans le contrôle des parasites internes, au même titre que l'entretien des bâtiments d'élevage. La conduite des animaux en plein-air ou sur litière sont, en outre, des paramètres associés à des niveaux de parasitisme dégradés, en lien avec des temps de contact avec des excréments potentiellement infestés plus élevés et des décontaminations du sol plus compliquées. Notre étude a aussi permis de mettre en évidence un effet saison, le niveau de parasitisme étant plus élevé en été, notamment vis-à-vis des coccidies et de *T. suis*, en lien avec des conditions plus favorables pour leur développement. Enfin, la fréquence des traitements anthelminthiques impacte les niveaux de parasitisme de façon étonnement différente selon les parasites, favorablement en ce qui concerne *T. suis* et défavorablement pour *A. suum*.

Toutefois, le parasitisme n'est qu'une des composantes du vaste programme de recherche PIGAL et d'autres résultats d'analyses ainsi que d'autres données issues des observations, des mesures et des informations collectées auprès des éleveurs sont aujourd'hui disponibles pour décrire les caractéristiques des élevages alternatifs de porcs français. Au-delà de la description des élevages, l'objectif ultime du programme de recherche PIGAL est d'apporter des connaissances aux éleveurs et aux professionnels afin de sécuriser les filières alternatives d'élevages de porcs dont le développement dépendra de leur viabilité économique mais aussi de leur capacité à maintenir la santé des animaux, dans de bonnes conditions de bien être, tout en évitant les scandales liés à des dangers sanitaires véhiculées par les denrées commercialisées.

À moins que le danger ne vienne d'ailleurs! Alors que la demande du consommateur ne cessait d'augmenter sur ce type de produits, la consommation semble marquer le pas. Ainsi, la consommation des produits Bio (toutes productions incluses) a baissé en 2021 pour la première fois en huit ans (Agence Bio, 2022). Plus spécifiquement, le marché du porc bio se trouve actuellement dans une phase d'ajustement avec une surproduction (Chokupermal, 2021). « Nous avons pris la décision d'arrêter le développement de porcs biologiques. Il n'y aura pas d'installation de nouveaux producteurs le temps que le marché se rééquilibre pour absorber la production qui a été mise en place », a déclaré Antoine Forêt, président de Bio Direct, groupement d'une centaine d'éleveurs bio répartis à travers la France (« BIO DIRECT »), lors de la webconférence sur le porc bio organisée par l'Institut du porc (Ifip) et l'Institut technique de l'Agriculture Biologique (Itab) le 16 décembre 2020 (Chokupermal, 2021). Nous n'avons pas de données récentes concernant la consommation de viandes de porcs issues d'autres filières alternatives, mais les contraintes économiques actuelles poussent certains ménages à faire des choix dans leurs achats, au détriment des filières de qualité (Plassard, 2022). De plus, la montée en puissance des discours véganes ou flexitariens, en lien avec des considérations environnementales, de santé ou de bien-être animal, impacte la consommation de viande. Selon un rapport de FranceAgriMer (2020), la consommation annuelle de viande par habitant a baissé de 9 % en France entre 1998 et 2019, de 15 % en ce qui concerne la viande de porc. Soixante-dix-sept pour cent des consommateurs français anticipent une baisse de leur consommation future (Marette, 2021). La question est maintenant de savoir si cette diminution de la consommation ne serait finalement pas profitable aux filières alternatives, les consommateurs achetant certes moins, mais préférant des produits issus de filières présentant une image de durabilité, respectueuse de l'environnement et du bien-être animal (Marette, 2021), image que le programme de recherche PIGAL a pour objectif de sécuriser en proposant des recommandations sur les volets bien-être animal et santé.

- AFNOR (2008) NF U47-102 Méthodes d'analyse en santé animale Isolement et identification de tout sérovar ou de sérovar(s) spécifié(s) de salmonelles chez les mammifères. *In Afnor EDITIONS*. [https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-u47102/methodes-danalyse-en-sante-animale-isolement-et-identification-de-tout-sero/fa155328/30494] (consulté le 29/06/2022).
- AFNOR (2009a) NF U47-003 Méthodes d'analyse en santé animale Recherche d'anticorps contre la brucellose par la technique de l'épreuve à l'antigène tamponné. *In Afnor EDITIONS*. [https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-u47003/methodes-danalyse-en-sante-animale-recherche-danticorps-contre-la-brucellos/fa159228/32897] (consulté le 29/06/2022).
- AFNOR (2009b) NF U47-004 Méthodes d'analyse en santé animale Recherche d'anticorps contre la brucellose par la microméthode de fixation du complément. *In Afnor EDITIONS*. [https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-u47004/methodes-danalyse-en-sante-animale-recherche-danticorps-contre-la-brucellos/fa159227/32898] (consulté le 29/06/2022).
- AGENCE BIO (2021a) L'agriculture Bio dans l'Union Européenne. [https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/01/Carnet_UE-_2021.pdf] (consulté le 20/04/2022).
- AGENCE BIO (2021b) Les chiffres 2020 du secteur bio. [https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2021/07/AGENCE-BIO-JUILLET2021-V08-interactif.pdf] (consulté le 20/04/2022).
- AGENCE BIO (2022) Les chiffres 2021 du secteur bio. [https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/06/DP-final_AGENCE-BIO-10-juin-2022.pdf] (consulté le 30/08/2022).
- AIYEDUN J.O., OLUDAIRO O.O. (2016) Prevalence of intestinal parasitism of swine in a North Central State of Nigeria. *J. adv. vet.* 3(3), 278-281
- ALAWNEH J.I., BARNES T.S., PARKE C., et al. (2014) Description of the pig production systems, biosecurity practices and herd health providers in two provinces with high swine density in the Philippines. *Prev. Vet. Med.* 114(2), 73-87
- ALBAN L., PETERSEN J.V., BUSCH M.E. (2015) A comparison between lesions found during meat inspection of finishing pigs raised under organic/free-range conditions and conventional, indoor conditions. *Porc. Health Manag.* 1(1), 4
- ALBINA E. (1997) Epidemiology of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS): An overview. *Veterinary Microbiology* 55(1-4), 309-316
- ÁLVAREZ J., CASTELLANOS E., ROMERO B., et al. (2011) Epidemiological investigation of a Mycobacterium avium subsp. hominissuis outbreak in swine. Epidemiol. Infect. 139(1), 143-148
- ANDERSON D.E., MULON P.Y. (2019) Anesthesia and Surgical Procedures in Swine. *In Disease of swine, 11th ed.*, 11th ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 171-196
- ANDRES V.M., DAVIES R.H. (2015) Biosecurity Measures to Control *Salmonella* and Other Infectious Agents in Pig Farms: A Review. *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.* 14(4), 317-335
- ANONYME (2022) Ceva Santé Animale lance un nouveau kit diagnostic pour dépister la coccidiose du porcelet. Réussir porc | Tech porc

- ANONYME (s. d.) End the Cage Age. In End the Cage Age. [https://www.endthecageage.eu/] (consulté le 07/06/2022).
- ANSES (2014) Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à « la situation sanitaire et au risque d'émergence en matière de pestes porcines en France ». Saisine.Maisons-Alfort, Anses
- ANSES (2018a) Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif au «Bien-être animal: Contexte, définition et évaluation ». [https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2016SA0288.pdf] (consulté le 01/07/2020).
- ANSES (2018b) Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à « Évaluation des mesures de prévention et de gestion mises en place afin de prévenir et maîtriser le risque de diffusion de la PPA sur le territoire national français». [https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0210.pdf] (consulté le 01/07/2020).
- ANSES (2018c) Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif aux «Mesures de maîtrise des salmonelles en filière porcine : état des connaissances et appréciation quantitative des risques ». [https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0037Ra.pdf] (consulté le 29/08/2020).
- ANSES (2021) Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif aux « dispositifs de protection des parcours de porcins en plein air vis-à-vis des risques sanitaires ». [https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0210.pdfhttps://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2020SA0026Ra.pdf] (consulté le 19/08/2022).
- AREY D.S. (1993) The Effect of Bedding on the Behaviour and Welfare of Pigs. Anim. Welf. 2, 235-246
- ASSADI-RAD A.M., NEW J.C., PATTON S. (1995) Risk factors associated with transmission of *Toxoplasma* gondii to sows kept in different management systems in Tennessee. *Vet. Parasitol.* 57(4), 289-297
- BALLWEBER L.R. (2022) MSD Manual Vetérinary Manual. *In MSD Veterinary Manual*. [https://www.msdvetmanual.com/digestive-system/gastrointestinal-parasites-of-pigs] (consulté le 27/04/2022).
- BAUMGARTNER J., LEEB T., GRUBER T., TIEFENBACHER R. (2003) Husbandry and animal health on organic pig farms in Austria. *Anim. Welf.* 12, 631-635
- BELLINI S., RUTILI D., GUBERTI V. (2016) Preventive measures aimed at minimizing the risk of African swine fever virus spread in pig farming systems. *Acta Vet. Scand.* 58(1), 82
- BERGER F., DAGOM J., LE DENMAT M., et al. (1997) Perinatal losses in outdoor pig breeding. A survey of factors influencing piglet mortality. Ann. Zootech. 46(4), 321-329
- BEUGNET F., POLACK B., DANG H. (2004) Atlas de coproscopie, Kalianxis. ed. France, Kalianxis
- BIO DIRECT (s. d.) . *In Le Porc Biologique AB*. [https://www.porcbiologique.fr/] (consulté le 01/09/2022).
- BIOSELLAL, INDICAL BIOSCIENCE GMBH (s. d.) Dossier de validation Pigtype PRRSV Ab.
- BIOX DIAGNOSTIC (2020) MONOSCREEN™ AbELISA Ascaris suum.
- BLUMETTO VELAZCO O.R., CALVET SANZ S., ESTELLÉS BARBER F., VILLAGRÁ GARCÍA A. (2013) Comparison of extensive and intensive pig production systems in Uruguay in terms of ethologic, physiologic and meat quality parameters. *Braz. J. Anim. Sci.* 42(7), 521-529
- BØE K. (1991) The process of weaning in pigs: when the sow decides. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 30(1), 47-59

- BOES J. (1997) False-positive Ascaris suum egg counts in pigs. *International Journal for Parasitology* 27(7), 833-838
- BONDE M. (2006) Forskellige sundhedsproblemer hos økologiske henholdsvis konventionelle indendørs slagtesvin. *Forskningsnytt Om Oekologisk Landbruk i Norden* n°1, 8-9
- BONDE M., TOFT N., THOMSEN P.T., SØRENSEN J.T. (2010) Evaluation of sensitivity and specificity of routine meat inspection of Danish slaughter pigs using Latent Class Analysis. *Prev. Vet. Med.* 94(3), 165-169
- BONNEAU M., ANTOINE-ILARI E., PHATSARA C., et al. (2011) Diversity of pig production systems at farm level in Europe. J. Chain Netw. Sci. 11(2), 115-135
- BOQVIST S., ELIASSON-SELLING L., BERGSTRÖM K., MAGNUSSON U. (2012) The association between rainfall and seropositivity to *Leptospira* in outdoor reared pigs. *Vet. J.* 193(1), 135-139
- BOUCHAUD C. (2019) Indicateurs de bien-être en élevage porcin : développement d'un outil d'évaluation simplifié à destination des vétérinaires. DMV Thesis. École nationale vétérinaire d'Alfort
- BOUGEARD S., LUPO C., CHAUVIN C., et al. (2013) Développement de méthodes de régression multibloc pour le traitement des données d'épidémiologie animale. *Epidemiologie et Santé Animale* 63(103-115)
- BOUGEARD S., DRAY S. (2018) Supervised Multiblock Analysis in R with the ade4 Package. *Journal of Statistical Software*, 1-17
- BOULESTREAU-BOULAY A.-L., DUBOIS A., GUINGAND N., et al. (2012) Elever des porcs sur litière Comprendre les fonctionnements, améliorer les résultats. Chambres d'agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire, Ifip, Inra
- BREWER M.T., GREVE J.H. (2019) Internal Parasites. *In Disease of swine, 11th ed.*, 11th edition. ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 1028-1040
- BRILLOUET A., CALVAR C., MAUPERTUIS F., PRUNIER A., GUEGUEN K. (2010) Santé et bien-être des porcs biologiques en Europe : État des connaissances. *In Prévention de la santé des porcs en élevages biologiques Résultats du programme de recherche COREPIG*, Rennes, France, pp 9-31
- BROOKS S.P., GELMAN A. (1998) General Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations. *J. Comput. Graph. Stat.* 7(4), 434-455
- BROWN J.M.E., EDWARDS S.A., SMITH W.J., THOMPSON E., DUNCAN J. (1996) Welfare and production implications of teeth clipping and iron injection of piglets in outdoor systems in Scotland. *Prev. Vet. Med.* 27(3), 95-105
- BROWN V.R., BEVINS S.N. (2018) A Review of African Swine Fever and the Potential for Introduction into the United States and the Possibility of Subsequent Establishment in Feral Swine and Native Ticks. *Front. Vet. Sci.* 5
- CADOR C., POL F., HAMONIAUX M., et al. (2014) Risk factors associated with leg disorders of gestating sows in different group-housing systems: a cross-sectional study in 108 farrow-to-finish farms in France. *Prev. Vet. Med.* 116(1-2), 102-110
- CADOR C., HERVÉ S., ANDRAUD M., et al. (2016) Maternally-derived antibodies do not prevent transmission of swine influenza A virus between pigs. Veterinary Research 47(1), 86
- CALLAWAY T. r., MORROW J. I., JOHNSON A. k., et al. (2005) Environmental Prevalence and Persistence of *Salmonella* spp. in Outdoor Swine Wallows. *Foodborne Path. Dis.* 2(3), 263-273

- CARSTENSEN L., VAARST M., ROEPSTORFF A. (2002) Helminth infections in Danish organic swine herds. *Vet. Parasitol.* 106(3), 253-264
- CHAMBRES D'AGRICULTURE DE BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE (2022) Porcs en agriculture biologique Cahier des charges Principaux points.
- CHARRIER F., ROSSI S., JORI F., et al. (2018) Aujeszky's Disease and Hepatitis E Viruses Transmission between Domestic Pigs and Wild Boars in Corsica: Evaluating the Importance of Wild/Domestic Interactions and the Efficacy of Management Measures. Front. Vet. Sci. 5, 1
- CHAUSSADE H., RIGAUD E., ALLIX A., et al. (2013) Hepatitis E virus seroprevalence and risk factors for individuals in working contact with animals. J. Clin. Virol. 58(3), 504-508
- CHOKUPERMAL V. (2021) Porc bio : 2021, année d'ajustement pour le marché français. Les Marchés
- CIANCIOLO R.E., MOHR F.C. (2016) Chapter 4 Urinary System. *In Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: Volume 2 (Sixth Edition)*. W.B. Saunders, pp 376-464.e1
- CLAVIJO M.J., MURRAY D., OLIVEIRA S., ROVIRA A. (2017) Infection dynamics of *Mycoplasma hyorhinis* in three commercial pig populations. *Vet. Rec.* 181(3), 68-68
- CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE (2008) Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (version codifiée)
- COOMBS D.W., SPRINGER M.D. (1974) Parasites of feral pig X European wild board hybrids in Southern Texas. *J. Wildl. Dis.* 10(4), 436-441
- COURBOULAY V., DELARUE E., EUGENE A. (2008) Evaluation du bien-être des porcs : comparaison d'élevages sur litière ou sur caillebotis. *In Journée de la recherche porcine*. *In Journée de la recherche porcine*, Paris, France, pp 243-250
- CVETNIĆ Z., SPICIĆ S., TONCIĆ J., et al. (2009) Brucella suis infection in domestic pigs and wild boar in Croatia. Rev. Sci. Tech. OIE 28(3), 1057-1067
- DAGORN D. (2003) L'ascaridiose porcine : enquête dans les abattoirs bertons de 2002 à 2003. DMV Thesis. Faculté de médecine de Nantes
- DAMRIYASA I.M., FAILING K., VOLMER R., ZAHNER H., BAUER C. (2004) Prevalence, risk factors and economic importance of infestations with *Sarcoptes scabiei* and *Haematopinus suis* in sows of pig breeding farms in Hesse, Germany. *Med. Vet. Entomol.* 18(4), 361-367
- DAVIES P.R. (2011) Intensive swine production and pork safety. Foodborne Pathog. Dis. 8(2), 189-201
- DE JONG I.C., EKKEL E.D., VAN DE BURGWAL J.A., et al. (1998) Effects of strawbedding on physiological responses to stressors and behavior in growing pigs. *Physiol. Behav.* 64(3), 303-310
- DE LUCIA A., RABIE A., SMITH R.P., et al. (2018) Role of wild birds and environmental contamination in the epidemiology of *Salmonella* infection in an outdoor pig farm. *Vet. Microbiol.* 227, 148-154
- D'EATH R.B., TURNER S.P. (2009) The natural behavior of the pig. *In The welfare of Pig*, Marchant-Forde, Jeremy N. (Ed.). ed. pp 13-45
- DE BOER E., NOUWS J.F.M. (1991) Slaughter pigs and pork as a source of human pathogenic *Yersinia* enterocolitica. Int. J. Food Microbiol. 12(4), 375-378
- DE DEUS N., CASAS M., PERALTA B., et al. (2008) Hepatitis E virus infection dynamics and organic distribution in naturally infected pigs in a farrow-to-finish farm. Vet Microbiol 132(1-2), 19-28
- DEGRÉ A., DEBOUCHE C., VERHÈVE D. (2007) Conventional versus alternative pig production assessed by multicriteria decision analysis. *Agron. Sustain. Dev.* 27(3), 185-195

- DELSART M. (2019) Biosécurité en élevage : exemple de la Peste Porcine Africaine. *In Journée scientifique AEEMA*. *In Journée scientifique AEEMA*, Maison-Alfort, Épidémiol. et santé anim., pp 107-116
- DELSART M., DUFOUR B., ARNÉ P., et al. (2019) Evaluation des performances d'une grille de notation des lésions cutanées induites par la gale sarcoptique chez le porc. Approche comparée de la sensibilité et de la spécificité des méthodes de notation visuelle des lésions et d'un test ELISA. Épidémiol. et santé anim. n°76, 127-140
- DELSART M., POL F., DUFOUR B., ROSE N., FABLET C. (2020) Pig Farming in Alternative Systems: Strengths and Challenges in Terms of Animal Welfare, Biosecurity, Animal Health and Pork Safety. *Agriculture* 10(7), 261
- DELSART M., FABLET C., ROSE N., et al. (2022) Descriptive Epidemiology of the Main Internal Parasites on Alternative Pig Farms in France. J. of Parasitology 108(4), 306-321
- DELSART M., HOULBERT J. (2012) L'élevage de porcs plein air. Bulletin des GTV 66, 27-35
- DE PAZ X., VEGA D., DURAN C.O., ANGULO J. (2015) PRRS prevalence in Europe: Perception of the pig veterinary practitioners. *In ESPHM*. *In ESPHM*, Nantes, pp 155
- DIAZ D. (2005) The Mycotoxin Blue Book. Nottingham, UK, Nottingham University Press
- DIPPEL S., LEEB C., BOCHICCHIO D., et al. (2013) Health and welfare of organic pigs in Europe assessed with animal-based parameters. *Org. Agr.* 4, 149-161
- DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (2013) Guidelines on Surveillance and Control of African Swine Fever in Feral Pigs and Preventive Measures for Pig Holdings. SANCO/7138/2013
- DJOKIC V., BLAGA R., AUBERT D., et al. (2016a) *Toxoplasma gondii* infection in pork produced in France. *Parasitology* 143(5), 557-567
- DJOKIC V., FABLET C., BLAGA R., et al. (2016b) Factors associated with *Toxoplasma gondii* infection in confined farrow-to-finish pig herds in western France: an exploratory study in 60 herds. *Parasites Vectors* 9(1), 466
- DOHOO I.R., MARTIN W., STRYHN H.E. (2003) Veterinary epidemiologic research, University of Prince Edward Island. ed. Canada, University of Prince Edward Island
- DOURMAD J.-Y., SALAÜN Y., LEBRET B., RIQUET J. (2018) Diversité des productions porcines en France. Innovations Agronomiques 68, 151-170
- DRAY S., DUFOUR A.B., CHESSEL D. (2007) The ade4 Package: II: Two-table and K-table Methods. *R News* n°7, 47-52
- DRAY S., DUFOUR A.-B. (2007) The ade4 Package: Implementing the Duality Diagram for Ecologists. *J. Stat. Softw.* 22, 1-20
- DRIESEN S., CARLAND P., FAHY V. (1993) Studies on preweaning piglet diarrhoea. *Aust. Vet. J.* 70(7), 259-263
- DUBEY J.P. (1986) A review of toxoplasmosis in pigs. Vet. Parasitol. 19(3), 181-223
- DUBEY J.P., WEIGEL R.M., SIEGEL A.M., et al. (1995a) Sources and Reservoirs of *Toxoplasma gondii* Infection on 47 Swine Farms in Illinois. *J. Parasitol.* 81(5), 723-729
- DUBEY J.P., THULLIEZ P., WEIGEL R.M., et al. (1995b) Sensitivity and specificity of various serologic tests for detection of *Toxoplasma gondii* infection in naturally infected sows. *Am J Vet Res* 56(8), 1030-1036

- DUBEY J.P., ANDREWS C.D., THULLIEZ P., LIND P., KWOK O.C.H. (1997) Long-term humoral antibody responses by various serologic tests in pigs orally inoculated with oocysts of four strains of *Toxoplasma gondii*. *Vet. Parasitol*. 68(1), 41-50
- DUBEY J.P. (2009) Toxoplasmosis in pigs—The last 20 years. Vet. Parasitol. 164(2), 89-103
- DUBEY J.P., DESMONTS G. (1987) Serological responses of equids fed *Toxoplasma gondii* oocysts. *Equine Vet. J.* 19(4), 337-339
- DUCREUX E., ALOUI B., ROBIN P., et al. (2002) Les porcs affichent leurs préférences vis-à-vis du type de sol en fonction de la température ambiante. *In Journées de la Recherche Porcine*. *In Journées de la Recherche Porcine*, Paris, France, pp 211-216
- EDWARDS S.A., SMITH W.J., FORDYCE C., MACMENEMY F. (1994) An analysis of the causes of piglet mortality in a breeding herd kept outdoors. *Vet. Rec.* 135(14), 324-327
- EDWARDS S.A. (2005) Product quality attributes associated with outdoor pig production. *Livest. Prod. Sci., Product quality and livestock systems* 94(1), 5-14
- EDWARDS S. (2011) Knowledge synthesis: Animal health and welfare in organic pig production, *Core Organic Project Series Report*Newcastle, Core Organic
- EFSA (2005) Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on a request from the Commission related to welfare of weaners and rearing pigs: effects of different space allowances and floor. EFSA J. 3(10), 1-129
- EFSA, DESMECHT D., GERBIER G., et al. (2021) Epidemiological analysis of African swine fever in the European Union (September 2019 to August 2020). EFSA Journal 19(5), e06572
- EFSA, ECDPC (2019) The European Union One Health 2018 Zoonoses Report. *EFSA Journal* 17(12), e05926
- EFSA, ECDPC (2021) The European Union One Health 2020 Zoonoses Report. *EFSA Journal* 19(12), e06971
- EIJCK I.A.J.M., BORGSTEEDE F.H.M. (2005) A Survey of Gastrointestinal Pig Parasites on Free-range, Organic and Conventional Pig Farms in The Netherlands. *Vet Res Commun* 29(5), 407-414
- ETTERLIN P.E., YTREHUS B., LUNDEHEIM N., et al. (2014) Effects of free-range and confined housing on joint health in a herd of fattening pigs. *BMC Vet. Res.* 10, 208
- ETTERLIN P.E., MORRISON D.A., ÖSTERBERG J., et al. (2015) Osteochondrosis, but not lameness, is more frequent among free-range pigs than confined herd-mates. Acta Vet. Scand. 57(1), 63
- EYSKER M., BOERDAM G.A., HOLLANDERS W., VERHEIJDEN J.H. (1994) The prevalence of *Isospora suis* and *Strongyloides ransomi* in suckling piglets in The Netherlands. *Vet Q* 16(4), 203-205
- FABLET C., MAROIS C., KOBISCH M., MADEC F., ROSE N. (2010) Estimation of the sensitivity of four sampling methods for *Mycoplasma hyopneumoniae* detection in live pigs using a Bayesian approach. *Vet. Microbiol.* 143(2), 238-245
- FABLET C., DORENLOR V., EONO F., et al. (2012a) Noninfectious factors associated with pneumonia and pleuritis in slaughtered pigs from 143 farrow-to-finish pig farms. *Prev. Vet. Med.* 104(3), 271-280
- FABLET C., MAROIS-CRÉHAN C., SIMON G., et al. (2012b) Infectious agents associated with respiratory diseases in 125 farrow-to-finish pig herds: A cross-sectional study. Vet. Microbiol. 157(1), 152-163
- FABLET C., DUBARRY E., ROSE N., POL F. (2020) Alternative pig farms: a diversity of housing types and health statuses. *In EAAP. In 71st annual meeting of EAAP*, Virtual meeting, pp 522

- FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE LIÈGE (s. d.) Biosécurité à la Faculté de Médecine Vétérinaire.

 In Liège Université Médecine Vétérinaire. [https://www.fmv-biosecurite.ulg.ac.be/generale/definitions.php] (consulté le 22/01/2020).
- FAO (2010) Good practices for biosecurity in the pig sector Issues and options in developing and transition countries, FAO Animal Production and Health. ed. Rome
- FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL (2009) Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and FutureLondon, Farm Animal Welfare Council
- FERGUSON D.J.P. (2009) Toxoplasma gondii: 1908-2008, homage to Nicolle, Manceaux and Splendore. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 104, 133-148
- FERNÁNDEZ-BARREDO S., GALIANA C., GARCÍA A., et al. (2006) Detection of Hepatitis E Virus Shedding in Feces of Pigs at Different Stages of Production Using Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction. J. Vet. Diagn. Invest. 18(5), 462-465
- FLEMING P.A., DUNDAS S.J., LAU Y.Y.W., PLUSKE J.R. (2016) Predation by Red Foxes (Vulpes vulpes) at an Outdoor Piggery. *Animals (Basel)* 6(10)
- FNAB (2018) Élever des porcs en Bio. Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, Paris
- FONDREVEZ M., MINVIELLE B., LABBÉ A., et al. (2014) Prevalence of pathogenic Yersinia enterocolitica in slaughter-aged pigs during a one-year survey, 2010-2011, France. Int J Food Microbiol 174, 56-62
- FORBES L.B., PARKER S.E., GAJADHAR A.A. (2012) Performance of commercial ELISA and agglutination test kits for the detection of anti-*Toxoplasma gondii* antibodies in serum and muscle fluid of swine infected with 100, 300, 500 or 1000 oocysts. *Veterinary Parasitology* 190(3), 362-367
- FOSSE J., SEEGERS H., MAGRAS C. (2009) Prevalence and Risk Factors for Bacterial Food-Borne Zoonotic Hazards in Slaughter Pigs: A Review. *Zoonoses Public Health*. 56(8), 429-454
- FOUROUR S., FABLET C., TOCQUEVILLE V., et al. (2018a) A new multiplex real-time TaqMan® PCR for quantification of *Mycoplasma hyopneumoniae*, *M. hyorhinis* and *M. flocculare*: exploratory epidemiological investigations to research mycoplasmal association in enzootic pneumonialike lesions in slaughtered pigs. *J. Appl. Microbiol.* 125(2), 345-355
- FOUROUR S., FABLET C., TOCQUEVILLE V., et al. (2018b) Recherche de Mycoplasma hyopneumoniae, M. hyorhinis et M. flocculare dans des poumons atteints de pneumonie : étude exploratoire dans 41 lots de porcs. In Journées Recherche Porcine. In Journées Recherche Porcine, Paris, pp 237-238
- FRANCEAGRIMER (2020) Consommation des produits carnés en 2019. [https://www.franceagrimer.fr/content/download/64994/document/STA-VIA-Consommation%20des%20produits%20carn%C3%A9s%20en%202019.pdf]
- FRÜH B., BOCHICCHIO D., EDWARDS S., et al. (2018) Description of organic pig production in Europe. Org. Agr. 4(2), 149-161
- FUNK J.A., ABLEY M.J., BOWMAN A.S., et al. (2013) Prevalence of *Yersinia enterocolitica* in antimicrobial-free and conventional antimicrobial use swine production. *Foodborne Pathog. Dis.* 10(6), 514-519
- FUNK J., WAGSTROM E. (2019) Preharvest Food Safety, Zoonotic Diseases, and the Human Health Interface. *In Disease of swine, 11th ed.*, 11th edition. ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 197-210
- GANIERE J.P., ANDRE-FONTAINE G., DROUIN P., et al. (1991) L'écopathologie : une méthode d'approche de la santé en élevage. INRA Productions Animales 4(3), 247-256

- GARCÍA-BOCANEGRA I., DUBEY J.P., SIMON-GRIFÉ M., et al. (2010) Seroprevalence and risk factors associated with *Toxoplasma gondii* infection in pig farms from Catalonia, north-eastern Spain. *Res. Vet. Sci.* 89(1), 85-87
- GARIN-BASTUJI B., HARS J., CALVEZ D., THIÉBAUD M., ARTOIS M. (2000) Brucellosis of domestic pigs. Re-emergence of Brucella suis biovar 2 in France. *Épidémiol. et santé anim.* n°No. 38, 1-5
- GDS 49 (s. d.) SDRP. *In GDS 49 Maine et Loire*. [https://www.gds49.com/telechargements/fiches-maladies/sdrp/] (consulté le 25/08/2022).
- GEBREYES W.A., BAHNSON P.B., FUNK J.A., MCKEAN J., PATCHANEE P. (2008) Seroprevalence of *Trichinella, Toxoplasma*, and *Salmonella* in Antimicrobial-Free and Conventional Swine Production Systems. *Foodborne Path. Dis.* 5(2), 199-203
- GERZOVA L., BABAK V., SEDLAR K., et al. (2015) Characterization of Antibiotic Resistance Gene Abundance and Microbiota Composition in Feces of Organic and Conventional Pigs from Four EU Countries. *PLoS One* 10(7)
- GILLMAN C.E., KILBRIDE A.L., OSSENT P., GREEN L.E. (2008) A cross-sectional study of the prevalence and associated risk factors for bursitis in weaner, grower and finisher pigs from 93 commercial farms in England. *Prev. Vet. Med.* 83(3), 308-322
- GOTTER V., KLEIN G., KOESTERS S., et al. (2012) Main risk factors for Salmonella-infections in pigs in north-western Germany. *Prev. Vet. Med.* 106(3), 301-307
- GRAAT E.A.M., HENKEN A.M., PLOEGER H.W., NOORDHUIZEN J.P.T.M., VERTOMMEN M.H. (1994) Rate and course of sporulation of oocysts of *Eimeria acervulina* under different environmental conditions. *Parasitology* 108(5), 497-502
- GRIFFITH R.W., CARLSON S.A., KRULL A. (2019) Salmonellosis. *In Disease of swine, 11th ed.*, 11th ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 912-925
- GRIMONT P.A.D., WEILL FX. (2007) Formules antigéniques des sérovars de Salmonella 9ème édition.
- GUILLOIS Y., ABRAVANEL F., MIURA T., et al. (2016) High Proportion of Asymptomatic Infections in an Outbreak of Hepatitis E Associated With a Spit-Roasted Piglet, France, 2013. *Clin. Infect. Dis.* 62(3), 351-357
- GÜRTLER M., ALTER T., KASIMIR S., LINNEBUR M., FEHLHABER K. (2005) Prevalence of *Yersinia enterocolitica* in Fattening Pigs. *J. Food Prot.* 68(4), 850-854
- GUY J.H., ROWLINSON P., CHADWICK J.P., ELLIS M. (2002a) Behaviour of two genotypes of growing—finishing pig in three different housing systems. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 75(3), 193-206
- GUY J.H., ROWLINSON P., CHADWICK J.P., ELLIS M. (2002b) Health conditions of two genotypes of growing-finishing pig in three different housing systems: Implications for welfare. *Livest. Prod. Sci.* 75(3), 233-243
- GUY J.H., EDWARDS S. (2006) Alternative production systems. *In Livestock Production and Society*, R. Geers and F Madec. ed. Wageningen, The Netherlands, Wageningen Academic Pub, pp 273-286
- HÄMEENOJA P. (2002) Animal Health and Welfare Pig Production. Acta Vet. Scand. 43(1), S33
- HANSSON I., HAMILTON C., EKMAN T., FORSLUND K. (2000) Carcass Quality in Certified Organic Production Compared with Conventional Livestock Production. J. Vet. Med. B 47(2), 111-120
- HEIDBÜCHEL K., RAABE J., BALDINGER L., HAGMÜLLER W., BUSSEMAS R. (2019) One Iron Injection Is Not Enough-Iron Status and Growth of Suckling Piglets on an Organic Farm. *Animals (Basel)* 9(9)

- HEIDELBERGER P., WELCH P.D. (1983) Simulation Run Length Control in the Presence of an Initial Transient. *Operations Research* 31(6), 1109-1144
- HEINONEN M., ORAVAINEN J., ORRO T., et al. (2006) Lameness and fertility of sows and gilts in randomly selected loose-housed herds in Finland. Vet. Rec. 159(12), 383-387
- HELLSTRÖM S., LAUKKANEN R., SIEKKINEN K.-M., et al. (2010) Listeria monocytogenes contamination in pork can originate from farms. *J. Food Prot.* 73(4), 641-648
- HEMSWORTH P.H. (2003) Human—animal interactions in livestock production. *Appl. Anim. Behav. Sci., International Society for Applied Ethology Special Issue: A selection of papers from the ISAE international congresses, 1999-2001* 81(3), 185-198
- HENRY Y., SÈVE B., COLLÉAUX Y., et al. (1992) Interactive effects of dietary levels of tryptophan and protein on voluntary feed intake and growth performance in pigs, in relation to plasma free amino acids and hypothalamic serotonin. J. Anim. Sci. 70(6), 1873-1887
- HERVÉ S., GORIN S., QUÉGUINER S., et al. (2011) Estimation de la séroprévalence des virus influenza chez le porc charcutier en France en 2008-2009. Journée de la Recherche Porcine, 281-282
- HILL C.H. (1957) The survival of swine whipworm eggs in hog lots. J. Parasitol. 43(1)
- HILL D.E., CHIRUKANDOTH S., DUBEY J.P., LUNNEY J.K., GAMBLE H.R. (2006) Comparison of detection methods for *Toxoplasma gondii* in naturally and experimentally infected swine. *Vet. Parasitol.* 141(1), 9-17
- HINDSBO O., NIELSEN C.V., ANDREASSEN J., et al. (2000) Age-dependent occurrence of the intestinal ciliate *Balantidium coli* in pigs at a Danish research farm. *Acta Vet Scand* 41(1), 79-83
- HINNEY B., CVJETKOVIĆ V., ESPIGARES D., et al. (2020) Cystoisospora suis Control in Europe Is Not Always Effective. Front Vet Sci 7
- HONEYMAN M., MCGLONE J.J., KLIEBENSTEIN J., LARSON B. (2001) Outdoor Pig Production. *Pork Industry handbook* , 9
- HONEYMAN M.S. (2005) Extensive bedded indoor and outdoor pig production systems in USA: current trends and effects on animal care and product quality. *Livest. Prod. Sci., Product quality and livestock systems* 94(1), 15-24
- HOOGENBOOM L.A.P., BOKHORST J.G., NORTHOLT M.D., *et al.* (2008) Contaminants and microorganisms in Dutch organic food products: a comparison with conventional products. *Food Addit. Contam.* 25(10), 1195-1207
- HÖTZEL M.J., PINHEIRO MACHADO F° L.C., WOLF F.M., COSTA O.A.D. (2004) Behaviour of sows and piglets reared in intensive outdoor or indoor systems. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 86(1), 27-39
- HÖTZEL M.J., FILHO L.C.P.M., IRGANG R., FILHO L.A. (2010) Short-term behavioural effects of weaning age in outdoor-reared piglets. *Animal* 4(1), 102-107
- HOVI M., SUNDRUM A., THAMSBORG S.M. (2003) Animal health and welfare in organic livestock production in Europe: current state and future challenges. *Livest. Prod. Sci., Organic Livestock Production* 80(1), 41-53
- HU W.P., LU Y., PRECIOSO N.A., et al. (2008) Double-antigen enzyme-linked immunosorbent assay for detection of hepatitis E virus-specific antibodies in human or swine sera. Clin Vaccine Immunol 15(8), 1151-1157
- HULTÉN F., DALIN A.-M., LUNDEHEIM N., EINARSSON S. (1995) Ovulation frequency among sows group-housed during late lactation. *Anim. Reprod. Sci.* 39(3), 223-233

- ID Screen® Influenza A Nucleoprotein Swine Indirect (s. d.) . *In IDvet*. [https://www.idvet.com/fr/produit/id-screen-influenza-a-nucleoprotein-swine-indirect/] (consulté le 28/06/2022).
- ID.VET (2019) ID Screen® Influenza A Nucleoprotein Swine Indirect (Internal validation report).
- IFIP (2022) Porc par les chiffres, la filière porcine en France, dans l'UE et dans le monde, édition 2021-2022. Paris, IFIP-Institut du porc
- INDICAL BIOSCIENCE GMBH (2019) Pigtype PRRSV Ab- Handbook.
- INGENASA (2018) INgezim PRRS 2.0. [https://gentechbio.com/wp-content/uploads/2022/06/HB-1944-EN-004_PT-PRRSV_May-2019.pdf]
- INGRAM D.L., LEGGE K.F. (1970) The thermoregulatory behavior of young pigs in a natural environment. *Physiol. Behav.* 5(9), 981-987
- INPAQ L'Interprofession Porcine d'Aquitaine Campagne de Prophylaxie (s. d.) . [http://www.inpaq.org/arepsa.asp] (consulté le 25/08/2022).
- JENSEN P. (1986) Observations on the maternal behaviour of free-ranging domestic pigs. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 16(2), 131-142
- JENSEN A.N., DALSGAARD A., STOCKMARR A., NIELSEN E.M., BAGGESEN D.L. (2006) Survival and Transmission of *Salmonella* enterica Serovar Typhimurium in an Outdoor Organic Pig Farming Environment. *Appl. Environ. Microbiol.* 72(3), 1833-1842
- JESUDOSS CHELLADURAI J., MURPHY K., SNOBL T., et al. (2017) Molecular Epidemiology of Ascaris Infection Among Pigs in Iowa. J Infect Dis 215(1), 131-138
- JOACHIM A., RUTTKOWSKI B., ZIMMERMANN M., DAUGSCHIES A., MUNDT H.-C. (2004) Detection of *Isospora suis* (Biester and Murray 1934) in Piglet Faeces Comparison of Microscopy and PCR. *J. Vet. Med. B* 51(3), 140-142
- JOACHIM A., RUTTKOWSKI B., SPERLING D. (2018) Detection of *Cystoisospora suis* in faeces of suckling piglets when and how? A comparison of methods. *Porc. Health Manag.* 4(1), 20
- JOHNSON A.K., MORROW-TESCH J.L., MCGLONE J.J. (2001) Behavior and performance of lactating sows and piglets reared indoors or outdoors. *J. Anim. Sci.* 79(10), 2571-2579
- JOHNSON J., SAMARASINGHE B., BUDDLE R., ARMSON A., RYAN U. (2008) Molecular identification and prevalence of *Isospora* sp. in pigs in Western Australia using a PCR–RFLP assay. *Experimental Parasitology* 120(2), 191-193
- JOLIE R., BÂCKSTRÖM L., PINCKNEY R., OLSON L. (1998) Ascarid infection and respiratory health in feeder pigs raised on pasture or in confinement. *J. Swine Health Prod.* 6(3), 115-120
- JOLLIFFE I.T. (2002) Principal Component Analysis, Second Edition. New-York, USA, Springer
- JØRGENSEN B. (2003) Influence of floor type and stocking density on leg weakness, osteochondrosis and claw disorders in slaughter pigs. *Anim. Sci.* 77(3), 439-449
- JOSEPH L., GYORKOS T.W., COUPAL L. (1995) Bayesian estimation of disease prevalence and the parameters of diagnostic tests in the absence of a gold standard. *Am J Epidemiol* 141(3), 263-272
- KAGIRA J.M., KANYARI P.N., GITHIGIA S.M., et al. (2012) Risk factors associated with occurrence of nematodes in free range pigs in Busia District, Kenya. *Trop Anim Health Prod* 44(3), 657-664
- KANIS E., GROEN A.F., DE GREEF K.H. (2003) Societal Concerns about Pork and Pork Production and Their Relationships to the Production System. *J Agric Environ Ethics* 16(2), 137-162

- KARG H., BILKEI G. (2002) Causes of sow mortality in Hungarian indoor and outdoor pig production units. *Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr.* 115, 366-368
- KEMPF I., KEROUANTON A., BOUGEARD S., et al. (2017) Campylobacter coli in Organic and Conventional Pig Production in France and Sweden: Prevalence and Antimicrobial Resistance. Front. Microbiol. 8, 955
- KÉROUANTON A., ROSE V., EVEN M., HOUARD E., DENIS M. (2013) Prevalence and genetic diversity of Salmonella in organic and conventional pig productions in France. In I3S. Saint-Malo, France, Genevière Clément et Pierre Colin, pp 279-280
- KIJLSTRA A., EIJCK I.A.J.M. (2006) Animal health in organic livestock production systems: a review. *NJAS Wagen. J. Life Sc.* 54(1), 77-94
- KILBRIDE A.L., MENDL M., STATHAM P., et al. (2012) A cohort study of preweaning piglet mortality and farrowing accommodation on 112 commercial pig farms in England. *Prev. Vet. Med.* 104(3-4), 281-291
- KLEINBECK S.N., MCGLONE J.J. (1999) Intensive indoor versus outdoor swine production systems: genotype and supplemental iron effects on blood hemoglobin and selected immune measures in young pigs. *J. Anim. Sci.* 77(9), 2384-2390
- KLUN I., DJURKOVIĆ-DJAKOVIĆ O., KATIĆ-RADIVOJEVIĆ S., NIKOLIĆ A. (2006) Cross-sectional survey on Toxoplasma gondii infection in cattle, sheep and pigs in Serbia: Seroprevalence and risk factors. Vet. Parasitol. 135(2), 121-131
- KNAGE-RASMUSSEN K.M., HOUE H., ROUSING T., SØRENSEN J.T. (2014) Herd- and sow-related risk factors for lameness in organic and conventional sow herds. *Animal* 8(1), 121-127
- KOCHANOWSKI M., KARAMON J., DĄBROWSKA J., et al. (2017) Occurrence of Intestinal Parasites in Pigs in Poland the Influence of Factors Related to the Production System. *J Vet Res* 61(4), 459-466
- KONGSTED H., SØRENSEN J.T. (2017) Lesions found at routine meat inspection on finishing pigs are associated with production system. *Vet. J.* 223, 21-26
- KRUSE A.B., KRISTENSEN C.S., LAVLUND U., STEGE H. (2019) Antimicrobial prescription data in Danish national database validated against treatment records in organic pig farms and analysed for associations with lesions found at slaughter. *BMC Vet Res* 15(1), 218
- KRYSTALLIS A., DE BARCELLOS M.D., KÜGLER J.O., VERBEKE W., GRUNERT K.G. (2009) Attitudes of European citizens towards pig production systems. *Livest. Sci.* 126(1), 46-56
- LAHRMANN H.K., BREMERMANN N., KAUFMANN O., DAHMS S. (2004) Health, growing performance and meat quality of pigs in indoor and outdoor housing -a controlled field trial. *DTW. Dtsch. Tierarztl. Wochenschr.* 111(5), 205-208
- LARIVIÉRE-GAUTHIER G., LETELLIER A., KÉROUANTON A., et al. (2014) Analysis of *Listeria* monocytogenes Strain Distribution in a Pork Slaughter and Cutting Plant in the Province of Quebec. *J. Food Prot.* 77(12), 2121-2128
- LARSEN M.N., ROEPSTORFF A. (1999) Seasonal variation in development and survival of *Ascaris suum* and *Trichuris suis* eggs on pastures. *Parasitology* 119(2), 209-220
- LAUKKANEN R., MARTÍNEZ P.O., SIEKKINEN K.-M., et al. (2009) Contamination of Carcasses with Human Pathogenic *Yersinia enterocolitica* 4/O:3 Originates from Pigs Infected on Farms. *Foodborne Pathog. Dis.* 6(6), 681-688
- LÊ S., JOSSE J., HUSSON F. (2008) FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. *Journal of Statistical Software* 25, 1-18

- LEEB C., RUDOLPH G., BOCHICCHIO D., et al. (2019) Effects of three husbandry systems on health, welfare and productivity of organic pigs. *Animal* 13(9), 2025-2033
- LEIRS H., LODAL J., KNORR M. (2004) Factors correlated with the presence of rodents on outdoor pig farms in Denmark and suggestions for management strategies. *NJAS Wagen. J. Life Sci.* 52(2), 145-161
- LEQUEUX G. (2006) L'infestation des truies par *Oesophagostomum* spp. : Enquête en abattoir et en élevages dans l'ouest de la France. DMV Thesis. Oniris
- LINDGREN Y., LUNDEHEIM N., BOQVIST S., MAGNUSSON U. (2013) Reproductive performance in pigs reared under organic conditions compared with conventionally reared pigs. *Acta Vet. Scand.* 55(1), 33
- LINDGREN K., GUNNARSSON S., HÖGLUND J., LINDAHL C., ROEPSTORFF A. (2020) Nematode parasite eggs in pasture soils and pigs on organic farms in Sweden. *Org. Agr.* 10(3), 289-300
- LINDSAY D.S., NEIGER R., HILDRETH M. (2002) Porcine Enteritis Associated with *Eimeria spinosa* Henry, 1931 Infection. *J. Parasitol.* 88(6), 1262-1263
- LINDSAY D.S., DUBEY J.P., SANTÍN-DURÁN M. (2019) Coccidia and Other Protozoa. *In Disease of swine,* 11th ed., 11th edition. ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 1015-1027
- LORENCOVA A., BABAK V., LAMKA J. (2016) Serological Prevalence of Enteropathogenic *Yersinia* spp. in Pigs and Wild Boars from Different Production Systems in the Moravian Region, Czech Republic. *Foodborne Path. Dis.* 13(5), 275-279
- LUND V., ALGERS B. (2003) Research on animal health and welfare in organic farming—a literature review. *Livest. Prod. Sci.* 80(1-2), 55-68
- LUNN D., SPIEGELHALTER D., THOMAS A., BEST N. (2009) The BUGS project: Evolution, critique and future directions. *Stat Med* 28(25), 3049-3067
- MADSON D.M., MADSON P.H.E., ARRUDA B.L. (2019) Nervous and Locomotor System. *In Disease of swine, 11th ed.*, 11th edition. ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 339-372
- MAES D., DELUYKER H., VERDONCK M., et al. (1999) Risk Indicators for the Seroprevalence of Mycoplasma hyopneumoniae, Porcine Influenza Viruses and Aujeszky's Disease Virus in Slaughter Pigs from Fattening Pig Herds. J Vet Med B 46(5), 341-352
- MALMAURET L., PARENT-MASSIN D., HARDY J.-L., VERGER P. (2002) Contaminants in organic and conventional foodstuffs in France. *Food Addit. Contam.* 19(6), 524-532
- MARETTE S. (2021) Les perceptions des consommateurs et l'avenir de la consommation de viande. Viandes et produits carnés 37, 1-11
- MARTINEAU G.-P. (1997) Maladies d'élevage des porcs, 1ère Edition. ed. France, FRANCE AGRICOLE
- MARTINEAU G.P., MORVAN H. (2010) Maladies d'élevage des porc, 2nd édition. ed. Paris, France, France Agricole
- MARTÍNEZ-PÉREZ J.M., VANDEKERCKHOVE E., VLAMINCK J., GELDHOF P., MARTÍNEZ-VALLADARES M. (2017) Serological detection of *Ascaris suum* at fattening pig farms is linked with performance and management indices. *Vet. Parasitol.* 248, 33-38
- MASON S.P., JARVIS S., LAWRENCE A.B. (2003) Individual differences in responses of piglets to weaning at different ages. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 80(2), 117-132

- MATLOVA L., DVORSKA L., PALECEK K., et al. (2004) Impact of sawdust and wood shavings in bedding on pig tuberculous lesions in lymph nodes, and IS1245 RFLP analysis of *Mycobacterium avium* subsp. hominissuis of serotypes 6 and 8 isolated from pigs and environment. Vet. Microbiol. 102(3), 227-236
- MIAO Z.H., GLATZ P.C., RU Y.J. (2004) Review of Production, Husbandry and Sustainability of Free-range Pig Production Systems. *Asian Australas. J. Anim. Sci.* 17(11), 1615-1634
- MILLET S., COX E., BUYSE J., GODDEERIS B.M., JANSSENS G.P.J. (2005) Immunocompetence of fattening pigs fed organic versus conventional diets in organic versus conventional housing. *Vet. J.* 169(2), 293-299
- MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE (2018) Ambition Bio 2022 Plan d'actions des acteurs de l'agriculture et de l'alimentation. *In Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation*. [https://agriculture.gouv.fr/ambition-bio-2022-plan-dactions-des-acteurs-de-lagriculture-et-de-lalimentation] (consulté le 02/09/2022).
- MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION (2018) Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés, *JORF*. pp 1-6
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIANTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2009) Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas., Boletín Oficial des Estado: Madrid, Spain. pp 66585-66597
- MORMEDE P., FOURY A., MEUNIER-SALAÜN M.-C. (2006) Bien-être du porc : le point de vue de l'animal, approches biologiques et comportementales. *Bul. de l'Ac. Vét. de France* n°1, 191
- MORRISON R.S., JOHNSTON L.J., HILBRANDS A.M. (2007) The behaviour, welfare, growth performance and meat quality of pigs housed in a deep-litter, large group housing system compared to a conventional confinement system. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 103(1), 12-24
- MOUTTOTOU N., GREEN L.E., HATCHELL F.M. (1998) Adventitious bursitis of the hock in finishing pigs: prevalence, distribution and association with floor type and foot lesions. *Vet. Rec.* 142(5), 109-114
- MURRELL K.D. (2016) The dynamics of *Trichinella spiralis* epidemiology: Out to pasture? *Vet. Parasitol.* 231, 92-96
- NANSEN P., ROEPSTORFF A. (1999) Parasitic helminths of the pig: factors influencing transmission and infection levels. *Int. J. Parasitol.* 29(6), 877-891
- NEJSUM P., THAMSBORG S.M., PETERSEN H.H., et al. (2009) Population dynamics of *Ascaris suum* in trickle-infected pigs. *J Parasitol* 95(5), 1048-1053
- NIESTRATH M., TAKLA M., JOACHIM A., DAUGSCHIES A. (2002) The role of *Isospora suis* as a Pathogen in Conventional Piglet Production in Germany. *J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health* 49(4), 176-180
- NOLLET N., MAES D., DE ZUTTER L., et al. (2004) Risk factors for the herd-level bacteriologic prevalence of *Salmonella* in Belgian slaughter pigs. *Prev. Vet. Med.* 65(1-2), 63-75
- NORWOOD F.B., LUSK J.L. (2011) A calibrated auction-conjoint valuation method: Valuing pork and eggs produced under differing animal welfare conditions. *J. Environ. Econ. Manag.* 62(1), 80-94

- NOWAK B., MUEFFLING T.V., CASPARI K., HARTUNG J. (2006) Validation of a method for the detection of virulent *Yersinia enterocolitica* and their distribution in slaughter pigs from conventional and alternative housing systems. *Vet. Microbiol.* 117(2-4), 219-228
- OECD (2022) Meat consumption (indicator). https://doi.org/10.1787/fa290fd0-en.
- OIE (2021) Fiches d'information générale sur les maladies : Grippe porcine.
- OLSEN A.W., DYBKJÆR L., SIMONSEN H.B. (2001) Behaviour of growing pigs kept in pens with outdoor runs: II. Temperature regulatory behaviour, comfort behaviour and dunging preferences. *Livest. Prod. Sci.* 69(3), 265-278
- OLSEN S.C., BOGGIATTO P., NOL P., SAMARTINO L. (2019) Brucellosis. *In Disease of swine, 11th ed.*, 11th edition. ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 778-791
- ÖSTERBERG J., WINGSTRAND A., NYGAARD JENSEN A., et al. (2016) Antibiotic Resistance in Escherichia coli from Pigs in Organic and Conventional Farming in Four European Countries. PLoS ONE 11(6), e0157049
- PABLOS-TANARRO A., ORTEGA-MORA L.M., PALOMO A., CASASOLA F., FERRE I. (2018) Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* in Iberian pig sows. *Parasitol. Res.* 117(5), 1419-1424
- PANDOLFI F., KYRIAZAKIS I., STODDART K., WAINWRIGHT N., EDWARDS S.A. (2017) The "Real Welfare" scheme: Identification of risk and protective factors for welfare outcomes in commercial pig farms in the UK. *Prev. Vet. Med.* 146, 34-43
- PARDINI L., MAKSIMOV P., HERRMANN D.C., et al. (2012) Evaluation of an in-house TgSAG1 (P30) IgG ELISA for diagnosis of naturally acquired *Toxoplasma gondii* infection in pigs. *Vet. Parasitol.* 189(2), 204-210
- PEARCE G.P. (1999) Interactions between dietary fibre, endo-parasites and *Lawsonia intracellularis* bacteria in grower–finisher pigs. *Vet. Parasitol.* 87(1), 51-61
- PERECKIENĖ A., KAZIŪNAITĖ V., VYŠNIAUSKAS A., et al. (2007) A comparison of modifications of the McMaster method for the enumeration of *Ascaris suum* eggs in pig faecal samples. *Vet. Parasitol.* 149(1), 111-116
- PETERSEN H.H., ANDREASEN A., KRINGEL H., ROEPSTORFF A., THAMSBORG S.M. (2014) Parasite population dynamics in pigs infected with *Trichuris suis* and *Oesophagostomum dentatum*. *Vet Parasitol*. 199(1-2), 73-80
- PIERRON A., ALASSANE-KPEMBI I., OSWALD I.P. (2016) Impact of mycotoxin on immune response and consequences for pig health. *Anim. Nutr.* 2(2), 63-68
- PIETERS M.G., MAES D. (2019) Mycoplasmosis. *In Disease of swine, 11th ed.*, 11th edition. ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 863-883
- PLASSARD J. (2022) Bienvenue en «cheapflation». *In Le Temps*. [https://www.letemps.ch/opinions/bienvenue-cheapflation] (consulté le 01/09/2022).
- PLUSKE J.R., WILLIAMS I.H., AHERNE F.X. (1996) Maintenance of villous height and crypt depth in piglets by providing continuous nutrition after weaning. *Anim. Sci.* 62(1), 131-144
- PRITCHARD G., DENNIS I., WADDILOVE J. (2005) Biosecurity: reducing disease risks to pig breeding herds. *In Practice* 27(5), 230-237

- PRUNIER A. (2010a) Caractéristiques des élevages enquêtés dans le projet Corepig. *In Prévention de la santé des porcs en élevages biologiques*. *In Prévention de la santé des porcs en élevages biologiques Résultats du programme de recherche COREPIG*, Rennes, France, pp 32-44
- PRUNIER A. (2010b) Évaluation de la situation du parasitisme dans les élevages porcins biologiques. In Prévention de la santé des porcs en élevages biologiques. In Prévention de la santé des porcs en élevages biologiques Résultats du programme de recherche COREPIG, Rennes, France, pp 45-54
- PRUNIER A., BOURGOIN A., CALVAR C., et al. (2012) Caractéristiques des élevages de porcs biologiques dans six pays européens. In Journées de la recherche porcine. In Journées de la recherche porcine, Paris, pp 247-252
- PRUNIER A., HEINONEN M., QUESNEL H. (2010) High physiological demands in intensively raised pigs: impact on health and welfare. *Animal* 4(6), 886-898
- PRUNIER A., LUBAC S., MEJER H., ROEPSTORFF A., EDWARDS S. (2014) Health, welfare and production problems in organic suckling piglets. *Org. Agr.* 4(2), 107-121
- PU Y., LI S., XIONG H., et al. (2018) Iron Promotes Intestinal Development in Neonatal Piglets. *Nutrients* 10(6)
- PUSSEMIER L., LARONDELLE Y., VAN PETEGHEM C., HUYGHEBAERT A. (2006) Chemical safety of conventionally and organically produced foodstuffs: A tentative comparison under Belgian conditions. *Food Control* 17(1), 14-21
- R DEVELOPMENT CORE TEAM (2008) R: A language and environment for statistical computing. [http://www.R-project.org] (consulté le 17/05/2021).
- RAFTERY A.E., LEWIS S.M. (1992) Comment: One Long Run with Diagnostics: Implementation Strategies for Markov Chain Monte Carlo. *Stat. Sci.* 7(4), 493-497
- RAMONET Y., LE GAL M. (2015) Typologie des exploitations élevant des porcs sur litière en Bretagne. In Journées de la recherche porcine. In Journées de la recherche porcine, Paris, pp 221-222
- RANGSTRUP-CHRISTENSEN L., KROGH M.A., PEDERSEN L.J., SØRENSEN J.T. (2018a) Sow level risk factors for early piglet mortality and crushing in organic outdoor production. *Animal* 12(4), 810-818
- RANGSTRUP-CHRISTENSEN L., SCHILD SL.A., PEDERSEN L.J., SØRENSEN J.T. (2018b) Causes of preweaning mortality in organic outdoor sow herds. *Res. Vet. Sci.* 118, 171-180
- RIBICICH M., GAMBLE H.R., BOLPE J., et al. (2009) Evaluation of the risk of transmission of *Trichinella* in pork production systems in Argentina. *Vet. Parasitol., Special Issue: Selected papers* presented at the 12th International Conference on Trichinellosis 159(3), 350-353
- ROBLEDO J., VARGAS J.D., GONZÁLEZ F., et al. (2007) Animal welfare and production in the Iberian Pig. In 6th International Symposium on the Mediterranean Pig. Messina - Capo d'Orlando (ME), Italy, Nanni Costa L., Zambonelli P., Russo V. Eds; L. Nanni Costa: Bologna, Italy, pp 146-152
- RODRÍGUEZ-ESTÉVEZ V., SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ M., GÓMEZ-CASTRO A.G., EDWARDS S.A. (2010) Group sizes and resting locations of free range pigs when grazing in a natural environment. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 127(1), 28-36
- ROEPSTORFF A., ERIKSEN L., SLOTVED H.-C., NANSEN P. (1997) Experimental *Ascaris suum* infection in the pig: worm population kinetics following single inoculations with three doses of infective eggs. *Parasitology* 115(4), 443-452
- ROEPSTORFF A., NILSSON O., OKSANEN A., et al. (1998) Intestinal parasites in swine in the Nordic countries: prevalence and geographical distribution. Vet. Parasitol. 76(4), 305-319

- ROEPSTORFF A. (1998) Natural Ascaris suum infections in swine diagnosed by coprological and serological (ELISA) methods. *Parasitol. Res.* 84(7), 537-543
- ROEPSTORFF A., MURRELL K.D., BOES J., PETKEVICIUS S. (2001) Ecological influences on transmission rates of *Ascaris suum* to pigs on pastures. *Vet. Parasitol.* 101(2), 143-153
- ROEPSTORFF A., MEJER H., NEJSUM P., THAMSBORG S.M. (2011) Helminth parasites in pigs: New challenges in pig production and current research highlights. *Vet. Parasitol., Special Issue: Towards good management practises in parasite control* 180(1), 72-81
- ROEPSTORFF A., NANSEN P. (1994) Epidemiology and control of helminth infections in pigs under intensive and non-intensive production systems. *Vet. Parasitol., Special Issue: 14th W.A.A.V.P. Conference* 54(1), 69-85
- ROEPSTORFF A., NANSEN P. (1998) Epidemiology, diagnosis and control of helminth parasites of swine, *FAO animal health manual*. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations
- ROGAN W.J., GLADEN B. (1978) Estimating prevalence from the results of a screening test. *Am J Epidemiol* 107(1), 71-76
- ROGUET C. (2018) Acceptabilité des élevages par la société en France : cartographie des controverses, mobilisations collectives et prospective. *In accept*. [http://accept.ifip.asso.fr] (consulté le 07/02/2020).
- ROMAN A.V., LUKESOVA D., NOVAK P., ZIZLAVSKY M. (2006) Biosecurity in pig breeding herds. *Agric. Trop. Subtrop.* 39, 119-124
- ROMIG T., DINKEL A., MACKENSTEDT U. (2006) The present situation of echinococcosis in Europe. *Parasitol. Int.* 55, S187-S191
- ROSE N., BOUTROUILLE A., FABLET C., et al. (2010) The use of Bayesian methods for evaluating the performance of a virus-like particles-based ELISA for serology of hepatitis E virus infection in swine. J. Virol. Methods 163(2), 329-335
- ROSE N., LUNAZZI A., DORENLOR V., et al. (2011) High prevalence of Hepatitis E virus in French domestic pigs. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 34(5), 419-427
- ROSE N., HERVÉ S., EVENO E., et al. (2013) Dynamics of influenza A virus infections in permanently infected pig farms: evidence of recurrent infections, circulation of several swine influenza viruses and reassortment events. *Vet Res* 44(1), 72
- ROUSING T. (2011) Final report for Project no. 1904. Prevention of selected diseases and parasites in organic pig hreds by means of HACCP based management and surveillance programme (CorePig). Report.Aarhus, Denmark, University of Aarhus
- RUTJES S.A., BOUWKNEGT M., VAN DER GIESSEN J.W., DE RODA HUSMAN A.M., REUSKEN C.B.E.M. (2014) Seroprevalence of Hepatitis E Virus in Pigs from Different Farming Systems in The Netherlands. *J. Food Prot.* 77(4), 640-642
- RUTTKOWSKI B., JOACHIM A., DAUGSCHIES A. (2001) PCR-based differentiation of three porcine Eimeria species and Isospora suis. *Vet. Parasitol.* 95(1), 17-23
- RYAN E.B., FRASER D., WEARY D.M. (2015) Public Attitudes to Housing Systems for Pregnant Pigs. *PLoS ONE* 10(11), e0141878
- SALAJPAL K., KAROLYI D., LUKOVIĆ Z. (2013) Sanitary aspects of outdoor farming systems. *In Acta Argiculturae Slovenica*. *In 8th International Symposium on the Mediterranean Pig*, Slovenia, Ljubljana, pp 109-117

- SANCHEZ-BOTIJA C. (1963) Reservorios del virus de la Paste Porcina Africana. Investigation del virus de la P. P. A. en las arthropodos mediante la prueba de la hemadsocion. *Bull. Off. Int. Epizootiol.* 60, 895-899
- SANCHEZ-VAZQUEZ M.J., SMITH R.P., KANG S., et al. (2010) Identification of factors influencing the occurrence of milk spot livers in slaughtered pigs: A novel approach to understanding *Ascaris suum* epidemiology in British farmed pigs. *Vet. Parasitol.* 173(3), 271-279
- SATO P., HÖTZEL M.J., VON KEYSERLINGK M.A.G. (2017) American Citizens' Views of an Ideal Pig Farm. *Animals* 7(8)
- SCHOUTEN W.G.P. (1986) Rearing conditions and behaviour in pigs. Ph.D Thesis. Wageningen Agricultural University
- SCHULZIG H.S., FEHLHABER K. (2005) [Longitudinal study on the seroprevalence of *Toxoplasma gondii* infection in four German pig breeding and raising farms]. *Berl Munch Tierarztl Wochenschr* 118(9-10), 399-403
- SCOTLAND'S RURAL COLLEGE (2015) Practical Biosecurity for Pig Farmers, Smallholders and Pet Pig Keepers in Scotland. [http://www.spdcc. org/docs/257027_Pig_leaflet_26-10-2015.pdf] (consulté le 08/06/2020).
- SCOTT K., BINNENDIJK G.P., EDWARDS S.A., et al. (2009) Preliminary evaluation of a prototype welfare monitoring system for sows and piglets (Welfare Quality® project). Anim. Welf. 18, 441-449
- SIMON G., LARSEN L.E., DÜRRWALD R., et al. (2014) European Surveillance Network for Influenza in Pigs: Surveillance Programs, Diagnostic Tools and Swine Influenza Virus Subtypes Identified in 14 European Countries from 2010 to 2013. *PLOS ONE* 9(12), e115815
- SKJERVE E., LIUM B., NIELSEN B., NESBAKKEN T. (1998) Control of *Yersinia enterocolitica* in pigs at herd level. *Int. J. Food Microbiol.* 45(3), 195-203
- SØRENSEN J.T., EDWARDS S., NOORDHUIZEN J., GUNNARSSON S. (2006) Animal production systems in the industrialised world. *Rev. Off. Int. Epizoot.* 25(2), 493-503
- SPOOLDER H.A. (2007) Animal welfare in organic farming systems. J. Sci. Food Agric. 87(15), 2741-2746
- SROKA J., CENCEK T., ZIOMKO I., KARAMON J., ZWOLIŃSKI A. (2008) Preliminary assessment of ELISA, MAT, and LAT for detecting Toxoplasma gondii antibodies in pigs. *Bulletin- Veterinary Institute in Pulawy* 52
- STÄRK K.D., PFEIFFER D.U., MORRIS R.S. (1998) Risk factors for respiratory diseases in New Zealand pig herds. *N Z Vet J* 46(1), 3-10
- STEENHARD N.R., JENSEN T.K., BAGGESEN D.L., ROEPSTORFF A., MØLLER K. (2002) Excretion in feces and mucosal persistence of *Salmonella* ser. Typhimurium in pigs subclinically infected with *Oesophagostomum* spp. *Am. J. Vet. Res.* 63(1), 130-136
- STEENHARD N.R., JUNGERSEN G., KOKOTOVIC B., et al. (2009) Ascaris suum infection negatively affects the response to a Mycoplasma hyopneumoniae vaccination and subsequent challenge infection in pigs. Vaccine 27(37), 5161-5169
- STUART B.P., LINDSAY D.S., ERNST J.V., GOSSER H.S. (1980) Isospora suis enteritis in piglets. *Vet Pathol* 17(1), 84-93
- SUTHERLAND M.A., WEBSTER J., SUTHERLAND I. (2013) Animal Health and Welfare Issues Facing Organic Production Systems. *Animals (Basel)* 3(4), 1021-1035
- SVOBODA M., NECHVATALOVA K., KREJCI J., et al. (2008) The absence of iron deficiency effect on the humoral immune response of piglets to tetanus toxoid. Vet Med (Praha) 52(No. 5), 179-185

- SWANENBURG M., GONZALES J.L., BOUWKNEGT M., et al. (2019) Large-scale serological screening of slaughter pigs for *Toxoplasma gondii* infections in The Netherlands during five years (2012–2016): Trends in seroprevalence over years, seasons, regions and farming systems. *Veterinary Parasitology, Articles initially published in Veterinary Parasitology: X issues 1-2* 276, 100017
- SYMEONIDOU I., TASSIS P., GELASAKIS A.I., TZIKA E.D., PAPADOPOULOS E. (2020) Prevalence and Risk Factors of Intestinal Parasite Infections in Greek Swine Farrow-To-Finish Farms. *Pathogens* 9(7), 556
- SZABO P., BILKEI G. (2002) Iron Deficiency in Outdoor Pig Production. J. Vet. Med. A 49(7), 390-391
- TAMANG M.D., GURUNG M., NAM H.-M., et al. (2015) Prevalence and characterization of Salmonella in pigs from conventional and organic farms and first report of S. serovar 1,4,[5],12:i:- from Korea. Vet. Microbiol. 178(1), 119-124
- TEMPLE D., COURBOULAY V., MANTECA X., VELARDE A., DALMAU A. (2012) The welfare of growing pigs in five different production systems: assessment of feeding and housing. *Animal* 6(4), 656-667
- THAMSBORG S.M., ROEPSTORFF A., LARSEN M. (1999) Integrated and biological control of parasites in organic and conventional production systems. *Vet. Parasitol.* 84(3), 169-186
- THE COMMISSION OF EUROPEAN COMMUNITIES (2008) Commission Regulation (CE) n°889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control, *OJ L*. pp 1-132
- THIENPONT D., ROCHETTE F., VANPARIJS O., JANSSEN RESEARCH FOUNDATION (1979) Le diagnostic des verminoses par examen coprologique. *Janssen Research Foundation*
- THOMSEN L.E., MEJER H., WENDT S., ROEPSTORFF A., HINDSBO O. (2001) The influence of stocking rate on transmission of helminth parasites in pigs on permanent pasture during two consecutive summers. *Vet. Parasitol.* 99(2), 129-146
- THORNTON P.K. (2010) Livestock production: recent trends, future prospects. *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci.* 365(1554), 2853-2867
- TUYTTENS F.A.M. (2005) The importance of straw for pig and cattle welfare: A review. *Appl. Anim. Behav. Sci., International Society for Applied Ethonolgy Special Issue, 2003* 92(3), 261-282
- VAISSIE P., MONGE A., HUSSON F. (2021) Package 'Factoshiny' Perform Factorial Analysis from « FactoMineR » with a Shiny Application.
- VALLÉE I., ZANELLA G., GOULINET M., LABORIEUX J., BOIREAU P. (2019) Bilan de surveillance de Trichinella spp chez les animaux de boucherie en 2016. Bulletin épidémiologique santé animale - alimentation , 26-28
- VAN DE WEERD H.A., DOCKING C.M., DAY J.E.L., BREUER K., EDWARDS S.A. (2006) Effects of species-relevant environmental enrichment on the behaviour and productivity of finishing pigs. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 99(3), 230-247
- VAN DE WEERD H.A., DAY J.E.L. (2009) A review of environmental enrichment for pigs housed in intensive housing systems. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 116(1), 1-20
- VAN DER GIESSEN J., FONVILLE M., BOUWKNEGT M., LANGELAAR M., VOLLEMA A. (2007) Seroprevalence of *Trichinella spiralis* and *Toxoplasma gondii* in pigs from different housing systems in The Netherlands. *Vet. Parasitol.* 148(3-4), 371-374
- VAN DER MEULEN J., KOOPMANS S.J., DEKKER R.A., HOOGENDOORN A. (2010) Increasing weaning age of piglets from 4 to 7 weeks reduces stress, increases post-weaning feed intake but does not improve intestinal functionality. *Animal* 4(10), 1653-1661

- VAN DER MHEEN H., VERMEER H. (2005) Outdoor pig farming in the Netherlands. *In Organic Pig Production in Free Range Systems, Landbauforschung Völkenrode Sonderheft,*Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL). ed. Braunschweig, Germany, Albert Sundrum and Friedrich Weißmann, pp 41-43
- VAN DER WOLF P.J., ELBERS A.R.W., VAN DER HEIJDEN H.M.J.F., et al. (2001) Salmonella seroprevalence at the population and herd level in pigs in The Netherlands. Vet. Microbiol. 80(2), 171-184
- VAN GREVENHOF E.M., OTT S., HAZELEGER W., et al. (2011) The effects of housing system and feeding level on the joint-specific prevalence of osteochondrosis in fattening pigs. *Livest. Sci.* 135(1), 53-61
- VANDEKERCKHOVE E., VLAMINCK J., VERCRUYSSE J., GELDHOF P. (2014) Study on the relationship between seroprevalence of *Ascaris suum* in fatteners, farm management factors and production parameters. *In 6th European Symposium of Porcine Health Management*, Sorrento, Italy, pp 1
- VANDEKERCKHOVE E., VLAMINCK J., GELDHOF P. (2017) Evaluation of serology to measure exposure of piglets to *Ascaris suum* during the nursery phase. *Vet. Parasitol.* 246, 82-87
- VANDEKERCKHOVE E. (2018) The use of serology in the control of *Ascaris suum* infections in pigs. Proefschrift voorgelegd voor het behalen van de graad van Doctor in de Diergeneeskundige Wetenschappen.
- VANNUCCI, F.A., GEBHART, C.J., MCORIST S. (2019) Bacterial Diseases Proliferative Enteropathy. *In Disease of swine, 11th ed.*, 11th edition. ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 898-911
- VERDON M., MORRISON R.S., RAULT J.-L. (2019) Group lactation from 7 or 14 days of age reduces piglet aggression at weaning compared to farrowing crate housing. *Animal* 13(10), 2327-2335
- VERONESI F., RANUCCI D., BRANCIARI R., et al. (2011) Seroprevalence and Risk Factors for *Toxoplasma* gondii Infection on Finishing Swine Reared in the Umbria Region, Central Italy. *Zoonoses Public Health*. 58(3), 178-184
- VILLENA I., DURAND B., AUBERT D., et al. (2012) New strategy for the survey of *Toxoplasma gondii* in meat for human consumption. *Vet Parasitol* 183(3-4), 203-208
- VIRTANEN S.E., SALONEN L.K., LAUKKANEN R., HAKKINEN M., KORKEALA H. (2011) Factors related to the prevalence of pathogenic *Yersinia enterocolitica* on pig farms. *Epidemiol. Infect.* 139(12), 1919-1927
- VLAMINCK J., NEJSUM P., VANGROENWEGHE F., et al. (2012) Evaluation of a serodiagnostic test using Ascaris suum haemoglobin for the detection of roundworm infections in pig populations. Vet. Parasitol. 189(2), 267-273
- VLAMINCK J., LEVECKE B., VERCRUYSSE J., GELDHOF P. (2014) Advances in the diagnosis of *Ascaris suum* infections in pigs and their possible applications in humans. *Parasitology* 141, 1-8
- VLAMINCK J., GELDHOF P. (2013) Diagnosis and Control of Ascariasis in Pigs. *In Ascaris: The Neglected Parasite*. Elsevier, pp 395-425
- VON ALTROCK A., ROESLER U., WALDMANN K.-H. (2011) Herd Factors Associated with the Serological *Yersinia* Prevalence in Fattening Pig Herds. *Foodborne Pathog. Dis.* 8(12), 1249-1255
- WALACHOWSKI S., DORENLOR V., LEFEVRE J., et al. (2014) Risk factors associated with the presence of hepatitis E virus in livers and seroprevalence in slaughter-age pigs: a retrospective study of 90 swine farms in France. *Epidemiol. Infect.* 142(9), 1934-1944

- WALLANDER C., FRÖSSLING J., DÓREA F.C., et al. (2016) Pasture is a risk factor for *Toxoplasma gondii* infection in fattening pigs. *Vet. Parasitol.* 224, 27-32
- WALLENBECK A., GUSTAFSON G., RYDHMER L. (2009) Sow performance and maternal behaviour in organic and conventional herds. *Acta Agric. Scand. A Anim. Sci.* 59(3), 181-191
- WEARY D.M., PAJOR E.A., BONENFANT M., FRASER D., KRAMER D.L. (2002) Alternative housing for sows and litters.: Part 4. Effects of sow-controlled housing combined with a communal piglet area on pre- and post-weaning behaviour and performance. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 76(4), 279-290
- WEBSTER J.P. (1994) Prevalence and transmission of *Toxoplasma gondii* in wild brown rats, Rattus norvegicus. *Parasitology* 108(4), 407-411
- WEIGEL R.M., DUBEY J.P., SIEGEL A.M., et al. (1995) Risk factors for transmission of *Toxoplasma gondii* on swine farms in Illinois. *J Parasitol* 81(5), 736-741
- WELFARE QUALITY CONSORTIUM (2009) Welfare Quality Assessment protocol for pigs. The Netherlands
- WIELER L.H., ILIEFF A., HERBST W., et al. (2001) Prevalence of enteropathogens in suckling and weaned piglets with diarrhoea in southern Germany. J. Vet. Med. B Infect. Dis. Vet. Public Health 48(2), 151-159
- WINGSTRAND A., DAHL J., WONG D.L.F. (1999) Salmonella-prevalences in Danish organic, free-range, conventional and breeding herds. In 3rd International Symposium on the Epidemiology and Control of Salmonella in Pork. Washington, DC, USA, pp 186-189
- WOLF P., KAMHUES J. (2011) Reduced feed intake in pigs due to disorders or diets`quality? *In ESPHM*. *In 3rd Europaen symposium of porcine health management*, Espoo Finland, pp 121
- WORMINGTON J.D., GOLNAR A., POH K.C., et al. (2019) Risk of African Swine Fever Virus Sylvatic Establishment and Spillover to Domestic Swine in the United States. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 19(7), 506-511
- WU N., ABRIL C., THOMANN A., et al. (2012) Risk factors for contacts between wild boar and outdoor pigs in Switzerland and investigations on potential *Brucella suis* spill-over. *BMC Vet. Res.* 8(1), 116
- YAEGER M.J., HOLTCAMP A., JARVINEN J.A. (2003) Clinical Coccidiosis in a Boar Stud. *J VET Diagn Invest* 15(4), 387-389
- YAEGER M.J., VAN ALSTINE M.G. (2019) Respiratory System. *In Disease of swine, 11th ed.*, 11th edition. ed. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, USA, Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schwartz, Grégory W. Stevenson and Jianqiang Zhang, Eds., pp 393-407
- YONEZAWA T., TAKAHASHI A., IMAI S., et al. (2012) Effects of outdoor housing of piglets on behavior, stress reaction and meat characteristics. Asian Australas. J. Anim. Sci. 25(6), 886-894
- YUNES M.C., VON KEYSERLINGK M.A.G., HÖTZEL M.J. (2017) Brazilian Citizens' Opinions and Attitudes about Farm Animal Production Systems. *Animals* 7(10), 75
- ZHENG D.M., BONDE M., SØRENSEN J.T. (2007) Associations between the proportion of *Salmonella* seropositive slaughter pigs and the presence of herd level risk factors for introduction and transmission of Salmonella in 34 Danish organic, outdoor (non-organic) and indoor finishing-pig farms. *Livest. Sci.* 106(2), 189-199
- ZHENG Y., XIE Y., GELDHOF P., et al. (2020) High anti-Ascaris seroprevalence in fattening pigs in Sichuan, China, calls for improved management strategies. *Parasites Vectors* 13(1), 60

- ZINTER D.E., MIGAKI G. (1970) *Gongylonema pulchrum* in tongues of slaughtered pigs. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* 157(3), 301-303
- ZWONITZER M.R., SOUPIR M.L., JARBOE L.R., SMITH D.R. (2016) Quantifying Attachment and Antibiotic Resistance of from Conventional and Organic Swine Manure. *J. Environ. Qual.* 45(2), 609-617

ANNEXES

Annexe 1- Articles scientifiques publiés dans le cadre de la thèse.





Review

Pig Farming in Alternative Systems: Strengths and Challenges in Terms of Animal Welfare, Biosecurity, Animal Health and Pork Safety

Maxime Delsart 1,*[0], Françoise Pol 2, Barbara Dufour 1, Nicolas Rose 2 and Christelle Fablet 2

- ¹ Epidémiologie des Maladies Animales Infectieuses (EPIMAI), Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, Unité sous contrat Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 94700 Maisons-Alfort, France; barbara.dufour@vet-alfort.fr
- ² Epidemiology Health and Welfare Research Unit, Ploufragan-Plouzané-Niort Laboratory, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), 22440 Ploufragan, France; francoise.pol@anses.fr (F.P.); nicolas.rose@anses.fr (N.R.); christelle.fablet@anses.fr (C.F.)
- * Correspondence: maxime.delsart@vet-alfort.fr; Tel.: +33-143-967-298

Received: 19 May 2020; Accepted: 29 June 2020; Published: 2 July 2020



Abstract: In pig production, the widespread conventional indoor system with a slatted floor currently dominates. However, this production system is becoming less socially acceptable. In addition to general environmental protection issues, animal welfare, the absence of suffering and distress, and the management of pain also constitute societal concerns. In this context, alternative production systems are gaining ground. Although they are popular with consumers and other citizens, these alternative systems have their critical points. Here, we reviewed the international scientific literature to establish the state of the art of current knowledge regarding welfare, biosecurity, animal health and pork safety in this type of farming system. In general, alternative farms give pigs the opportunity to express a broader range of behaviours than conventional farms. However, the management of feeding, watering, temperature and predators is often more complicated in these outdoor systems. In addition, biosecurity measures seem to be applied less strictly in alternative farms than in conventional farms, especially in free-range systems, where they are more difficult to implement. On the other hand, pigs kept in these farming systems seem to be less affected by respiratory diseases, but parasitism and piglet crushing (in farrowing units) both remain a real challenge. Furthermore, the higher prevalence of many zoonotic pathogens in these farms may represent a risk for human health.

Keywords: outdoor; free-range; organic; welfare; biosecurity; health; safety

1. Introduction

Pork is the second-most consumed meat in the world [1]. Pig production has a very wide range of rearing methods [2,3], with conventional pig production in closed buildings with slatted floors—the currently dominant system—coexisting with other so-called alternative production systems in terms of housing. The demand for pork products in the future may change and be strongly influenced by socio-economic factors, including animal health concerns, but also changing socio-cultural values [4]. Increasing protests in the media and various actions by animal-welfare associations indicate that the current dominant production system is becoming less acceptable, especially with regard to animal welfare [5]. Numerous surveys throughout the world testify to this societal evolution. Whether in Brazil [6], the United States [7], Canada [8] or Europe [9], citizens are expressing their preferences for free-range animals, with no restrictions on movement. Animal welfare, the absence of suffering or distress and pain management are concerns [6], as is environmental protection [9]. In both the United States and Europe, the "natural" aspect of farming is also a factor to better take into account in animal

Agriculture 2020, 10, 261 2 of 34

husbandry, with pigs having access to the outdoors [7]. In France, 60% of consumers consider it a priority to provide outdoor access for all animals [10]. In an American survey [7], 44% of respondents had concerns about the space provided for animals, with 20% believing it was necessary for animals to have outdoor access. According to Norwood and Lusk [11], consumers in three different U.S. locations (Chicago, IL; Dallas, TX; and Wilmington, NC) would be willing to pay \$2.02 more per kg of pork chops raised in a pasture system as opposed to an indoor system.

It is in this context and with the growing markets for pork raised in more "natural" conditions or according to "organic farming" specifications, that alternatives to so-called "conventional" farms are being developed. We hereafter define as "alternative" as any farming system different from the predominant contemporary structures [12], i.e., not raising all pigs in closed buildings and on slatted and/or concrete floors. As with conventional farming, there is a wide variety of alternative production systems, which are generally more oriented towards animal welfare and quality [3]. There are both free-range and litter-based systems. Outdoor pig production is defined as a system that allows pigs to have outdoor access and be in contact with the ground and growing plants [13]. This system has expanded rapidly in parts of Europe, South Africa and North America [14], as well as in other parts of the world (e.g., in 2007, more than 60% of pigs were kept outdoors in Uruguay [15]). The number of pigs in these systems varies widely, from less than 10 to more than 10,000 sows [14]; on a given farm, all or only some of the pigs may have access to the outdoors (e.g., breeding stock or growing pigs [16]), while the rest of the pigs may be kept on slats or bedding. Finally, on some farms, outdoor access may be reduced to an outdoor yard open to the barn. Bedded housing has the same type of diversity [17], because not all pigs are necessarily raised on bedding within a given farm. There is also great diversity in the litter used (straw, sawdust, hay, etc.).

Although alternative breeding systems have been developed, they are currently not very attractive to farmers; for example, raising pigs on litter represents only 5% of pig farms in France [18]. Numerical data on alternative breeding systems are scarce. For instance, for organic livestock farming, which does not include all alternative livestock farms, statistics on the number of animals raised throughout the world according to "organic farming" specifications are incomplete and do not provide a complete picture of this sector for the moment. However, available data indicated that in European countries, 9 million organic pigs are produced per year, with a growth of 46% between 2007 and 2015 [19]. Nevertheless, in 2015, organic pig production represented only 0.5% of the total pig production in Europe. Again, there is a great diversity of organic farming systems within and between countries [20]. Outdoor rearing predominates at all physiological stages in Italy and Sweden and for sows in France and Denmark, but many organic pigs are kept indoors in Germany and Austria [21]. Housing may be diverse within the same farm, e.g., early gestation sows housed indoors and late gestation sows housed outdoors, as in France and Denmark. Italy differs strongly from other countries with smaller farms using local breeds [21]. The diversity of production systems in sustainable pig sectors has also been described as part of the TREASURE project [22].

Although they are popular with consumers and other citizens, these alternative farms have their critical points. The objective of this review was to establish the state of the art of current knowledge concerning welfare, biosecurity, animal health and pork safety in this type of farming system. The economic aspects will not be considered here, as the study of the economic motivations of farmers for the choice of farming systems and economic profitability of such systems are a research area per se. The bibliographic search engines PubMed and Google Scholar were queried, using the key words "pig" or "swine" associated with key words concerning the type of farming ("outdoor", "free range", "organic", "straw", "litter"), welfare ("welfare"), biosecurity ("biosecurity"), animal health ("health", "parasitism"), and food safety ("Salmonella", "Toxoplasma", "hepatitis", "antibiotic", "Campylobacter", "Yersinia", "Trichinella" and "Listeria"). The results of this research resulted in 2045 articles, 1360 of which were published after 2010 (66.5%). Several references from the authors' personal archives were also used. After reading the titles and abstracts, about 350 were read and 222 were finally selected for this review.

Agriculture 2020, 10, 261 3 of 34

2. Animal Welfare and Alternative Production Systems

The average citizen does not know how livestock are raised. They often idealise alternative, farm-based farming, in which the animals have access to an outside run or straw area, rather than conventional farming on slatted floors [23]. One of the expectations of the consumer who buys organic food is that animal welfare standards are higher in these farming systems [23]. However, the concept of animal welfare is complex. Animal welfare refers to the psychological state of an individual in relation to its internal and external environment [24]. According to the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES), "animal welfare is the positive mental and physical state related to the satisfaction of its physiological and behavioural needs and expectations. This state varies according to the animal's perception of the situation" [25]. In this section, we summarise current knowledge on animal welfare in alternative pig production systems following the five freedoms approach established by the British Farm Animal Welfare Council (FAWC) [26].

2.1. Absence of Hunger and Thirst

In the wild, pigs are active during the day and spend 75% of their active time on foraging activities, including rummaging, grazing and exploring with their snout [27,28]. On the farm, the distribution of time is different, and pigs spend less time looking for food. Feed is distributed to the pigs in different forms (meal, pellets, liquid feed), in unlimited quantities or in limited quantities at specific times determined by the farmer. There are few differences in the way feed is distributed in conventional and alternative livestock production; the causes of stress due to feed deficiencies are the same, i.e., insufficient trough length or an insufficient amount of feed distributed to the animals [29]. However, for an equivalent growth performance, animals raised outdoors consume on average more feed than animals raised indoors [15], due to greater activity [30] and increased energy expenditure due to lower ambient temperatures, particularly in winter [31]. For the same amount of feed, the needs of a pig raised outdoors may not be covered and may generate physiological and behavioural stresses. However, ingestion of herbage and soil by pigs at pasture can make a non-negligible contribution to the energy, amino acid, mineral and micronutrient requirements, especially for sows with a high capacity to ingest bulky feeds [30]. The volume ingested depends very much on the nature of the forage and its palatability [32]. Overall, the palatability of the feed is important for feed intake and for the pig's ability to cover its needs. Beyond the presentation of the feed—the pig prefers pellets to meal [33]—a microbial contamination (e.g., a high level of colony forming units of yeasts), mycotoxins (especially vomitoxine) [34] or inadequate levels of specific amino acids (e.g., tryptophan [35]) can cause a decrease of feed intake. The following parameters require attention in alternative farming systems: (i) Feed preservation, especially when it is distributed outdoors; (ii) the amino acid balance, especially in organic farms where the incorporation of synthetic amino acids is not allowed; (iii) or the presence of mycotoxins which seems to be higher in organic wheat than in conventional wheat [36].

To objectify the absence of hunger, indicators can be used, such as body condition scores or the rate of lean animals [37]. A survey of 101 European organic farms showed that 18.8% of the sows were lean with high variability among farms [38]. This rate is significant compared to the rates reported in a study on 82 English or Dutch farms of all types, where only 0.1% of the sows were very thin, with no apparent difference between free-range and other sows [39]. These results suggest that some organic farmers have difficulties in meeting the nutritional requirements of sows. Another study showed that growing pigs raised on straw or extensive outdoor systems had a higher risk of poor body condition than pigs raised in conventional systems [40], a risk run particularly in production systems where pigs are entirely dependent on pasture.

The absence of thirst is ensured by providing a quantity of water to cover the animals' needs. These needs vary according to physiological stage, but also according to the environmental conditions [41]. Only permanent access to drinking water can meet the physiological needs of each pig at all times, depending on risk situations such as heat or disease [42]. The availability of drinking water can be a problem, especially in extensive systems. Under free-range system, water troughs are often

Agriculture 2020, 10, 261 4 of 34

accessible to wild birds and contaminated with dust [43]. Access to poor quality water can be a cause of poor water intake and may induce health problems in animals [44]. Water troughs must be cleaned daily and must be equipped with a purge [16]. Water temperature control can also be a challenge. A high temperature may cause a low water intake as found in pigs housed in conventional confined settings [45]. Even though scientific literature on this subject is lacking, field experiences of the first author indicate that in outdoor systems, water supply pipes should preferably be buried to limit the effects of frost (water is no longer distributed to the animals in winter) and the action of the sun on the pipes promotes bacterial proliferation and a significant increase in water temperature which reduces the animals' consumption of water [16]. In addition, unprotected, unburied pipes are accessible to pigs, which can then destroy them [46].

2.2. Absence of Discomfort

The second freedom is the absence of discomfort, which is guaranteed by an appropriate environment, with sufficient space for the animals to move freely, comfortable draft-free resting areas, enough light for the pigs to be able to see and have a nychthemeral rhythm, and the necessary thermal comfort. Bedding made of straw has properties similar to the type of substrate a pig would naturally find, acting as a cushion and reducing discomfort and injury [47]. Several studies have shown that the risk of bursitis (a fluid-filled sac surrounded by fibroblasts that forms in subcutaneous connective tissue as a result of pressure exerted on the skin over a bony prominence [48]), is significantly lower in alternative farms with access to the outdoors or on straw than in conventional confined farms [49–51]. The severity of bursitis is associated with hard, uncomfortable environments that increase the pressure on joints. The rate and severity of bursitis tend to decrease during a straw or outdoor fattening phase, but increase when pigs are fattened on slatted floors [52].

Although resting time does not appear to be different for pigs reared on slatted floor or on straw [53], animals reared outdoors appear to be more active than animals reared indoors. In a Uruguayan study [15], a comparison was made between the behaviour of 48 pigs reared with an outdoor access and 48 pigs reared indoors. Animals in outdoor systems are in general more active and show a daily pattern of behaviour with two peaks of activity—in the morning and afternoon—whereas confined pigs are more sedentary and have a more stable behavioural pattern along the day. In another study [54] it was shown that all 86 Iberian pigs with outdoor access regrouped to rest during the night in a common area in the shelter. Beyond comfort, the shelter could be considered, according to the authors, as a place of refuge or hide from predators. In these shelters, animals tend to prefer place without air draught [55].

Pigs have limited thermal regulation capabilities; in the wild, they depend on mud baths to cool themselves on hot days [24]. In a thermoneutral situation, pigs separate their resting area from their manure area, which is preferably moist and exposed to draughts [56]. However, this dissociation disappears when pigs experience high temperatures and the entire pen is soiled with excrement [24]. Pigs respond to high ambient temperatures by using a floor that promotes conductive heat loss. Ducreux et al. [57] showed that pigs preferentially rest on litter at 18 °C and on concrete or slatted floors at 27 °C. However, apart from high temperatures, straw is much more comfortable for pigs than bare concrete floors [58]. Straw provides thermal comfort and can reduce the room temperature requirements of growing pigs by up to 6 °C [47].

For outdoor pigs, the main challenge is to keep them clean and dry in wet weather conditions [41]. The type and management of housing huts must be adapted. They should be comfortable and large enough to accommodate the pigs [16]. In farrowing paddocks, there is a seasonal effect on outdoor piglet mortality [59,60], related to the management of comfort during farrowing and the ability of the sow to prepare her nest correctly in the hut. Low density of ground cover in the pen, accompanied by the permanent presence of mud, increases humidity and discomfort in huts [41,59]. Piglets are very sensitive to cold and draughts at birth. Low ambient temperatures increase the proximity of piglets to their dam and favours mortality by crushing [41]. Crushing can be reduced by abundant

Agriculture 2020, 10, 261 5 of 34

mulching in huts [59]. Dry bedding provides a nest and thermal insulation, promoting piglet survival. The choice of hut for outdoor rearing also affects the pre-weaning mortality rate, with real differences depending on the type of hut [14]. Those with the lowest pre-weaning mortality rate provide a large area where piglets can protect themselves from the sow. However, piglets can also suffer when it is very hot. The heat affects the sow's milk qualities, and the sow also spends more time outside the hut cooling down rather than nursing its piglets [60]. Limiting the effects of heat when pigs are reared outdoors requires providing them with shade or cooling areas, such as spray nozzles or wallows [16,61]. Wallows are also used to cool down in hot weather and to protect against insects [28].

As with the absence of hunger and thirst, animal indicators can be used to assess the presence of discomfort [37]. Determining rates of huddling, shivering and even panting may be of interest, but these indicators depend on factors other than the type of farming itself, such as weather conditions on the day of observation or animal density [40]. The presence of soiled pigs is an indicator of a dirty pen and therefore uncomfortable lying positions for the pigs; thus the cleanliness of the pigs may offer the possibility to assess the absence of discomfort [37]. For example, once the upper critical temperature has been reached, pigs raised on straw tend to cool down by wallowing in their own droppings [40]. However, assessing animal cleanliness is not so simple. Dippel et al. [38] pointed out a large variability in this criterion, linked to observers who do not differentiate between mud and manure.

2.3. Absence of Pain, Injury and Illness

The absence of disease will be developed below in Section 4, as will neonatal crushing mortalities which will be developed in Section 4.1 on the mortality of suckling piglets. Injuries and pain may be the result of fighting between animals, or of mutilations imposed by farming systems or farmers.

In the study by Dippel et al. [38], 15.5% and 7.9% of all sows had injuries from fighting, depending on whether the injuries were on the front or back side of the sow. However, these figures hide the great variability between farms, regardless of the farming system. Another study showed that sows fed in groups outdoors tend to have fewer body injuries or vulvar injuries than sows fed with electronic sow feeding (ESF) systems indoors [39]. However, the feeding pattern in that study seems to have had a greater impact on the difference in animal behaviour because sows fed indoors in groups did not show more injuries than sows fed outdoors [39].

Piglets kept outdoors show less agonistic behaviour towards other piglets than piglets kept indoors, either before or after weaning [62]. In a study of 1928 pig farms in the UK, there were significantly fewer severe injuries in growing pigs kept outdoors compared with confined pigs (0.12% (±0.84) and 0.29% (±1.96) respectively) [63]. Paradoxically, there were more pigs with lesions in farms in which indoor animals had outdoor access $(0.33\% \pm 2.05)$, and the difference to pigs kept outdoors was significant. Equivalent observations were found for tail biting and cannibalism lesions [64]. Tail biting is a behavioural problem with multifactorial causes, including overcrowding [65], disease [66], feeding problems (e.g., competition for feed and/or inadequate feed intake, low fibre content, protein deficiency or imbalance, mineral imbalances), but also poor ventilation or uncomfortable temperatures [67,68]. Pigs kept in housing with outdoor access probably have more difficulties controlling their thermal environment when moving from a protected system to an outdoor system, which may explain that the agonistic behaviour is higher in this type of farming than in fully confined housing [63]. Similarly, studies conducted in slaughterhouses [50,51] have shown that pigs raised in outdoor runs have more tail injuries than pigs raised in conventional systems. However, tail docking is less often practiced in this type of production, in contrast to conventional production. This difference in practice may explain, at least in part, these observations at the slaughterhouse.

In contrast, tail biting is less frequent when pigs have straw [41], because the pigs spend more time examining the ground and moving around, and significantly less time biting the tails of other pigs compared to pigs raised on slatted floors [52]. Nevertheless, these data suggest that additional space, access to outdoor areas and the provision of straw are not sufficient to prevent whole-tailed pigs from biting their tails [50,69], the risk being higher in winter than in summer [50].

Agriculture 2020, 10, 261 6 of 34

Injuries and pain can be induced by the production system itself and by the farmer. The main example, of course, is the surgical castration of pigs, which is still very common and is generally done without full pain management. Male piglets are castrated to limit sexual odours in meat and to avoid undesirable behaviour such as overlapping. Although surgical castration without anaesthesia is currently allowed at up to 7 days of age in Europe, it is often performed later in organic farming. A study published in 2012 reported that less than 10% of organic farmers castrate piglets without anaesthesia beyond the first week of life in Austria, Denmark, Germany and Sweden, but about 75% in France and Italy [21]. This late castration is due to greater organisational difficulties, especially in the outdoor systems [16,21].

Teeth clipping is rare in organic production [70] and outdoors. Its main objectives are to limit lesions on sows' udders and skin lesions on piglets, especially on the head. According to one study, the absence of teeth clipping on piglets raised outdoors has no impact on sow udders [71]. However, in the absence of teeth clipping, there is more skin damage on piglets, but without impacting piglet survival, health or weight gain [71].

On the other hand, nose-ringing in free-range pigs is a centuries-old practice still used today [28], mainly on sows, and especially in France, Denmark and Germany [70]. The active foraging behaviour of pigs can lead to the destruction of pastures [28,72], but this behaviour becomes painful with a ring in the snout. This pain and the pain caused by the ring, together with inhibition of rooting activity, are factors affecting the welfare of these free-range pigs [72].

2.4. Freedom to Express Normal Behaviour

Among the most frequent criticisms of conventional production systems is the lack of freedom for animals to express their natural behaviour [73]. However, the absence of natural behaviour does not necessarily imply suffering [28], but can be a source of frustration. Frustration can be expressed by higher levels of stress hormones [74], stereotypies, abnormal agitation levels, reduced play behaviour, redirected behaviour, especially towards other animals, and increased agonistic interactions that can lead to cannibalism [75].

As mentioned above, in the wild, pigs spend 75% of their active time exploring their environment [27,28] by searching, sniffing, biting and chewing consumable, but also non-digestible items [76]. Pigs are gregarious animals. They form stable groups with a hierarchical social structure, limiting severe physical aggression between individuals [24].

Many studies show that animals are more active in alternative production systems than in conventional systems, particularly for growing pigs reared outdoors [15] or on straw [52,77]. Pigs are more often standing up [15,23,52,77], whereas pigs in confinement are inactive most of the time [15,52]. On straw, growing pigs spend more time interacting with their environment, being exploratory [23,52,77]. However, there is high variability among farms [23].

Straw also reduces harmful social behaviour, such as ear or tail biting [78,79]. When it is not possible to provide straw, enrichment items can be provided [79,80]. However, many studies show that straw or other organic substrates used as bedding remain the most effective material to reduce inappropriate behaviour [40,63,81]. Straw therefore constitutes suitable environmental enrichment for pigs, allowing them to express their exploratory behaviour.

Pigs raised outdoors tend to exhibit less aggressive behaviour than pigs raised indoors, with fewer fights and mutual aggression [15]. This is particularly the case for suckling piglets, which spend less time interacting with their mothers and have less agonistic behaviour when outdoors [62]. They spend more time exploring, feeding, walking and playing [62,82]. They benefit from ample space and enrichment of their environment that allows them to express their natural behaviour under good conditions [83]. Another factor that may induce different behavioural responses in piglets reared in conventional or free-range systems is the opportunity of having social interactions between piglets from different litters during lactation [84]. Piglets reared in group lactation are less aggressive after being mixed into groups with unfamiliar piglets at weaning than piglets reared in farrowing crates [85].

Agriculture 2020, 10, 261 7 of 34

Their mothers also behave differently outdoors: They spend more time standing up exploring the environment than confined sows [62]. Outdoor sows and piglets show a richer behavioural repertoire (ethogram) [82].

Straw and materials found outdoors allow sows to build a nest and can influence their maternal behaviour. In the wild, sows separate from the group a few days before farrowing and prepare a nest by digging the ground with their snout and making a series of trips to collect long grasses, leaves and small twigs [24,28], which can be easily replaced by straw.

2.5. Absence of Fear, Stress and Anxiety

Work on human–animal relationships describes an aptitude of pigs to develop fear and anxiety reactions when approaching humans [86]. This fear, which can be assessed specifically by the extent of animals' withdrawal behaviour in contact with humans [37], seems to be similar depending on whether sows are housed in groups indoors or outdoors [39]. Domestication of animals is equally important in alternative and confinement farming and farmers should be trained to manage and handle animals properly to reduce anxiety [87].

The cumulative effects of a sudden separation from the sow, a transition from a milk to a grain-based diet, mixing with unfamiliar pigs for the first time and a change of the physical environment make weaning a critical period of adaptation and stress, imposing high demands for adaptive processes [88,89]. Weaning appears to be less stressful for piglets in outdoor than in confined systems [62]. In a study comparing the behaviour of piglets weaned at 3 weeks according to their rearing system, piglets spent more time belly-nosing and displaying agonistic and oral–nasal behaviours directed to penmates than outdoor piglets, at weaning and after weaning [62]. In a Japanese study, two groups of piglets born and raised outdoors or in sized standard pen in a piggery were weaned at 4 weeks of age. The ears of all piglets were pierced at weaning using self-piercing ear tags, as a stress stimulus. After the stress treatment, salivary cortisol levels increased to a significantly lower level in the outdoor-housed group than in the indoor-housed group [90].

In natural or semi-natural conditions, piglet weaning is a progressive process characterised by a substitution of maternal milk by other food, starting around the 4th week of age and terminating between the 9th and 17th week of age [91,92]. Age at weaning influences the adaptation of outdoor-reared piglets to weaning. Increasing the age at weaning from 3 to 4 weeks improves the welfare of piglets reared outdoors by reducing distress behaviours and improving feeding behaviour [93]. On organic farms, piglets are weaned older, after 6 weeks of age. Several studies show that increasing the age at weaning can have a positive impact on salivary or plasma cortisol responses at weaning [89,94]. In a study with 160 piglets of 16 litters, plasma cortisol response at the day of weaning was lower in piglets weaned at 7 weeks compared with piglets weaned at 4 weeks [89].

Stress, fear and anxiety can also be induced by the presence of predators. Young piglets reared outdoors are exposed to predation, including corvids, foxes and even badgers [83,95]. A study analysing the causes of piglet mortality in free-range piglets [96] showed that 6% of piglet corpses showed evidence of bird attacks. There are prevention systems against some of these predators that can be set up if the pigs are exposed [41].

Summary

Alternative production systems have advantages and disadvantages in terms of animal welfare (Table 1). Welfare is primarily linked to the characteristics of the environment. Extensive systems give pigs the opportunity to express a wider behavioural repertoire than indoors, including most of their natural behaviours, but controlling the environment is more difficult, including the management of feeding, watering, temperature and predators. Bedded systems also allow the expression of a wider ethogram and offer comfort for the pigs, provided the bedding is healthy and dry. Alternative systems, with an enriched environment provide ample solutions to control animal welfare critical points, unlike conventional farming, where pigs have more difficulties to express their natural behaviour, despite the

Agriculture 2020, 10, 261 8 of 34

addition of enrichment materials or even an increase in surface area per animal. Even in extensive outdoor systems, good husbandry and management must ensure animal welfare. Critical points being under control, alternative systems are more suited to satisfy societal expectations in terms of animal welfare.

Table 1. Summary of the strengths and weaknesses in terms of animal welfare according to production method.

		Conventional	Indoor with Litter	Outdoor	Indoor with Outdoor Access	
Absence of hunger		+++	++	+	++	[34-36,38-40]
Absence of thirst		+++	+++	+	+++	[16,43]
Absence	of discomfort:					
- The	rmal: Hot temperatures Cold temperatures Humidity	++ +++ +++	++ +++ +++	? ? - +++	+++ +++ ++	[24,28,40,57,60] [41,47,58] [41,59] [49–52] [14,15,24,53–56]
	nfortable floor nfortable resting area	+	++	?	+++	[14,13,24,35-56]
No pain, no injuries		-	+++	++	+	[21,28,38,39,41,50–52,62,64,70–72]
Express normal behaviour		-	+++	+++	+++	[15,23,40,52,62,63,77-79,81-85]
No stress, no fear		+++	+++	+	++	[39,62,83,89,90,93-95]

+++ Very favourable; ++ fairly favourable; + not very favourable; - unfavourable; ? unknown.

3. Biosecurity and Alternative Breeding Systems

The concept of biosecurity encompasses the full range of measures employed to prevent the introduction and spread of diseases [97]. Several studies have established a correlation between the level of biosecurity and the technical performance of livestock production, such as growth or feed conversion rates [98,99]. Biosecurity can also help reduce the use of antimicrobials in animal husbandry, at least prophylactically [98].

Biosecurity measures are generally best applied in large herds, in modern facilities and by young farmers [98]. A study on 471 farms in the Philippines found that compliance with biosecurity measures was better on commercial farms than on small family farms, which in that study included almost all free-range farms [100].

Biosecurity encompasses all measures that need to be set up to limit the risk of introducing pathogens into the farm (bio-exclusion), to limit the spread of the pathogen within the farm (bio-compartmentalisation), to limit the spread of the infectious agent outside the farm (bio-containment), to prevent the risk of contamination of humans and to prevent environmental contamination and the persistence of the pathogen in the environment [101].

3.1. Bio-Exclusion

The pig industry regularly suffers from the devastating effects of infectious diseases. In the last 30 years, many diseases have emerged or re-emerged in the world, such as the porcine reproductive and respiratory syndrome (1991), porcine circovirus type 2 infections (1994), porcine epidemic diarrhoea (2013) or African swine fever in Europe and Asia (2007) [102]. Many are highly contagious viral diseases for which only sanitary prophylactic measures are effective [97]. Even long-standing enzootic diseases, such as enzootic pneumonia or swine dysentery, still cause heavy losses if introduced into naive herds [97]. Biosecurity measures aim to prevent the pathogens associated with these diseases from entering and contaminating the farm. Strict biosecurity measures are more difficult to implement in alternative farms with external access for the animals. The likelihood of exposure of these farms to several pathogens circulating in wildlife, such as the African swine fever virus, for example, is much higher [103,104]. This likelihood is especially high in very extensive systems, such as the widespread

Agriculture 2020, 10, 261 9 of 34

silvopastoral system in some southern European countries (e.g., Spain), where pigs graze in parts of natural forests [105]. Biosecurity is almost impossible to apply when pigs have access to pastures shared by different herds, as is the case in Sardinia, Corsica or in public forests in Georgia or Armenia [106].

It is of course contact with wildlife, mainly wild boars, that constitutes the main issue when pigs are reared outdoors. Contact with wildlife is considered to be a source of infection, e.g., brucellosis, classical swine fever [107], African swine fever [103] or Aujeszky's disease [108]. The increasing numbers of wild boars in some regions, particularly in Europe, and their ability to colonise new areas, poses a threat to free-range farming [109]. A study carried out in Switzerland between 2008 and 2010 showed that contacts between wild boars and pigs kept outdoors are not uncommon and even lead to the emergence of pig-boar hybrids [110]. The greater the distance between the pen and the farm, the closer wild boars get to the fence where the pigs are raised (<2 m); the risk of intrusion increases if this distance is greater than 500 m and if the pen is protected only by a simple electric fence, or any other fence less than 60 cm high.

Pigs may also be in contact with other disease-vector species. Pigs kept outdoors are inevitably exposed to certain leptospiral serovars from a variety of wild species including hedgehogs, foxes and rats [97,109]. Rodents can be reservoirs for multiple pathogens that can affect pigs such as Erysipelothrix rhusiopathiae [111], Brachyspira hyodysenteriae, Lawsonia intracellularis [109], several species of Salmonella and Yersinia, protozoa such as Toxoplasma gondii, helminths such as Trichinella spp. and Echinococcus multilocularis [111]. The control of rats in alternative breeding systems is particularly complicated, as there are more shelters or nesting sites for rats and chemical control is not easy to implement. A study carried out in Denmark in 428 organic and free-range farms revealed a positive correlation between the presence of rats and straw stacks near the pig sties [111].

Birds are another vector that is very difficult to control in alternative systems. They may be involved, for example, in the spread of transmissible gastroenteritis [109], salmonellosis [109,112] or avian tuberculosis [109].

Other vectors include insects and ticks, such as *Ornithodoros moubata* and *Ornithodoros erraticus*, which have contributed to the transmission of African swine fever virus in outdoor production systems in the Iberian Peninsula [113,114].

Finally, animals raised outdoors are more accessible to curious visitors, which facilitates the transmission of zoonotic agents [105] or the distribution of leftover food contaminated with infectious agents such as African swine fever or classical swine fever viruses.

Another biosafety hazard is litter and in particular straw used in alternative animal husbandry. Several studies have shown that production systems including sawdust, wood shavings or straw increases the incidence of tuberculosis caused by *Mycobacterium avium* [115,116]. The bedding may have been exposed to other animals, and may have been contaminated [109]. Therefore, bedding should be protected and stored to prevent contact with domestic suids other than those kept on the farm, or with wild suids. It must also be protected from possible contamination by pests [117]. The same recommendations apply to feed distributed to animals [106,117].

To reduce contact between wildlife and domestic pigs reared with outdoor access, fencing is strongly recommended, if not mandatory [117]. The succession of health crises, and in particular the spread of African swine fever (ASF), has prompted the pork industry, institutions and governments to become aware of the importance of biosecurity. Numerous technical guidelines have been written [118–120]. Spain is an example of a country with strict biosecurity standards for outdoor pig production. Regulations regarding biosecurity on outdoor pig farms [121] are a result of the presence of ASF between 1960 and 1995 in the Iberian Peninsula. Another example is the French Ministry of Agriculture and Food who signed an order in 2018 regarding biosecurity measures applicable to farms holding swine [122]. The most important measures for alternative farms concern fencing to prohibit the intrusion of wild suids into the farming area and nose-to-nose contacts between farmed and wild suids. These measures apply to all types of production systems, not just outdoor systems, because this type of contact is also possible in farms with outdoor runs, or for animals kept in buildings with

Agriculture 2020, 10, 261 10 of 34

one or more sections of wall with openwork on the outside [117]. Fences are often expensive and difficult to install [95], but also difficult to maintain in the long term [106]. Their maintenance is essential, especially in the case of electrified systems. Any contact between the wires and the ground reduces the efficiency of the fence (current leakage to the ground). Weed control around the fence is therefore necessary, but can quickly become time-consuming, especially in organic farms where the use of synthetic weed killers is generally prohibited.

3.2. Bio-Compartmentalisation

Bio-compartmentalisation involves limiting the spread of the pathogen within the farm, e.g., by adopting zone-specific clothing or isolating shedding animals, which may be done significantly less often in small, predominantly free-range farms than in almost exclusively indoor commercial farms [100].

An infection in a population can also be maintained in alternative farms through the presence of bedding that favours contact between the animals and their droppings. In contrast to conventional slatted floor systems, the types of flooring found in these alternative systems generally do not allow for proper drainage of urine and sufficient faecal matter disposal. Permanent or repeated contact of pigs with faeces increases the risk of infection between pigs in the same pen, especially enteric disorders [61]. The type of soil and building will also affect the ability to decontaminate the environment after the animals have passed through. Cleaning and disinfection followed by a fallowing period are the main elements of bio-compartmentalisation. Obviously, these techniques are difficult to apply in free-range farming [44] and remain complicated in litter farming where it is difficult to remove all organic matter. In addition, there are a limited number of disinfectant products that can be used in organic farming, especially in Europe [123].

Summary

Biosecurity is probably the biggest challenge for alternative farming. In the last decades, major epizootics appeared in conventional farms. However, these farms have possibilities to control them, at least in the long term, by implementing strict internal and external biosecurity measures. In general, alternative farms apply biosecurity measures less strictly than conventional farms do (Table 2). In free-range farms in particular, biosecurity measures are more difficult to implement, and fencing requires significant financial investment [96]. The development of alternative farms can represent a difficulty in the control of pathogens, in particular those circulating in wildlife. The difficulty of these farms in implementing strict biosecurity measures may be one of the obstacles to their development, as the risk to animal health may discourage farmers.

Table 2. Summary of the strengths and weaknesses for implementation of biosecurity measures according to production method.

Ab	ilities	to Implement	Conventional	Indoor with Litter	Outdoor	Indoor with Outdoor Access	
General biosecurity Bio-exclusion		The state of the s	+++	++	8	+	[100]
-	Cor	ntacts:					
-	• • • Litt	Wildlife Pests and vectors Humans ter and food	+++ +++ ++	++ ++ ++	- - - +	+ + + ++	[103,104,106–110] [97,109,111–114] [105] [109,115–117]
Bio	-comp	partmentalisation	++	+	7-1	1 8	[44,61,100]

+++ Very favourable; ++ fairly favourable; + not very favourable; - unfavourable.

Agriculture 2020, 10, 261 11 of 34

4. Animal Health in Alternative Farming Systems

Due in part to less easily implemented biosecurity and the biological diversity of the environment in which they live, animals raised in alternative systems are more likely to ingest pathogen-contaminated feed [124] and have more contact with pathogenic flora [125]. This vulnerability is accentuated in silvopastoral systems where there may be direct contact between pigs and wild boars or other wild animals that act as reservoirs for parasites or pathogenic microorganisms [124]. Thus, alternative systems are more likely to expose animals to infectious agents. In addition, the husbandry systems and practices themselves can also be the cause of disorders, such as reproductive failures [126,127]. The strengths and weaknesses of alternative production systems on the health of animals are detailed in the following sections by major function, at all physiological stages.

4.1. Mortalities

Piglet mortality in the days following birth concerns all pig farms, but more particularly farms in alternative systems. Many studies have shown that perinatal mortality is higher in these types of production [59,128–131]. A comparison of three systems for farrowing Iberian sows [128] revealed that the survival rate of piglets born in a system in which sows are blocked during lactation is significantly better than those obtained either outdoors or in individual pens with straw and outdoor access for piglets. This mortality occurs mainly in the first four days of piglet life [129]. In organic production, early piglet mortality increases with litter size [60,83] and the age and the backfat thickness of the sow [60].

Piglet crushing is by far the leading cause of pre-weaning mortality [96,129]. One reason for higher crushing mortality in alternative systems may be that it is more difficult to monitor farrowing and intervene safely when a sow can move freely than when it is enclosed [132]. When farrowing occurs outdoors, much of the responsibility for monitoring farrowing and lactation is transferred from the farmer to the sow compared with sows in conventional systems [21]. However, this does not require the accrued presence of the farmer. In outdoor systems, farmer intervention during farrowing seems to have an unfavourable effect on pre-weaning mortality rates [59].

In a study of 112 farms in England [132], there were no differences in piglet mortality during the lactation phase regardless of whether the sows were in farrowing crates, free-ranged during all or part of the lactation or outdoors. This lack of difference can be attributed to various causes of mortality according to the type of farming: Crushing in alternative systems and due to infections indoors [132]. In the same study, there was a reduced risk of stillbirths in outdoor systems, which was attributed to the greater freedom of movement of sows resulting in faster farrowing. However, it was not possible to rule out a potential genetic effect.

For the subsequent post-weaning and fattening stages of rearing, mortality rates appear to be lower in alternative systems than in confined housing, although the post-weaning multisystemic wasting syndrome due to the porcine circovirus type 2 is expressed more severely in a straw-based housing system than in a fully-slatted housing system [61]. In a comparison of the influence of outdoor housing on animal health on 29 litters born indoors and 22 litters born outdoors, each litter was divided into two groups, one raised outdoors and the other indoors [133]. Pigs that were raised continuously or predominantly outdoors had a lower mortality rate.

The sow mortality rate appears to be higher in outdoor-reared sows [134], with less mastitis-metritis-agalactia syndrome (MMA) and intestinal torsion or distension, but more urogenital infections, heart failure and locomotor disorders [134].

4.2. Reproductive Disorders

Several studies suggest that sows kept outdoors have less MMA than those kept indoors [64,134]. One study found that sows kept indoors were more often treated for MMA problems than sows kept outdoors, and attributed that to the risk of constipation and soiling of the udder when the sows lack

Agriculture 2020, 10, 261 12 of 34

space [64]. However, it is probably more difficult for a breeder to observe MMA on a sow reared outdoors, which may explain why outdoor sows are treated less often than other sows.

Among the major pathogens to which pigs with outdoor access are more exposed than those without outdoor access is *Brucella suis*, which has a high seroprevalence in wild boars, particularly in Europe [107,135]. In a study carried out between 2000 and 2004 in Croatia, 67 of the 1997 herds tested positive to brucellosis by serology (3.4%). Of these, only two were not kept outdoors [135]. *B. suis* may cause reproductive disorders, such as fertility failures, abortions or orchitis in boars [136].

Leptospirosis also induces reproductive disorders in sows. Pigs with outdoor access are exposed to *Leptospira* serovars from wildlife [97], but there are few studies demonstrating overexposure of these pigs. A study of 11 Swedish farms showed a relationship between rainfall and the level of seropositivity to *Leptospira interrogans* serovar (sv) Bratislava [137], suggesting that the risk of *Leptospira* infection for outdoor reared pigs increases with the amount of rainfall in a region. It is plausible that pigs kept indoors are not affected in the same way by variations in rainfall.

Reproductive performance is often lower in organic farms [41,126], but this does not necessarily mean that the health of the sows is poorer. Reproductive problems can also be related to the husbandry system. For example, it is known that sows kept in groups during lactation are more likely to ovulate during lactation [127] with reduced fertility after weaning.

4.3. Respiratory Disorders

Although open systems seem to offer many protective factors against respiratory diseases, particularly in terms of air quality, compared with confined conditions, respiratory disorders, although less frequent, are not totally absent in alternative systems [138]. Respiratory disorders are a problem mainly during the growing and finishing phases, rarely in breeding stock [38]. A study on sneeze and cough counts in 74 organic farms in eight European countries showed that there are fewer respiratory disorders when the pigs are raised with an outdoor run for their entire life [64]. However, it is more difficult to count coughs and sneezes in the open [38], which may lead to a bias in these results. To limit this bias, it is possible to compare lesions in the respiratory system at the time of slaughter. According to an expert panel convened by the European Food Safety Authority (EFSA), pigs kept outdoors generally have a lower prevalence of respiratory tract lesions during post-mortem inspections at the slaughterhouse than pigs kept indoors [61]. Several studies corroborate this observation and show a difference between conventional and alternative systems [139–142]. According to a study on 3054 pigs in Denmark [140], the real prevalence of respiratory lesions is 42% in conventional pig production compared to 16.5% in organic pig production, confirming results observed in a previous study on more than 200,000 pigs [141]. In Sweden, 7.4% of 3,963,799 conventional pigs observed at the slaughterhouse had pleuritis lesions compared to only 1.8% of 3464 organic pigs [142]. However, there are more recent discordant studies, e.g., in Denmark [50,51], that do not reveal significant differences in respiratory tract lesions between conventional, organic and free-range systems. Only pleuritis was more frequent in conventional farms in one of the two studies, with an estimated odds-ratio (OR) of 0.8 (p < 0.0001)for pleuritis lesions in alternative compared with conventional systems [51]. Beyond the production system itself, there may be a farming effect [50], in connection with different management of the risk factors for respiratory diseases, such as the quality of comfort and ventilation, hygiene, husbandry or even feeding [143-146].

4.4. Digestive Tract Disorders

Digestive troubles are another major disorder that predominates in pig production, as well as in alternative production systems—including organic production [21,38,64]. These diseases mainly affect suckling piglets and growing pigs, rarely sows [38]. However, only few studies have compared digestive disorders across different farming systems. One study found a higher frequency of diarrhoea in organic pigs when pigs were not kept outdoors [64]. In an outdoor system the access to a richer physical environment containing pasture, soil or other materials during lactation may increase feeding

Agriculture 2020, 10, 261 13 of 34

behaviour in the immediate post-weaning period, thereby reducing the period of starvation that usually accompanies weaning [84]. This starvation can have an impact on the gastrointestinal tract, such as villous atrophy [147], which contributes to the development of osmotic diarrhoea, while unabsorbed dietary material may act as a substrate for enterotoxigenic *Escherichia coli* in the gut. This may explain why less diarrhoea has been observed in this study. However, these results should be interpreted with caution, given the difficulty of observing this type of disorder in outdoor pigs [38,64]. Furthermore, increasing the age at weaning from 4 to 6 or 7 weeks, as in organic farms, does not seem to have an impact on functional characteristics of the small intestinal mucosa [89]. Beyond digestive disorders per se, no difference was found in the faecal flora in a study conducted on pigs at the end of the fattening period, regardless of whether they came from conventional or organic farms [125]. Only the family *Bifidobacteriaceae* was significantly more frequent in the microbiota of organic pigs.

The observation of digestive lesions in the slaughterhouse shows that there are more enteritis or peritonitis lesions in organic production than in conventional production [140]. However, there are lower levels of parakeratosis or ulceration of the pars oesophagea in alternative systems (outdoor or straw) than in conventional farms [139]. However, in general, carcass inspection at the slaughterhouse is a low sensitivity technique for detecting digestive disorders [140].

As with respiratory pathology, beyond the production system itself, there is great variability in the expression of digestive disorders between farms, which can also be explained by differences in the management of risk factors, such as comfort, husbandry, feeding or hygiene. In the absence of certain raw (feed) materials, especially synthetic amino acids, feeding organic pigs can be difficult [148]. This requires particular attention in the choice of feed materials to prevent digestive disorders [148] and to ensure that animal welfare is not affected [149,150]. Hygiene plays a key role in the management of digestive disorders. According to Vannucci et al. [151], necrotic enteritis induced by *Lawsonia intracellularis* is more frequent under conditions that facilitate faecal–oral cycling, such as use of straw bedding or solid flooring with poor sanitation.

4.5. Parasitism

The presence of internal parasites and the intensity of infestations are strongly influenced by the production system [152]. Although a decrease in the number of parasite species and infestation pressure has been observed in conventional farms [152], internal parasitism remains a major preoccupation in alternative systems, especially production systems with outdoor access [16,131,138]. These rearing conditions are indeed more favourable for the development and survival of the different stages of parasites in the environment [124].

In a study carried out in the Netherlands on 9 conventional, 11 organic and 16 non-organic farms with outdoor access [153], the prevalence of helminth infestations was higher when pigs were kept outdoors, independently of the organic status of the farm. However, parasite diversity remained low. In that study, only three helminths (*Ascaris suum*, *Oesophagotomum* spp. and *Trichuris suis*) and coccidia were identified. This result has been echoed in multiple studies [153–155] in which mainly these parasite species are isolated, with varying prevalence rates. Other species such as *Hyostrongylus rubidus*, *Metastrongylus* spp., *Strongyloides ransomi* or *Stephanurus dendatus* are less frequently observed [155–157].

Coccidiosis can be an important cause of diarrhoea in suckling piglets over 7 days of age. It is usually caused by *Cystoisospora suis*. In the above-mentioned Netherlands study, there were systematically more oocysts present in the faeces of sows in the alternative systems than in the conventional systems [153]. However, these were *Eimeria* spp. oocysts whose impact on pigs remains to be assessed. *C. suis* was isolated in piglet faeces, with no significant differences according to production system.

Helminths constitute a pivotal issue in alternative farms. In the Netherlands study, there was no difference in the levels of *Oesophagotomum* spp. infestation between farming systems [153]. Approximately 25% of farms had *Oesophagotomum* spp., with infestations becoming more frequent with age, confirming observations from other studies [152,155,157]. Regarding *T. suis*, the level of

Agriculture 2020, 10, 261 14 of 34

infestation was significantly higher (37%) in free-range farms than in conventional farms (11%) [153]. The predominantly infected stages of rearing vary between studies. In the Netherlands study, the level of carry-over was higher in free-range sows (39%) [153], whereas it was higher in post-weaning piglets in a study of 20 organic farms in France [157]. In case of massive infestation, T. suis may be responsible for weight loss or even haemorrhagic diarrhoea [16,44]. T. suis is the second most frequently found endoparasite, far behind A. suum isolated in 60% of alternative farms, compared with only 11% of conventional farms [153]. Piglets in post-weaning and fattening pigs are mainly affected [153,157]. A. suum migrates through the liver during larval migration, resulting in the formation of "milk spots" which are easily observed in the slaughterhouse if the migration occurred in the month prior to slaughter [158]. Many studies have compared the prevalence levels of livers with "milk spots" according to farming system. In almost all studies, the frequency of affected livers is higher when pigs come from alternative farming systems with outdoor access [50,51,140,159]. In particular, in a Danish slaughterhouse study, pigs were much more likely to have milk spots if they were kept outdoors, in organic or conventional systems: 15% of the pigs with outdoor access had liver lesions compared with only 4.6% of the pigs kept indoors [50]. However, a significantly different observation has been reported from a slaughterhouse study, in which pigs from non-organic farms had more liver lesions (5.6% versus 4.1% of organic pigs) [142]. In the same vein, Sanchez-Vazquez et al. [160] showed that the presence of bedding on a solid floor (e.g., straw) was a risk factor (OR = 1.5 [1.26; 1.85]_{95%}) for a high prevalence of milk spots, although farms with all stages of production indoors had a lower risk $(OR=0.4 [0.32; 0.49]_{95\%}).$

Parasitosis control is based on breaking the life cycle of the parasite, especially in the environment. Improved hygiene and the use of slatted floors have reduced faecal-oral contamination and parasitism problems in confined farms [152,159]. Breaking the cycle is complicated in alternative farms due to the nature of the environment. One study found A. suum eggs in 14 and 35% of pastures hosting organic sows and pigs, respectively [155]. More recently, a study on organic farms in Sweden [161] found A. suum and T. suis eggs in respectively 79% and 57% of 28 soil samples. Farms that have been keeping pigs outdoors for a long time appear to be more infested by this parasite [157,161], probably due to the resistance of A. suum eggs, which can remain viable for up to 10 years in the environment [156]. Piglets born outdoors may thus be highly infested earlier in their lives than piglets reared indoors without any outdoor access [159]. The control of internal parasitism is essential in alternative production to maintain animal health and welfare. Pasture rotation and stocking rate are important factors influencing parasite pressure and infestation risk [124]. Rotation programmes should include all production aspects, including housing [162]. However, although hygiene, rotational pasture and low stocking rates are appropriate measures to control parasite pressure, the use of anthelmintics remains the most important measure to control parasitosis [156], because the application of non-medical prophylaxis only may have a limited effectiveness. Nonetheless, the use of chemical control poses other problems with regard to the environment and the development of resistance.

The main ectoparasites in pigs are scabies (*Sarcoptes scabiei* var. suis) and lice (*Haematopinus suis*), although fleas or ticks can also be detected, especially in pigs with access to extensive pastures or woods [124]. Depending on the study, various prevalence levels have been reported. In 29 of 48 Austrian organic farms studied, H. suis and S. scabiei (60%) were found [154], but a study on nine Danish organic farms found no signs of scabies or lice [155]. A survey conducted in 110 German farms reported that 2.5% and 19.1% of the observed sows were infested with H. suis and S. scabiei var. suis, respectively, with a higher S. scabiei infestation risk for sows housed on straw in farrowing pens (OR = 15 [2.9; 77.6]95%) [163]. For H. suis, the access of sows to the outdoors was an important risk factor (OR = 12.7 [4.0; 40.7]95%).

Agriculture 2020, 10, 261 15 of 34

4.6. Skin Disorders

Apart from lesions induced by fights (scratches, wounds), or parasitosis, skin disorders in organic pigs seem to be rare [41]. A Danish slaughterhouse study reported that pigs with outdoor access had three times more skin lesions than conventional [50]. Nevertheless, there was no differentiation in the type of lesions, consisting mainly of wounds, dermatitis, eczema and insect bites. It seems likely, however, that some lesions, such as sunburn, are more frequent in pigs kept outdoors [50]. An earlier study also observed more eczema and insect bites in animals from unconventional farms (OR = 3.2, p < 0.001) [51].

4.7. Locomotor Disorders

Locomotor disorders, primarily due to the presence of lameness in pigs, are often observed on farms, particularly in organic production [138]. They affect all stages, including breeding stock.

Several studies show that sows raised in alternative systems have a lower risk of lameness. In one study on 1054 pregnant sows from 44 conventional and 9 organic farms, 24.4% of the conventional sows had lameness, but only 5.4% of the organic sows were lame, although with a seasonal effect (more lameness in summer and autumn) [164]. Soil quality seems to be important. In a study involving 646 sows from 21 herds [165], sows housed on slatted floors had twice the odds of being lame and 3.7 times the odds of being severely lame than sows housed on solid floors. Another study observed less lameness when sows had outdoor access, linked, according to the study's authors, to softer bedding, less exposure to manure and increased activity [64].

Lameness in animals can have different causes, such as arthritis, fractures, foot and claw lesions. Osteochondrosis is considered to be the main cause of leg weakness in pigs [44,166] and consequently lameness. Osteochondrosis is a lesion traditionally observed between 6 and 20 weeks of age, but can also affect older pigs, especially young breeding stock [44,167]. It is a widespread lesion on farms [44]. Another study corroborated the pervasiveness of osteochondrosis, with 41.4% of 345 pigs observed at the slaughterhouse having osteochondrosis lesions, 12.4% had severe lesions; pigs from conventional farms had significantly more lesions than those raised on litter [166]. However, this difference has not been observed in all studies. For example, one study found no differences in the prevalence of osteochondrosis between animals raised on slatted, solid or straw floors [168]. In contrast, due to the higher number of condemned joints in organic free-range pigs than in conventional pigs, a Swedish study set out to compare the joints at the time of slaughter of 91 pigs reared on straw and outdoor runs with those of 45 pigs reared confined on partial slatted floors [169,170]. The study found that there were more frequent and more severe osteochondrosis lesions in livestock raised with outdoor access. This result was attributed to the development of osteochondrosis being favoured by the magnitude and diversity of biomechanical stresses in outdoor pigs.

Arthritis is another cause of lameness. Observations at the slaughterhouse show that arthritis is more common when animals are raised outdoors (organic or not) [50,51]. One explanation is the difficulty in treating sick animals in these production systems. In an abattoir study of nearly 4 million pigs, there was more arthritis in organic than in non-organic pigs (1.5% versus 0.4% in conventional pigs) [142]. Poorer management of *Erysipelothrix rhusiopathiae* in organic pigs, a bacterium that can reside in the soil of the pens, and a lower vaccination rate are among the explanations. There are probably other intrinsic factors in outdoor farming that have not been identified.

Foot injuries, in which the quality of the floor plays a major role, are another cause of lameness [61]. One study showed that lameness in sows is positively correlated with heel and claw lesions [171]. Concrete slatted floors are a significant risk factor for lameness compared to straw floors (OR = 9.9 = 4.4; 34.5 = 9.9). Another study observed the claws of 245 pigs raised on straw, solid floor or slatted floor in the slaughterhouse, finding more lesions on the volar surface or at the white line area of the claws of pigs that had been raised on a solid floor without straw, owing to an accumulation of urine and manure and a more slippery floor [168]. That study also had a density effect, with significantly more

Agriculture 2020, 10, 261 16 of 34

lesions in general, and more particularly at the white line, when 0.65 m^2 per individual was provided instead of 1.2 m^2 .

4.8. Anaemia and Iron Supplementation

Piglets are naturally born with few iron reserves. Anaemic piglets, which are iron-deficient, are more susceptible to infection, because iron plays a role in the pig immune system [172,173]. To compensate for this deficiency, iron is usually administered intramuscularly or orally in conventional pig farming. However, iron supplementation is rarely administered in outdoor or organic production [21]. It is often agreed that piglets born outdoors ingest sufficient iron from the soil and do not need supplementation [174]. However, several studies have shown that iron supplementation may still be useful or even necessary in free-range-born pigs. One study showed higher weaning haemoglobinemia in piglets born outdoors and given 200 mg intramuscular iron at 2–4 days of age, than in unsupplemented piglets, with no effect on animal performance [71]. Another study showed that supplemented piglets born outdoors had higher haemoglobinemia and body weight at weaning and lower pre-weaning morbidity and mortality than unsupplemented pigs [175]. Finally, a more recent study showed that a second iron intake at about 2 weeks of age can even be useful in organic piglets weaned at about 42 (±1.7) days of age, to ensure adequate iron intake and better piglet growth until weaning [176]. It is therefore probably appropriate to assume that the risk of anaemia is low in free-range farms where the soil provides iron in its intrinsic composition [41].

4.9. Immunity

Differences in immune responses appear to exist between livestock reared outdoors and those reared indoors. Indeed, one study showed that pigs kept outdoors had lower white blood cell counts, lymphocyte levels and natural killer cell responses, and higher neutrophil levels than pigs without outdoor access [174]. Another study showed differences in immune responses to bovine thyroglobulin injections between pigs kept indoors and those with outdoor access [177]. Immunoglobulins G and M increase less rapidly following injection for pigs with outdoor access due, according to the study's authors, to differences in infection pressure, environmental differences, including temperature, and stress levels.

Exposure to certain toxic substances can affect the immune defence capabilities of animals. Some mycotoxins, such as deoxynivalenol or fumonisins for example, have a negative impact on the immune system of pigs, with increased susceptibility to infectious diseases and decreased vaccine efficacy [178,179]. Mycotoxins are metabolites produced by various species of fungi that grow on many raw materials used for animal feed. Because organic livestock production cannot use fungicides, higher levels of mycotoxins may be present in cereals [180], as demonstrated in one study, with higher levels of deoxynivalenol contamination in organic wheat than in conventional wheat [36]. In addition, the straw provides also a risk of exposure to mycotoxins, especially those produced by *Fusarium* [61].

Immune system functions require energy, protein, vitamins and trace minerals [181]. The ban on the use of synthetic raw materials (amino acids, vitamins, etc.) in organic farming requires great care in the choice of raw ingredients to avoid negative consequences on the immune system of animals.

4.10. Treatment and Prevention

The integrity and effectiveness of the immune system is particularly important in organic production because treatment options for infections are limited [123,182]. In the European Commission regulation regarding organic production, it is stipulated that if a health problem arises, animals should be treated, in order of preference, with homeopathic dilutions of substances of plant, animal or mineral origin, plants or plant extracts without anaesthetic effects, or substances such as trace elements, metals, natural immunostimulants or authorised probiotics [123]. The use of synthetic allopathic treatments, including antibiotics and anthelmintics, is permitted but only to a limited extent [123,182]. However, scientific evidence of the effectiveness of these alternative treatments, particularly homeopathy, is often

Agriculture 2020, 10, 261 17 of 34

missing or incomplete [87,183]. Using an insufficiently effective treatment on a sick animal obviously affects its health and well-being [149]. Moreover, organic farmers are less likely to call a veterinarian to treat health problems than their conventional colleagues [87]. Nevertheless, the results of a survey carried out between 2007 and 2010 on 104 European organic farms (Corepig programme) indicate that the use of antibiotics and anthelmintics may not be so rare on these farms. A wide variety of practices exist between countries and between farms [70]. Although the use of antibiotics in organic pigs is obviously lower than in conventional pig herds [131], antibiotic treatments have been administered to post-weaning pigs in more than half of the farms surveyed [70]. Deworming of post-weaning pigs, and mainly of sows, is very common in Germany, France and Austria. The use of allopathic chemical treatments in organic farms, when necessary, may partly explain the lack of differences in the prevalence of lesions observed at the slaughterhouse in several studies [50,51] between organic and non-organic outdoor farms. The difficulty in treating free-range animals may also explain, at least in part, the higher prevalence of many lesions observed in these studies in both organic and non-organic free-range systems compared with conventional systems.

Summary

As with animal welfare, alternative production systems have advantages and disadvantages in terms of animal health (Table 3): Outdoor access overexposes animals to diseases carried by wildlife, especially wild boar (e.g., brucellosis) and to pathogens that are almost impossible to control under these conditions. Unlike the conventional rearing system where it is possible for most of the pathogens to sanitise the environment, it is much more complicated in systems on straw and almost impossible outdoor. This explains, at least in part, why parasitism is so difficult to manage in these farming systems. The practical difficulty of treating sick animals outdoors is another problem, which contributes, in particular, to the increase in infection pressure in paddocks. However, the lower density of animals in this type of production counterbalances this potential increased infection pressure. Pigs kept in these farming systems appear to be less susceptible to respiratory diseases, linked to a lower exposure to risk factors associated with confinement. The comfort provided to the animals, especially to the breeders, contributes to limit leg disorders, but the management of piglet crushing in farrowing units is a challenge. Those weaknesses are not unavoidable, with appropriate deworming plans and good biosecurity measures set up, these farming systems have the opportunity to rear their animals in good health condition.

Agriculture 2020, 10, 261 18 of 34

Table 3. Summary of the strengths and weaknesses in terms of animal health according to production method.

		Conventional	Indoor with Litter	Outdoor	Indoor with Outdoor Access	
Mo	ortalities:					
-	Sows					
-	Suckling pigletsStillbirthsCrushingInfectious causes	+++ - +++ -	? ++++ - +++ +++	+++	? +++ - +++	[134] [132] [128,132] [132] [95,96]
	Predation	-	?	+++	+++	[133]
-	Growing Pigs					
Rep	productive disorders:					
-	Brucellosis Mastitis-Metritis- Agalactia Syndrome	+++	+++	-++	-++	[135] [64,134]
Res	spiratory disorders	(+/-)	?	+++	+++ (+/-)	[61,64,139–142] ([50,51])
Dig	gestive disorders				3.1.1	N
-	In general Stomach ulceration	+/-	+/- +++	++++	++++	[84,89,125,140,151] [139]
Loc	comotor disorders					
-	Sows Osteochondrosis Arthritis	- +/- +++	+++ +/- ?	+++ +/- -	+++ +/- -	[64,164,165,171] [166,168–170] [50,51,142]
Ski	n disorders	+++	?	-	-	[50,51]
Par	rasitism					
-	Internal External	+++	+	-	-	[50,51,140,153,155– 157,159] [163]

+++: Very favourable; ++ fairly favourable; + not very favourable; - unfavourable; +/- divergent opinions; 2 unknown.

5. Pork Safety in Alternative Farming Systems

Foodborne zoonoses are infectious diseases of major health and economic importance in developed countries [184]. Pigs represent a reservoir of many bacterial, viral and parasitic pathogens [124]. The presence of zoonotic pathogens, their reservoirs or their vectors in or near the direct environment of pigs can lead to high prevalence levels of these infectious agents in alternative livestock populations.

5.1. Bacterial Contaminations

The four most frequent and/or serious bacterial hazards are Campylobacter spp., Salmonella spp., Yersinia enterocolitica and Listeria monocytogenes [184]. Campylobacteriosis was the most frequently reported zoonosis in Europe in 2018 [185]. It is caused by a bacterium that is widely distributed in pig faeces [186] which is not, however, the main source of contamination for humans [185]. Human infections are mainly caused by Campylobacter jejuni [185] while Campylobacter coli is the most common species in pigs [187]. According to one study, there is no significant difference in the prevalence of C. coli carriage between pigs from organic and non-organic farms [188]. In contrast, with regard to L. monocytogenes, a Finnish study showed that the prevalence of the bacterium was significantly higher in organic pigs than in conventional pigs, attributing it to L. monocytogenes being a common bacterium in the environment, making outdoor areas a potential source of contamination [189]. However, in that study, the difference between organic and conventional pigs disappeared when the analysis focused on the contamination of carcasses, because high prevalence of contaminated pigs in a farm does not necessarily lead to highly contaminated meat [189]. Contamination of meat with L. monocytogenes

Agriculture 2020, 10, 261 19 of 34

is mainly a slaughterhouse issue [190]. The levels of *L. monocytogenes* contamination of pork, which is often reported in the media, are however generally low [185] and cause few foodborne zoonoses, unlike *Y. enterocolitica*. During the 2005–2018 period, pork meat and products thereof were among the most frequently reported food categories causing foodborne yersiniosis [185]. *Y. enterocolitica* is a widely distributed bacterium on farms [191,192]. According to a study in the Czech Republic, there seems to be no difference in seroprevalence between conventional and organic farms, with small family farms having significantly lower seroprevalence [191].

However, several studies have shown that the prevalence of Y. enterocolitica in conventional farms is higher than in alternative farms. In particular, in a German study [193] including 210 pigs from six conventional fattening farms and 200 pigs from three alternative farms, the prevalence of PCR positive animals for Y. enterocolitica was between 20% and 37% in conventional farms, and between 16% and 23% in alternative farms. The prevalences in samples taken from animals from alternative housing were significantly lower than those from conventional housing. In a more recent study [194] on 788 pigs from 120 Finnish farms, the authors showed that the organic production type was one of the most significant protective factors for Y. enterocolitica contamination, linked, according to the authors, to the generous use of bedding, limited use of antibiotics and lower animal density. This study is in line with the results of another Finnish study [195] where the prevalence of Y. enterocolitica was significantly higher in all sample types from conventional pig production than in organic pig production. In this study the high prevalence of Y. enterocolitica on farms was also associated with the absence of bedding. In contrast, a study of 287 Norwegian farms showed that the use of straw as bedding for fattening pigs was a risk factor for Y. enterocolitica seropositivity (OR = 2.25 [1.04; 4.89]_{95%}) [192]. In another study conducted in Germany on 80 fattening pig farms [196], housing on a fully slatted floor was observed more frequently in herds with low serological Yersinia prevalence. Based on these studies, it therefore appears that the prevalence of *Y. enterocolitica* is lower in organic farms but that straw may be a risk factor, which may seem contradictory. However, it should be noted that studies highlighting the role of straw have only been carried out in conventional farms.

The subject of Salmonella infections in pigs is well documented, with extensive research being carried out for many years studies on Salmonella spp., although most of the time there is no clinical expression of the disease in animals [61]. Salmonellosis is the second most common cause of bacterial foodborne outbreaks in humans [112,185]. Although egg products are the main source of infection, pork was responsible for 5.4% of foodborne Salmonella spp. outbreaks in 2018 in Europe [185]. Many measures at the farm level can reduce the prevalence of Salmonella spp. and therefore the risk of cross-contamination of carcasses at the slaughterhouse [112]. However, given the complexity of salmonella epidemiology [197], it is not always easy to establish the role of the farming system in controlling the bacteria and the results are sometimes contradictory. For example, a Danish study found no differences in the seropositivity levels obtained from meat juice samples from organic (11 farms), conventional (11 farms), or non-organic farms with outdoor access for pigs (12 farms) [198]. However, most studies tend to show that alternative organic and/or outdoor systems are a risk factor for Salmonella spp. Another study in Denmark showed that pigs from farms with free-range access to at least one category of pigs in the farm had a higher risk of being seropositive for Salmonella spp. (meat-juice samples), than pigs from conventional farms [199]. However, in that study, if a category of pigs had access to a free-range area, the farm was classified as free-range; therefore, there were farms where only sows were kept outdoors. In a study conducted in the Netherlands, the seroprevalence in blood samples collected at the slaughterhouse was significantly higher if non-organic finishing pigs had free-range access (44.6% compared to 24.5% for conventional pigs) [200]. The study's authors found no significant difference between organic farms (37.5%) and the other two categories, possibly due to the low number of samples collected from organic farms [200]. Based on 675 sera collected in three American states (Wisconsin, North Carolina and Ohio), there was significantly higher seroprevalence of Salmonella spp. in "antimicrobial-free" farms, i.e., with pigs having outdoor access and not receiving antibiotic growth promoters [201]. Similarly, in faeces collected from 44 farms, Salmonella spp. were

Agriculture 2020, 10, 261 20 of 34

significantly more frequently isolated from organic farms (79% of farms) than from conventional farms (53% of farms) [202]. After PCR serotyping, there was a greater diversity of serovars isolated from organic farms, even though the *Salmonella* sv Typhimurium was significantly more frequently isolated from conventional farms.

Floor type appears to be of great importance, because the permanent and repeated contact of pigs with faeces increases the risk of faecal-oral contamination and salmonella infections [61]. This contamination was demonstrated in a study in which mesenteric lymph nodes of pigs from 62 farrow-to-finish pig herds were sampled and analysed bacteriologically: 57 farms (91% of the farms) had at least one positive sample [203]. Floor type emerged as a risk factor, with all farms in which slatted floors represented less than 50% of the floor area having positive samples. In the Netherlands study, the authors explained that the presence of full, unslatted floors with straw in unconventional farms may partly explain the differences in observed seroprevalence [200]. An original study showed that Salmonella can persist in the environment, especially in outdoor areas. Salmonella could be isolated from soil samples up to 5 weeks after the departure of contaminated pigs, and during the seven-week study period in shelter huts [204]. The introduction of disease-free pigs into these Salmonella-contaminated paddocks led to the contamination of some of them. Outdoor wallows may also be a source of contamination for outdoor pigs and a source of persistence of the bacteria in the environment [205]. Finally, in a study in which bird droppings, pig faeces and environmental samples (soils, water puddles and farm equipment) were analysed, birds also clearly contribute to the persistence of the bacterium in outdoor areas [206]. Monophasic Salmonella Typhimurium DT193 was the most commonly isolated serotype in all three types of samples. The study's authors explained that this serotype is generally associated with pigs, suggesting that pigs were the initial source of infection. Interestingly, environmental samples were positive, even in a field that had not been occupied by pigs for more than two years.

5.2. Parasite Contaminations

Changes in methods of production to closed systems have nearly eliminated the risk of *Taenia solium*, *Trichinella spiralis* and *Toxoplasma gondii* in pork from conventionally raised pigs [197]. However, due to higher exposure and less strictly observed prevention measures in alternative farming systems, the risk of foodborne zoonoses of parasitic origin may increase again.

Improved animal husbandry practices, meat inspection, consumer education and medical care have, in particular, significantly reduced the incidence and health impact of trichinellosis in humans [207]. However, pork remains the cause of many outbreaks, mainly in Eastern Europe and Argentina, where traditional "backyard" pig farming is still very popular [207]. Many mammal species are susceptible to T. spiralis, such as foxes, rats, raccoons and wild boars. Pigs are infested mainly by mouth, by ingestion of larvae from muscles of parasitised animals. It therefore seems inevitable that pigs with outdoor access are at greater risk of infection by T. spiralis by being more frequently and intensely in contact with reservoirs. However, this risk appears to be low given the prevalence or seroprevalence levels estimated in many studies. For example, one study in the United States found only 2 seropositive samples out of 675 samples (0.3% of samples) [201]. In a study in the Netherlands, only 1 to 3 pigs out of 845 were seropositive (0.12% to 0.35% of samples, depending on the seropositivity cut-off) [208]. However, in both studies, seropositive individuals were always from organic or equivalently certified organic farms with outdoor access, never from conventional farms. These results are corroborated by those from a study in Argentina on 21 pig farms from which muscles and blood samples from 3224 pigs were collected and tested for the presence of *T. spiralis* larvae or antibodies: 67 pigs (2.1%) showed positive samples, all from six farms rearing pigs outdoors (28.6% of the farms) [209]. None of the pigs sampled from the seven confined or semi-confined farms were infested with the parasite in that study and the prevalence of T. spiralis was significantly higher on farms where pigs had access to wildlife carcasses.

Agriculture 2020, 10, 261 21 of 34

Toxoplasma gondii is a widespread protozoan that affects both animals and humans. One of the main routes of human infection is the consumption of raw or undercooked meat from certain animal species, including pigs. Pigs can become infected with T. gondii through the ingestion of food or water contaminated with sporulated oocysts, through consumption of cysts contained in the tissues of infected animals such as rodents, birds and other pigs, or congenitally [210]. As with T. spiralis, numerous studies around the world show that the prevalence of T. gondii in pigs in confinement is low [201,208,211], and that access to an outdoor area is a major risk factor for pigs [183,201,208,210–212]. In a study conducted in Sweden on the sera of 972 pigs, including 326 conventional and 646 alternatively raised pigs, there was a significant difference in T. gondii seroprevalence between conventional pigs (1.2% [0.3; 3.1]_{95%}) and pigs raised in alternative systems (7.9% [5.9; 10.2]_{95%}) [211], confirming the observations from studies in the United States [201] or in the Netherlands [208]. They also estimated that the risk of being seropositive increased with the length of time of access to an outdoor area $(OR = 1.8 [1.3; 2.7]_{95\%})$ for a one-month increase in the length of pasture exposure). In the Netherlands the risk of detection of T. gondii antibodies in a free-range farm was almost 16 times higher (OR = 15.8) [2.0; 124]_{95%}) than in an indoor farm [208], a finding more recently confirmed in a study in France, which estimated that pigs kept outdoors are 3.6 times more likely to be seropositive (OR = 3.62[1.94; 6.59]_{95%}) [212]. Access to outdoor installations may facilitate contact with cats and/or rodents, increasing the chance of ingestion of oocysts and tissue cysts by pigs [210]. A study in the USA estimated that sows in contact with cats were nearly three times more likely to be seropositive than those not exposed to cats (OR = $2.6 [2.0; 3.4]_{95\%}$) [213]. Iberian sows [214] also showed an association between T. gondii seroprevalence and the presence of cats. In these two studies, access to an outdoor area is also a risk factor for sows, as it is for fattening pigs, the American study estimated that sows with an outdoor access were 23 times more likely to be seropositive than confined sows (OR = 23 [16.5; 35.4]_{95%}) [213]. In general, seropositivity levels are higher in sows [212,215], with seroprevalence levels as high as more than 30% in some studies [213,215].

5.3. Hepatitis E Virus

The frequency of sporadic cases of hepatitis E in humans has increased in the last few years in developed countries. The consumption of raw or undercooked pig liver-based products has been identified as an important source of human infections [216]. Seroprevalence levels in pig farms can be very high [108,216,217]. A recent study showed that seroprevalence in Corsica (France) reaches 85.4% [79.8%; 91.0%] $_{95\%}$ in domestic pigs, which are mostly raised under extensive conditions [108]. In addition, they showed that pigs kept in free-range or fenced pens had much higher seroprevalence levels than pigs kept under intensive confinement conditions (OR = 10.1 [2.6; 38.8] $_{95\%}$). The study's authors concluded that extensive farming practices may play a role in virus exposure. Another study comparing seroprevalence obtained in conventional, organic and non-organic farms with an outdoor area found that seroprevalence was significantly higher (89%) only in organic farms than in conventional farms (76%) [217]. This difference may be due to housing conditions that allow greater exposure of animals to manure, thus increasing the possibility of virus transmission [217]. This hypothesis should be considered in conjunction with the results of the study by Fernández-Barredo et al. [218], who isolated virus RNA from raw manure from 8 of the 16 farms surveyed.

5.4. Antibiotics and Antibiotic Resistance

Consumers often perceive meat produced in alternative systems as more nutritious and safer, with less use of feed additives and antibiotics [30]. Consumption of synthetic chemical drugs is indeed lower in external production systems [30]. In organic livestock farming in particular, the use of medicines and antibiotics is limited and is one of the requirements for organic certification. For example, antibiotic use in Denmark in 2016 was 10 times lower in weaners and fatteners on organic farms than on conventional farms [219]. Moreover, according to the European rules for organic production, the withdrawal period between the last administration of a chemically synthesised allopathic medicinal

Agriculture 2020, 10, 261 22 of 34

product and the slaughter of the treated animal is doubled compared to the legal withdrawal period. If this period is not specified, it is set to 48 h [123]. The risk of persistence of residues of these treatments in products derived from these animals is therefore extremely low. In a study conducted in the Netherlands, no antibiotic residues were detected in kidney and meat samples collected at the slaughterhouse from organic pigs [186].

Knowledge is still limited on the transmission of antibiotic-resistant bacteria or genes to humans via meat [220]. However, transmission through food must certainly play a role in the global epidemiology of antibiotic resistance [197]. Numerous studies have focused on antibiotic resistance in bacteria found in animal husbandry, with the aim of comparing them between types of farming, mainly between conventional and organic farms. Almost all studies show that the prevalence of antibiotic-resistant bacteria is lower in organic farms, probably due to the lower use of synthetic antimicrobials. For example, in a study of 223 farms (111 organic and 112 conventional) in four European countries (Denmark, France, Italy and Sweden), differences in antibiotic resistance were found between Escherichia coli isolated from colon contents or faeces of conventional pigs and those isolated from organic pigs [221]. The percentages of strains resistant to ampicillin, streptomycin, sulphonamides or trimethoprim were significantly lower for E. coli from organic pigs. Other studies confirm these observations [186,222] for E. coli but also for other bacteria such as Salmonella. A study conducted in Korea between 2012 and 2013 showed that Salmonella isolated from organic farms were significantly less resistant to tetracyclines, ampicillin or gentamycin [202]. In addition, in that study there were significantly more salmonella resistant to three or more classes of antimicrobials in conventional farms. Another study conducted both in France and Sweden found differences in resistance to tetracyclines and erythromycin among Campylobacter coli strains isolated from colon contents or faeces, again in favour of pigs from organic farms [188]. However, these results differed between countries, with differences being significant in France, but not in Sweden. These differences between countries have also been reported elsewhere [221]. For example, the proportion of tetracycline-resistant E. coli was significantly lower in organic pigs than in conventional pigs in France, Italy and Denmark, but not in Sweden. For some antibiotics, the proportion of resistant E. coli from conventional pigs in one country was even lower than for organic pigs in another country, which, according to the study's authors, is related to lower antibiotic exposure in conventional farms in some countries, such as Sweden. This may also explain why one study did not find significant differences between farming systems in a study to determine the abundance of antibiotic resistance genes (sul1, sul2, strA, tet(A), tet(B) and cat) within faecal microbiota in pigs kept under conventional and organic farming systems in Denmark, France, Italy and Sweden [125]. The only significant difference was in the abundance of antibiotic resistance genes in the samples from different countries, with a higher abundance in southern European countries (France and Italy). In that study, geographical location had more influence on the antibiotic resistance of the faecal microbiota than farm's status as conventional or organic.

Summary

Although the lower use of chemical allopathic treatments, and in particular antibiotics, helps to limit the risk of human contamination by residues or antibiotic resistance through the consumption of pork from alternative pig farms, the higher prevalence of many zoonotic pathogens in this kind of farms represents a risk both for the consumer and for the image of the alternative systems which today enjoy a very favourable perception on these issues (Tables 4 and 5). Except for *Yersinia enterocolitica*, which appears to be less prevalent in organic farms, access to an outdoor area is a risk factor for pigs being infected by foodborne zoonotic pathogens, of bacterial, parasitic or viral nature. The difficulty of sanitising the environment, especially the soil outdoors, increases the risk of contamination of free-range pigs by these pathogens. In addition, pigs reared outdoors are more easily in contact with vectors or reservoirs, such as birds, rats, foxes or wild boars. It is therefore important for the alternative production systems to set up the necessary hygienic and biosecurity measures to limit pig

Agriculture 2020, 10, 261 23 of 34

contamination as far as possible, but also to comply with well suited control plans in order to minimise the risks of human contamination through the consumption of pork.

Table 4. Summary of the strengths and weaknesses in terms of health safety according to production method.

	Conventional	Indoor with Litter	Outdoor	Indoor with Outdoor Access	
Campylobacter coli	++	++	++	++	[188]
Listeria monocytogenes	+++	?	-	2	[189]
Yersinia enterocolitica	++	+	+++	+++	[191–196]
Salmonella	+++	+	-	_	[199-201,203-206]
Trichinella spiralis	+++	?	-	9	[201,208,209]
Toxoplasma gondii	+++	?		-	[183,201,208,210-212]
Hepatitis E virus	+++	?	-	¥.	[183,201,208,210-212]

+++: Very favourable; ++ fairly favourable; + not very favourable; - unfavourable; ? unknown.

Table 5. Summary of the strengths and weaknesses in terms of antibiotic use and antibiotic resistance according to production method.

	Conventional	Organic	
Antibiotic and antibiotic resistance	-	+++	[186,188,202,221,222]

+++: Very favourable; - unfavourable.

6. Conclusions and Outlook: Main Challenges for Alternative Systems

It is difficult to define a single alternative farming system, because they are so diversified, ranging from farming on straw to silvopastoral farming, organic farming or free-range farming, but they all differ to conventional, slatted, confined farming and enjoy a very positive societal image. These farms have real strengths, but they also have weaknesses, constituting major challenges to be met. Controlling biosecurity is undoubtedly the most important, and one of the most difficult challenges, but necessary to prevent contamination of livestock farms, which has an impact on animal health but also on the safety of the meat produced there. Paradoxically, efforts must also be made to improve animal welfare, even though the consumer is in favour of these systems for this reason in particular. All these challenges need to be considered as a in an integrated, holistic manner, following good practices and the know-how of the farmer being central to the success of these farms. Finally, these alternative farms are above all enterprises, in which the welfare of the farmer and the economic profitability are also priorities, as well as environmental concerns. To ensure the sustainability of these farms, it appears that a more global assessment of all these criteria is necessary and that the sole consideration of the highly mediatised societal concerns related to animal welfare and environmental issues only leads to a partial and biased evaluation of these farming systems.

Author Contributions: M.D. reviewed literature and drafted the manuscript. C.F. and F.P. supervised the project. All co-authors revised the manuscript. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

- Agricultural Output—Meat Consumption—OECD Data. Available online: http://data.oecd.org/agroutput/ meat-consumption.htm (accessed on 20 January 2020).
- Degré, A.; Debouche, C.; Verhève, D. Conventional versus alternative pig production assessed by multicriteria decision analysis. Agron. Sustain. Dev. 2007, 27, 185–195. [CrossRef]

Agriculture 2020, 10, 261 24 of 34

 Bonneau, M.; Antoine-Ilari, E.; Phatsara, C.; Brinkmann, D.; Hviid, M.; Christiansen, M.G.; Fàbrega, E.; Rodríguez, P.; Rydhmer, L.; Enting, I.; et al. Diversity of pig production systems at farm level in Europe. J. Chain Netw. Sci. 2011, 11, 115–135. [CrossRef]

- Thornton, P.K. Livestock production: Recent trends, future prospects. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.* 2010, 365, 2853–2867. [CrossRef] [PubMed]
- Kanis, E.; Groen, A.F.; De Greef, K.H. Societal Concerns about Pork and Pork Production and Their Relationships to the Production System. J. Agric. Environ. Ethics 2003, 16, 137–162. [CrossRef]
- Yunes, M.C.; Von Keyserlingk, M.A.G.; Hötzel, M.J. Brazilian Citizens' Opinions and Attitudes about Farm Animal Production Systems. *Animals* 2017, 7, 75. [CrossRef] [PubMed]
- Sato, P.; Hötzel, M.J.; von Keyserlingk, M.A.G. American Citizens' Views of an Ideal Pig Farm. Animals 2017, 7, 64. [CrossRef]
- 8. Ryan, E.B.; Fraser, D.; Weary, D.M. Public Attitudes to Housing Systems for Pregnant Pigs. *PLoS ONE* **2015**, 10, e0141878. [CrossRef] [PubMed]
- 9. Krystallis, A.; de Barcellos, M.D.; Kügler, J.O.; Verbeke, W.; Grunert, K.G. Attitudes of European citizens towards pig production systems. *Livest. Sci.* 2009, 126, 46–56. [CrossRef]
- Roguet, C. Acceptabilité des élevages par la Société en France: Cartographie des Controverses, Mobilisations Collectives et Prospective. Available online: http://accept.ifip.asso.fr (accessed on 7 February 2020).
- 11. Norwood, F.B.; Lusk, J.L. A calibrated auction-conjoint valuation method: Valuing pork and eggs produced under differing animal welfare conditions. *J. Environ. Econ. Manag.* **2011**, *62*, 80–94. [CrossRef]
- Guy, J.H.; Edwards, S. Alternative production systems. In *Livestock Production and Society*; Wageningen Academic Publishers: Wageningen, The Netherlands, 2006; pp. 273–286. ISBN 978-90-76998-89-3.
- 13. Honeyman, M.; McGlone, J.J.; Kliebenstein, J.; Larson, B. *Outdoor Pig Production*; Purdue University: West Lafayette, IA, USA, 2001.
- 14. Honeyman, M.S. Extensive bedded indoor and outdoor pig production systems in USA: Current trends and effects on animal care and product quality. *Livest. Prod. Sci.* **2005**, *94*, 15–24. [CrossRef]
- 15. Blumetto Velazco, O.R.; Calvet Sanz, S.; Estellés Barber, F.; Villagrá García, A. Comparison of extensive and intensive pig production systems in Uruguay in terms of ethologic, physiologic and meat quality parameters. Braz. J. Anim. Sci. 2013, 42, 521–529. [CrossRef]
- 16. Delsart, M.; Houlbert, J. L'élevage de porcs plein air. Bull. Des GTV 2012, 66, 27-35.
- Ramonet, Y.; Le Gal, M. Typologie des exploitations élevant des porcs sur litière en Bretagne. In Proceedings of the Journées de la Recherche Porcine, Paris, France, 3–4 February 2015; pp. 221–222.
- 18. Boulestreau-Boulay, A.-L.; Dubois, A.; Guingand, N.; Hassouna, M.; Jégou, J.-Y.; Lagadec, S.; Ramonet, Y.; Robin, P. *Elever des Porcs sur Litière Comprendre les Fonctionnements, Améliorer les Résultats*; Chambres d'agriculture de Bretagne: Rennes, France, 2012.
- Willer, H.; Lernoud, J. The World of Organic Agriculture—Statistics & Emerging Trends 2017; Willer, H., Lernoud, J., Eds.; FiBL & IFOAM—Organics International: Frick, NY, USA; Bonn, Germany, 2017; ISBN 978-3-03736-040-8.
- 20. Edwards, S. Knowledge Synthesis: Animal Health and Welfare in Organic Pig Production; Core Organic Project Series Report; Core Organic: Newcastle, UK, 2011; p. 109.
- Prunier, A.; Bourgoin, A.; Calvar, C.; Lubac, S.; Maupertuis, F.; Roy, D.; Sudrum, A. Caractéristiques des élevages de porcs biologiques dans six pays européens. In Proceedings of the Journées de la Recherche Porcine, Paris, France, 7–8 February 2012; pp. 247–252.
- 22. Treasure. Available online: https://treasure.kis.si/ (accessed on 14 March 2020).
- Courboulay, V.; Delarue, E.; Eugene, A. Evaluation du bien-être des porcs: Comparaison d'élevages sur litière ou sur caillebotis. In Proceedings of the Journée de la Recherche Porcine, Paris, France, 16 July 2008; pp. 243–250.
- Mormede, P.; Foury, A.; Meunier-Salaün, M.-C. Bien-être du porc: Le point de vue de l'animal, approches biologiques et comportementales. Bul. de l'Ac. Vét. de Fr. 2006, 191. [CrossRef]
- 25. ANSES. Avis de Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de L'alimentation, de L'environnement et du Travail Relatif au «Bien-être Animal: Contexte, Définition et évaluation ». 2018. Available online: https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2016SA0288.pdf (accessed on 1 July 2020).
- 26. Farm Animal Welfare Council. Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future; Farm Animal Welfare Council: London, UK, 2009; p. 70.

Agriculture 2020, 10, 261 25 of 34

27. Kittawornrat, A.; Zimmerman, J.J. Toward a better understanding of pig behavior and pig welfare. Anim. Health Res. Rev. 2011, 12, 25–32. [CrossRef] [PubMed]

- 28. D'Eath, R.B.; Turner, S.P. The natural behavior of the pig. In *The Welfare of Pig*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2009; pp. 13–45.
- 29. Lawrence, A.B.; Terlouw, E.M.C. A review of behavioral factors involved in the development and continued performance of stereotypic behaviors in pigs. *J. Anim. Sci.* **1993**, *71*, 2815–2825. [CrossRef] [PubMed]
- Edwards, S.A. Product quality attributes associated with outdoor pig production. Livest. Prod. Sci. 2005, 94, 5–14. [CrossRef]
- 31. Demo, M.; Jentsch, W.; Hoffmann, L. Effect of long time exposure to different environmental temperatures on heat production of growing pigs. *Livest. Prod. Sci.* 1995, 43, 149–152. [CrossRef]
- 32. Rachuonyo, H.A.; Allen, V.G.; McGlone, J.J. Behavior, preference for, and use of alfalfa, tall fescue, white clover, and buffalograss by pregnant gilts in an outdoor production system. *J. Anim. Sci.* **2005**, *83*, 2225–2234. [CrossRef] [PubMed]
- 33. Laitat, M.; De Jaeger, F.; Vandenheede, M.; Nicks, B. Facteurs influençant la consommation alimentaire et les performances zootechniques du porc sevré: Perception et caractéristiques de l'aliment. *Ann. Méd. Vét.* **2004**, 148, 15–29.
- 34. Wolf, P.; Kamhues, J. Reduced feed intake in pigs—Due to disorders or diets'quality? In Proceedings of the ESPHM, Espoo, Finland, 25–27 May 2011; p. 121.
- Henry, Y.; Sève, B.; Colléaux, Y.; Ganier, P.; Saligaut, C.; Jégo, P. Interactive effects of dietary levels of tryptophan and protein on voluntary feed intake and growth performance in pigs, in relation to plasma free amino acids and hypothalamic serotonin1. J. Anim. Sci. 1992, 70, 1873–1887. [CrossRef] [PubMed]
- Malmauret, L.; Parent-Massin, D.; Hardy, J.-L.; Verger, P. Contaminants in organic and conventional foodstuffs in France. Food Addit. Contam. 2002, 19, 524–532. [CrossRef] [PubMed]
- 37. Welfare Quality Consortium. *Welfare Quality Assessment Protocol for Pigs*; Welfare Quality Consortium: Lelystad, The Netherlands, 2009; ISBN 978-90-78240-05-1.
- 38. Dippel, S.; Leeb, C.; Bochicchio, D.; Bonde, M.; Dietze, K.; Gunnarsson, S.; Lindgren, K.; Sundrum, A.; Wiberg, S.; Winckler, C.; et al. Health and welfare of organic pigs in Europe assessed with animal-based parameters. *Org. Agr.* **2013**, *4*, 149–161. [CrossRef]
- 39. Scott, K.; Binnendijk, G.P.; Edwards, S.A.; Guy, J.H.; Kiezebrink, M.C.; Vermeer, H.M. Preliminary evaluation of a prototype welfare monitoring system for sows and piglets (Welfare Quality® project). *Anim. Welf.* **2009**, *18*, 441–449.
- 40. Temple, D.; Courboulay, V.; Manteca, X.; Velarde, A.; Dalmau, A. The welfare of growing pigs in five different production systems: Assessment of feeding and housing. *Animal* **2012**, *6*, 656–667. [CrossRef] [PubMed]
- 41. Brillouet, A.; Calvar, C.; Maupertuis, F.; Prunier, A.; Gueguen, K. Santé et bien-être des porcs biologiques en Europe: État des connaissances. In Proceedings of the Prévention de la Santé des Porcs en élevages Biologiques, Rennes, France, 14 December 2010; pp. 9–31.
- 42. Meunier-Salaün, M.-C.; Chiron, J.; Etore, F.; Fabre, A.; Laval, A.; Pol, F.; Prunier, A.; Ramonet, Y.; Nielsen, B.L. Review: Drinking water for liquid-fed pigs. *Animal* 2017, 11, 836–844. [CrossRef] [PubMed]
- 43. Miao, Z.H.; Glatz, P.C.; Ru, Y.J. Review of Production, Husbandry and Sustainability of Free-range Pig Production Systems. *Asian Australas. J. Anim. Sci.* **2004**, *17*, 1615–1634. [CrossRef]
- 44. Martineau, G.P.; Morvan, H. Les Maladies d'élevage du porc, 2nd ed.; France Agricole: Paris, France, 2010.
- Banhazi, T.; Rutley, D. Factors influencing water temperature on farms and the effect of warm drinking water on pig growth. In *Livestock Housing*; Wageningen Academic Publishers: Wageningen, The Netherlands, 2013; pp. 147–160. ISBN 978-90-8686-217-7.
- McCosker, L. Free Range Pig Farming—Starting Out in Pastured Pigs; Lulu.com: Morrisville, NC, USA, 2016; ISBN 978-1-326-60361-8.
- 47. Arey, D.S. The Effect of Bedding on the Behaviour and Welfare of Pigs. Anim. Welf. 1993, 2, 235–246.
- 48. Mouttotou, N.; Green, L.E.; Hatchell, F.M. Adventitious bursitis of the hock in finishing pigs: Prevalence, distribution and association with floor type and foot lesions. *Vet. Rec.* **1998**, *142*, 109–114. [CrossRef]
- 49. Gillman, C.E.; KilBride, A.L.; Ossent, P.; Green, L.E. A cross-sectional study of the prevalence and associated risk factors for bursitis in weaner, grower and finisher pigs from 93 commercial farms in England. *Prev. Vet. Med.* 2008, 83, 308–322. [CrossRef]

Agriculture 2020, 10, 261 26 of 34

50. Kongsted, H.; Sørensen, J.T. Lesions found at routine meat inspection on finishing pigs are associated with production system. *Vet. J.* **2017**, 223, 21–26. [CrossRef]

- 51. Alban, L.; Petersen, J.V.; Busch, M.E. A comparison between lesions found during meat inspection of finishing pigs raised under organic/free-range conditions and conventional, indoor conditions. *Porc. Health Manag.* **2015**, *1*, 4. [CrossRef] [PubMed]
- 52. Guy, J.H.; Rowlinson, P.; Chadwick, J.P.; Ellis, M. Behaviour of two genotypes of growing–finishing pig in three different housing systems. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **2002**, 75, 193–206. [CrossRef]
- 53. Schouten, W.G.P. Rearing Conditions and Behaviour in Pigs. Ph.D. Thesis, Wageningen Agricultural University, Wageningen, The Netherlands, 1986.
- 54. Rodríguez-Estévez, V.; Sánchez-Rodríguez, M.; Gómez-Castro, A.G.; Edwards, S.A. Group sizes and resting locations of free range pigs when grazing in a natural environment. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **2010**, 127, 28–36. [CrossRef]
- 55. Ingram, D.L.; Legge, K.F. The thermoregulatory behavior of young pigs in a natural environment. *Physiol. Behav.* **1970**, *5*, 981–987. [CrossRef]
- Olsen, A.W.; Dybkjær, L.; Simonsen, H.B. Behaviour of growing pigs kept in pens with outdoor runs: II. Temperature regulatory behaviour, comfort behaviour and dunging preferences. *Livest. Prod. Sci.* 2001, 69, 265–278. [CrossRef]
- Ducreux, E.; Aloui, B.; Robin, P.; Dourmad, J.-Y.; Courboulay, V.; Meunier-Salaün, M.-C. Les porcs affichent leurs préférences vis-à-vis du type de sol en fonction de la température ambiante. In Proceedings of the Journées de la Recherche Porcine, Paris, France, 11–15 September 2002; pp. 211–216.
- 58. Tuyttens, F.A.M. The importance of straw for pig and cattle welfare: A review. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **2005**, 92, 261–282. [CrossRef]
- 59. Berger, F.; Dagom, J.; Le Denmat, M.; Quillien, J.; Vaudelet, J.; Signoret, J. Perinatal losses in outdoor pig breeding. A survey of factors influencing piglet mortality. *Ann. Zootech.* **1997**, *46*, 321–329. [CrossRef]
- Rangstrup-Christensen, L.; Krogh, M.A.; Pedersen, L.J.; Sørensen, J.T. Sow level risk factors for early piglet mortality and crushing in organic outdoor production. *Animal* 2018, 12, 810–818. [CrossRef]
- EFSA. Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on a request from the Commission related to welfare of weaners and rearing pigs: Effects of different space allowances and floor. EFSA J. 2005, 3, 1–129. [CrossRef]
- 62. Hötzel, M.J.; Wolf, F.M.; Costa, O.A.D. Behaviour of sows and piglets reared in intensive outdoor or indoor systems. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **2004**, *86*, 27–39. [CrossRef]
- 63. Pandolfi, F.; Kyriazakis, I.; Stoddart, K.; Wainwright, N.; Edwards, S.A. The "Real Welfare" scheme: Identification of risk and protective factors for welfare outcomes in commercial pig farms in the UK. *Prev. Vet. Med.* 2017, 146, 34–43. [CrossRef] [PubMed]
- 64. Leeb, C.; Rudolph, G.; Bochicchio, D.; Edwards, S.; Früh, B.; Holinger, M.; Holmes, D.; Illmann, G.; Knop, D.; Prunier, A.; et al. Effects of three husbandry systems on health, welfare and productivity of organic pigs. *Animal* 2019, 13, 2025–2033. [CrossRef] [PubMed]
- 65. Schrøder-Petersen, D.L.; Simonsen, H.B. Tail Biting in Pigs. Vet. J. 2001, 162, 196–210. [CrossRef] [PubMed]
- 66. Fraser, D. Attraction to blood as a factor in tail-biting by pigs. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **1987**, 17, 61–68. [CrossRef]
- Ewbank, R. Abnormal Behaviour and Pig Nutrition. An Unsuccessful attempt to Induce Tail Biting by Feeding a High Energy, Low Fibre Vegetable Protein Ration. Br. Vet. J. 1973, 129, 366–369. [CrossRef]
- EFSA. Panel on Animal Health and Welfare Scientific Opinion concerning a Multifactorial approach on the use of animal and non-animal-based measures to assess the welfare of pigs. EFSA J. 2014, 12, 101.
- 69. Walker, P.K.; Bilkei, G. Tail-biting in outdoor pig production. Vet. J. 2006, 171, 367–369. [CrossRef]
- Prunier, A. Caractéristiques des élevages enquêtés dans le projet Corepig. In Proceedings of the Prévention de la Santé des Porcs en élevages Biologiques, Rennes, France, 14 December 2010; pp. 32–44.
- 71. Brown, J.M.E.; Edwards, S.A.; Smith, W.J.; Thompson, E.; Duncan, J. Welfare and production implications of teeth clipping and iron injection of piglets in outdoor systems in Scotland. *Prev. Vet. Med.* **1996**, 27, 95–105. [CrossRef]
- 72. Van der Mheen, H.; Vermeer, H. Outdoor pig farming in the Netherlands. In *Organic Pig Production in Free Range Systems*; Landbauforschung Völkenrode Sonderheft; Albert Sundrum and Friedrich Weißmann: Braunschweig, Germany, 2005; pp. 41–43. ISBN 978-3-86576-005-0.

Agriculture 2020, 10, 261 27 of 34

73. Gade, P.B. Welfare of animal production in intensive and organic systems with special reference to Danish organic pig production. *Meat Sci.* **2002**, *62*, 353–358. [CrossRef]

- 74. Lawrence, A.B.; Petherick, J.C.; McLean, K.A.; Deans, L.A.; Chirnside, J.; Gaughan, A.; Clutton, E.; Terlouw, E.M.C. The effect of environment on behaviour, plasma cortisol and prolactin in parturient sows. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **1994**, *39*, 313–330. [CrossRef]
- 75. Meunier-Salaün, M.C.; Bizeray, D.; Colson, V.; Courboulay, V.; Lensink, J.; Prunier, A.; Remience, V.; Vandenheede, M. Bien-être et élevage des porcs. *INRA Prod. Anim.* **2007**, *20*, 73–80. [CrossRef]
- Studnitz, M.; Jensen, M.B.; Pedersen, L.J. Why do pigs root and in what will they root? A review on the exploratory behaviour of pigs in relation to environmental enrichment. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 2007, 107, 183–197. [CrossRef]
- 77. Morrison, R.S.; Johnston, L.J.; Hilbrands, A.M. The behaviour, welfare, growth performance and meat quality of pigs housed in a deep-litter, large group housing system compared to a conventional confinement system. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 2007, 103, 12–24. [CrossRef]
- 78. De Jong, I.C.; Ekkel, E.D.; van de Burgwal, J.A.; Lambooij, E.; Korte, S.M.; Ruis, M.A.W.; Koolhaas, J.M.; Blokhuis, H.J. Effects of strawbedding on physiological responses to stressors and behavior in growing pigs. *Physiol. Behav.* **1998**, *64*, 303–310. [CrossRef]
- De Weerd, H.A.V.; Docking, C.M.; Day, J.E.L.; Breuer, K.; Edwards, S.A. Effects of species-relevant environmental enrichment on the behaviour and productivity of finishing pigs. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 2006, 99, 230–247. [CrossRef]
- 80. Godyń, D.; Nowicki, J.; Herbut, P. Effects of Environmental Enrichment on Pig Welfare-A Review. *Animals* **2019**, *9*, 383. [CrossRef] [PubMed]
- 81. Van de Weerd, H.A.; Day, J.E.L. A review of environmental enrichment for pigs housed in intensive housing systems. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **2009**, *116*, 1–20. [CrossRef]
- 82. Johnson, A.K.; Morrow-Tesch, J.L.; McGlone, J.J. Behavior and performance of lactating sows and piglets reared indoors or outdoors. *J. Anim. Sci.* **2001**, *79*, 2571–2579. [CrossRef] [PubMed]
- 83. Prunier, A.; Lubac, S.; Mejer, H.; Roepstorff, A.; Edwards, S. Health, welfare and production problems in organic suckling piglets. *Org. Agr.* **2014**, *4*, 107–121. [CrossRef]
- 84. Weary, D.M.; Pajor, E.A.; Bonenfant, M.; Fraser, D.; Kramer, D.L. Alternative housing for sows and litters: Part 4. Effects of sow-controlled housing combined with a communal piglet area on pre- and post-weaning behaviour and performance. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 2002, 76, 279–290. [CrossRef]
- 85. Verdon, M.; Morrison, R.S.; Rault, J.-L. Group lactation from 7 or 14 days of age reduces piglet aggression at weaning compared to farrowing crate housing. *Animal* 2019, 13, 2327–2335. [CrossRef] [PubMed]
- 86. Hemsworth, P.H. Human–animal interactions in livestock production. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **2003**, *81*, 185–198. [CrossRef]
- 87. Sutherland, M.A.; Webster, J.; Sutherland, I. Animal Health and Welfare Issues Facing Organic Production Systems. *Animals* 2013, *3*, 1021–1035. [CrossRef] [PubMed]
- 88. Prunier, A.; Heinonen, M.; Quesnel, H. High physiological demands in intensively raised pigs: Impact on health and welfare. *Animal* **2010**, *4*, 886–898. [CrossRef] [PubMed]
- 89. Van der Meulen, J.; Koopmans, S.J.; Dekker, R.A.; Hoogendoorn, A. Increasing weaning age of piglets from 4 to 7 weeks reduces stress, increases post-weaning feed intake but does not improve intestinal functionality. *Animal* 2010, 4, 1653–1661. [CrossRef] [PubMed]
- Yonezawa, T.; Takahashi, A.; Imai, S.; Okitsu, A.; Komiyama, S.; Irimajiri, M.; Matsuura, A.; Yamazaki, A.; Hodate, K. Effects of outdoor housing of piglets on behavior, stress reaction and meat characteristics. Asian Australas. J. Anim. Sci. 2012, 25, 886–894. [CrossRef]
- 91. Jensen, P. Observations on the maternal behaviour of free-ranging domestic pigs. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **1986**, *16*, 131–142. [CrossRef]
- 92. Bøe, K. The process of weaning in pigs: When the sow decides. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **1991**, 30, 47–59. [CrossRef]
- Hötzel, M.J.; Filho, L.C.P.M.; Irgang, R.; Filho, L.A. Short-term behavioural effects of weaning age in outdoor-reared piglets. *Animal* 2010, 4, 102–107. [CrossRef]
- 94. Mason, S.P.; Jarvis, S.; Lawrence, A.B. Individual differences in responses of piglets to weaning at different ages. *Appl. Anim. Behav. Sci.* **2003**, *80*, 117–132. [CrossRef]

Agriculture 2020, 10, 261 28 of 34

95. Fleming, P.A.; Dundas, S.J.; Lau, Y.Y.W.; Pluske, J.R. Predation by Red Foxes (*Vulpes vulpes*) at an Outdoor Piggery. *Animals* **2016**, *6*, 60. [CrossRef] [PubMed]

- 96. Edwards, S.A.; Smith, W.J.; Fordyce, C.; MacMenemy, F. An analysis of the causes of piglet mortality in a breeding herd kept outdoors. *Vet. Rec.* **1994**, *135*, 324–327. [CrossRef] [PubMed]
- 97. Pritchard, G.; Dennis, I.; Waddilove, J. Biosecurity: Reducing disease risks to pig breeding herds. *Practice* **2005**, 27, 230–237. [CrossRef]
- Laanen, M.; Persoons, D.; Ribbens, S.; de Jong, E.; Callens, B.; Strubbe, M.; Maes, D.; Dewulf, J. Relationship between biosecurity and production/antimicrobial treatment characteristics in pig herds. Vet. J. 2013, 198, 508–512. [CrossRef] [PubMed]
- Corrégé, I.; Fourchon, P.; le Brun, T.; Berthelot, N. Biosécurité et hygiène en élevage de porcs: État des lieux et impact sur les performances technico-économiques. In Proceedings of the Journées Recherche Porcine, Paris, France, 7–8 February 2012; pp. 101–102.
- 100. Alawneh, J.I.; Barnes, T.S.; Parke, C.; Lapuz, E.; David, E.; Basinang, V.; Baluyut, A.; Villar, E.; Lopez, E.L.; Blackall, P.J. Description of the pig production systems, biosecurity practices and herd health providers in two provinces with high swine density in the Philippines. *Prev. Vet. Med.* 2014, 114, 73–87. [CrossRef] [PubMed]
- 101. Faculté de Médecine Vétérinaire de Liège Biosécurité à la Faculté de Médecine Vétérinaire. Available online: https://www.fmv-biosecurite.ulg.ac.be/generale/definitions.php (accessed on 22 January 2020).
- 102. Neumann, E.J.; Hall, W.F. Disease Control, Prevention, and Elimination. In *Disease of Swine*, 11th ed.; Jeffrey, J.Z., Lock, A.K., Ramirez, A., Kent, J.S., Gregory, W.S., Zhang, J., Eds.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2019; pp. 123–157.
- 103. ANSES. Avis de Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de L'alimentation, de L'environnement et du Travail Relatif à « Évaluation des Mesures de Prévention et de Gestion Mises en Place afin de Prévenir et Maîtriser le Risque de Diffusion de la PPA sur le Territoire National Français». Available online: https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0210.pdf (accessed on 1 July 2020).
- 104. Wormington, J.D.; Golnar, A.; Poh, K.C.; Kading, R.C.; Martin, E.; Hamer, S.A.; Hamer, G.L. Risk of African Swine Fever Virus Sylvatic Establishment and Spillover to Domestic Swine in the United States. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 2019, 19, 506–511. [CrossRef] [PubMed]
- Sørensen, J.T.; Edwards, S.; Noordhuizen, J.; Gunnarsson, S. Animal production systems in the industrialised world. Rev. Off. Int. Epizoot. 2006, 25, 493–503.
- 106. Bellini, S.; Rutili, D.; Guberti, V. Preventive measures aimed at minimizing the risk of African swine fever virus spread in pig farming systems. *Acta Vet. Scand.* **2016**, *58*, 82. [CrossRef]
- Garin-Bastuji, B.; Hars, J.; Calvez, D.; Thiébaud, M.; Artois, M. Brucellosis of domestic pigs. Re-emergence of Brucella suis biovar 2 in France. Épidémiol. et Santé Anim. 2000, 38, 1–5.
- 108. Charrier, F.; Rossi, S.; Jori, F.; Maestrini, O.; Richomme, C.; Casabianca, F.; Ducrot, C.; Jouve, J.; Pavio, N.; Le Potier, M.-F. Aujeszky's Disease and Hepatitis E Viruses Transmission between Domestic Pigs and Wild Boars in Corsica: Evaluating the Importance of Wild/Domestic Interactions and the Efficacy of Management Measures. Front. Vet. Sci. 2018, 5, 1. [CrossRef]
- 109. Roman, A.V.; Lukesova, D.; Novak, P.; Zizlavsky, M. Biosecurity in pig breeding herds. *Agric. Trop. Subtrop.* **2006**, 39, 119–124.
- 110. Wu, N.; Abril, C.; Thomann, A.; Grosclaude, E.; Doherr, M.G.; Boujon, P.; Ryser-Degiorgis, M.-P. Risk factors for contacts between wild boar and outdoor pigs in Switzerland and investigations on potential *Brucella suis* spill-over. *BMC Vet. Res.* **2012**, *8*, 116. [CrossRef] [PubMed]
- 111. Leirs, H.; Lodal, J.; Knorr, M. Factors correlated with the presence of rodents on outdoor pig farms in Denmark and suggestions for management strategies. NJAS Wagen. J. Life Sci. 2004, 52, 145–161. [CrossRef]
- 112. Andres, V.M.; Davies, R.H. Biosecurity Measures to Control Salmonella and Other Infectious Agents in Pig Farms: A Review. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2015, 14, 317–335. [CrossRef]
- 113. Sanchez-Botija, C. Reservorios del virus de la Paste Porcina Africana. Investigation del virus de la P. P. A. en las arthropodos mediante la prueba de la hemadsocion. *Bull. Off. Int. Epizootiol.* **1963**, *60*, 895–899.
- 114. Brown, V.R.; Bevins, S.N. A Review of African Swine Fever and the Potential for Introduction into the United States and the Possibility of Subsequent Establishment in Feral Swine and Native Ticks. Front. Vet. Sci. 2018, 5. [CrossRef]

Agriculture 2020, 10, 261 29 of 34

115. Matlova, L.; Dvorska, L.; Palecek, K.; Maurenc, L.; Bartos, M.; Pavlik, I. Impact of sawdust and wood shavings in bedding on pig tuberculous lesions in lymph nodes, and IS1245 RFLP analysis of Mycobacterium avium subsp. *hominissuis* of serotypes 6 and 8 isolated from pigs and environment. *Vet. Microbiol.* 2004, 102, 227–236. [CrossRef]

- Álvarez, J.; Castellanos, E.; Romero, B.; Aranaz, A.; Bezos, J.; Rodríguez, S.; Mateos, A.; Domínguez, L.; Juan, L.D. Epidemiological investigation of a *Mycobacterium avium* subsp. *hominissuis* outbreak in swine. *Epidemiol. Infect.* 2011, 139, 143–148. [CrossRef]
- 117. Delsart, M. Biosécurité en élevage: Exemple de la Peste Porcine Africaine. In *Proceedings of the Journée Scientifique AEEMA*; Épidémiol. et Santé Anim.: Maison-Alfort, France, 2019; Volume 75, pp. 107–116.
- 118. Scotland's Rural College Practical Biosecurity for Pig Farmers, Smallholders and Pet Pig Keepers in Scotland. Available online: http://www.spdcc.org/docs/257027_Pig_leaflet_26-10-2015.pdf (accessed on 8 June 2020).
- 119. Directorate General for Health and Consumer Protection. Guidelines on Surveillance and Control of African Swine Fever in Feral Pigs and Preventive Measures for Pig Holdings; SANCO/7138/2013; Directorate General for Health and Consumer Protection: Brussels, Belgium, 2013; p. 9.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. Good Practices for Biosecurity in the Pig Sector—Issues
 and Options in Developing and Transition Countries; Paper No. 169; FAO Animal Production and Health: Rome,
 Italy, 2010.
- 121. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se Establecen Normas Básicas de Ordenación de las Explotaciones de Ganado Porcino Extensivo y por el que se Modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25 de Junio, por el que se Establecen las Normas de Ordenación de las Explotaciones Cunícolas; Núm. 187; Boletín Oficial del Estado: Madrid, Spain, August 2009. Available online: https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/07/17/1221 (accessed on 1 July 2020).
- 122. Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés. JORF 2018, 0240, 30.
- 123. The Commission of the European Communities. Commission Regulation (CE) n°889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control. *OJ L* 2008, 250, 1–84.
- Salajpal, K.; Karolyi, D.; Luković, Z. Sanitary aspects of outdoor farming systems. In Proceedings of the Acta argiculturae Slovenica, Slovenia, Ljubljana, 10–12 October 2013; pp. 109–117.
- 125. Gerzova, L.; Babak, V.; Sedlar, K.; Faldynova, M.; Videnska, P.; Cejkova, D.; Jensen, A.N.; Denis, M.; Kerouanton, A.; Ricci, A.; et al. Characterization of Antibiotic Resistance Gene Abundance and Microbiota Composition in Feces of Organic and Conventional Pigs from Four EU Countries. *PLoS ONE* 2015, 10, e0132892. [CrossRef] [PubMed]
- 126. Lindgren, Y.; Lundeheim, N.; Boqvist, S.; Magnusson, U. Reproductive performance in pigs reared under organic conditions compared with conventionally reared pigs. Acta Vet. Scand. 2013, 55, 33. [CrossRef] [PubMed]
- Hultén, F.; Dalin, A.-M.; Lundeheim, N.; Einarsson, S. Ovulation frequency among sows group-housed during late lactation. *Anim. Reprod. Sci.* 1995, 39, 223–233. [CrossRef]
- 128. Robledo, J.; Vargas, J.D.; González, F.; Prieto, L.; Andradas, J.A.; Aparicio, M.A. Animal welfare and production in the Iberian Pig. In Proceedings of the 6th International Symposium on the Mediterranean Pig, Messina—Capo d'Orlando (ME), Italy, 11–13 October 2007; Nanni Costa, L., Zambonelli, P., Russo, V., Eds.; L. Nanni Costa: Bologna, Italy, 2007; pp. 146–152.
- 129. Rangstrup-Christensen, L.; Schild, S.-L.A.; Pedersen, L.J.; Sørensen, J.T. Causes of preweaning mortality in organic outdoor sow herds. *Res. Vet. Sci.* 2018, 118, 171–180. [CrossRef] [PubMed]
- 130. Wallenbeck, A.; Gustafson, G.; Rydhmer, L. Sow performance and maternal behaviour in organic and conventional herds. *Acta Agric. Scand. A Anim. Sci.* **2009**, *59*, 181–191. [CrossRef]
- 131. Rousing, T. Final Report for Project no. 1904. Prevention of Selected Diseases and Parasites in Organic Pig Hreds—by Means of HACCP Based Management and Surveillance Programme (CorePig); University of Aarhus: Aarhus, Denmark, 2011; pp. 1–25.

Agriculture 2020, 10, 261 30 of 34

 Kilbride, A.L.; Mendl, M.; Statham, P.; Held, S.; Harris, M.; Cooper, S.; Green, L.E. A cohort study of preweaning piglet mortality and farrowing accommodation on 112 commercial pig farms in England. *Prev. Vet. Med.* 2012, 104, 281–291. [CrossRef]

- Lahrmann, H.K.; Bremermann, N.; Kaufmann, O.; Dahms, S. Health, growing performance and meat quality
 of pigs in indoor and outdoor housing -a controlled field trial. DTW Dtsch. Tierarztl. Wochenschr. 2004, 111,
 205–208.
- 134. Karg, H.; Bilkei, G. Causes of sow mortality in Hungarian indoor and outdoor pig production units. *Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift* **2002**, *115*, 366–368.
- 135. Cvetnić, Z.; Spicić, S.; Toncić, J.; Majnarić, D.; Benić, M.; Albert, D.; Thiébaud, M.; Garin-Bastuji, B. *Brucella suis* infection in domestic pigs and wild boar in Croatia. *Rev. Off. Int. Epizoot.* **2009**, *28*, 1057–1067. [CrossRef]
- Olsen, S.C.; Boggiatto, P.; Nol, P.; Samartino, L. Brucellosis. In *Disease of Swine*, 11th ed.; Jeffrey, J.Z., Lock, A.K., Ramirez, A., Kent, J.S., Gregory, W.S., Zhang, J., Eds.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2019; pp. 778–791.
- 137. Boqvist, S.; Eliasson-Selling, L.; Bergström, K.; Magnusson, U. The association between rainfall and seropositivity to *Leptospira* in outdoor reared pigs. *Vet. J.* **2012**, *193*, 135–139. [CrossRef]
- 138. Früh, B.; Bochicchio, D.; Edwards, S.; Hegelund, L.; Leeb, C.; Sundrum, A.; Werne, S.; Wiberg, S.; Prunier, A. Description of organic pig production in Europe. *Org. Agr.* **2018**, *4*, 149–161. [CrossRef]
- 139. Guy, J.H.; Rowlinson, P.; Chadwick, J.P.; Ellis, M. Health conditions of two genotypes of growing-finishing pig in three different housing systems: Implications for welfare. *Livest. Prod. Sci.* **2002**, 75, 233–243. [CrossRef]
- Bonde, M.; Toft, N.; Thomsen, P.T.; Sørensen, J.T. Evaluation of sensitivity and specificity of routine meat inspection of Danish slaughter pigs using Latent Class Analysis. *Prev. Vet. Med.* 2010, 94, 165–169. [CrossRef] [PubMed]
- 141. Bonde, M. Forskellige sundhedsproblemer hos økologiske henholdsvis konventionelle indendørs slagtesvin. *Forskningsnytt Om Oekologisk Landbruk i Norden* **2006**, *1*, 8–9.
- 142. Hansson, I.; Hamilton, C.; Ekman, T.; Forslund, K. Carcass Quality in Certified Organic Production Compared with Conventional Livestock Production. *J. Vet. Med. B* **2000**, *47*, 111–120. [CrossRef] [PubMed]
- 143. Yaeger, M.J.; Van Alstine, M.G. Respiratory System. In *Disease of Swine*, 11th ed.; Jeffrey, J.Z., Lock, A.K., Ramirez, A., Kent, J.S., Gregory, W.S., Zhang, J., Eds.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2019; pp. 393–407.
- 144. Maes, D.; Deluyker, H.; Verdonck, M.; Castryck, F.; Miry, C.; Vrijens, B.; de Kruif, A. Risk Indicators for the Seroprevalence of *Mycoplasma hyopneumoniae*, Porcine Influenza Viruses and Aujeszky's Disease Virus in Slaughter Pigs from Fattening Pig Herds. J. Vet. Med. B 1999, 46, 341–352. [CrossRef]
- 145. Fablet, C.; Dorenlor, V.; Eono, F.; Eveno, E.; Jolly, J.P.; Portier, F.; Bidan, F.; Madec, F.; Rose, N. Noninfectious factors associated with pneumonia and pleuritis in slaughtered pigs from 143 farrow-to-finish pig farms. *Prev. Vet. Med.* 2012, 104, 271–280. [CrossRef]
- 146. Stärk, K.D.; Pfeiffer, D.U.; Morris, R.S. Risk factors for respiratory diseases in New Zealand pig herds. N. Z. Vet. J. 1998, 46, 3–10. [CrossRef]
- 147. Pluske, J.R.; Williams, I.H.; Aherne, F.X. Maintenance of villous height and crypt depth in piglets by providing continuous nutrition after weaning. *Anim. Sci.* 1996, 62, 131–144. [CrossRef]
- 148. Hovi, M.; Sundrum, A.; Thamsborg, S.M. Animal health and welfare in organic livestock production in Europe: Current state and future challenges. *Livest. Prod. Sci.* 2003, 80, 41–53. [CrossRef]
- 149. Lund, V.; Algers, B. Research on animal health and welfare in organic farming—A literature review. Livest. Prod. Sci. 2003, 80, 55–68. [CrossRef]
- 150. Spoolder, H.A. Animal welfare in organic farming systems. J. Sci. Food Agric. 2007, 87, 2741–2746. [CrossRef]
- 151. Vannucci, F.A.; Gebhart, C.J.; McOrist, S. Bacterial Diseases—Proliferative Enteropathy. In *Disease of Swine*, 11th ed.; Jeffrey, J.Z., Lock, A.K., Ramirez, A., Kent, J.S., Gregory, W.S., Zhang, J., Eds.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2019; pp. 898–911.
- 152. Nansen, P.; Roepstorff, A. Parasitic helminths of the pig: Factors influencing transmission and infection levels. *Int. J. Parasitol.* **1999**, 29, 877–891. [CrossRef]
- Eijck, I.A.J.M.; Borgsteede, F.H.M. A Survey of Gastrointestinal Pig Parasites on Free-range, Organic and Conventional Pig Farms in The Netherlands. Vet. Res. Commun. 2005, 29, 407–414. [CrossRef]
- 154. Baumgartner, J.; Leeb, T.; Gruber, T.; Tiefenbacher, R. Husbandry and animal health on organic pig farms in Austria. *Anim. Welf.* 2003, 12, 631–635.

Agriculture 2020, 10, 261 31 of 34

155. Carstensen, L.; Vaarst, M.; Roepstorff, A. Helminth infections in Danish organic swine herds. *Vet. Parasitol.* **2002**, *106*, 253–264. [CrossRef]

- 156. Roepstorff, A.; Nansen, P. Epidemiology and control of helminth infections in pigs under intensive and non-intensive production systems. *Vet. Parasitol.* **1994**, *54*, 69–85. [CrossRef]
- 157. Prunier, A. Évaluation de la situation du parasitisme dans les élevages porcins biologiques. In Proceedings of the Prévention de la Santé des Porcs en élevages Biologiques, Rennes, France, 14 December 2010; pp. 45–54.
- 158. Brewer, M.T.; Greve, J.H. Internal Parasites. In *Disease of Swine*, 11th ed.; Jeffrey, J.Z., Lock, A.K., Ramirez, A., Kent, J.S., Gregory, W.S., Zhang, J., Eds.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2019; pp. 1028–1040.
- Jolie, R.; Bâckström, L.; Pinckney, R.; Olson, L. Ascarid infection and respiratory health in feeder pigs raised on pasture or in confinement. J. Swine Health Prod. 1998, 6, 115–120.
- 160. Sanchez-Vazquez, M.J.; Smith, R.P.; Kang, S.; Lewis, F.; Nielen, M.; Gunn, G.J.; Edwards, S.A. Identification of factors influencing the occurrence of milk spot livers in slaughtered pigs: A novel approach to understanding Ascaris suum epidemiology in British farmed pigs. Vet. Parasitol. 2010, 173, 271–279. [CrossRef]
- 161. Lindgren, K.; Gunnarsson, S.; Höglund, J.; Lindahl, C.; Roepstorff, A. Nematode parasite eggs in pasture soils and pigs on organic farms in Sweden. *Org. Agr.* **2019**. [CrossRef]
- 162. Roepstorff, A.; Murrell, K.D.; Boes, J.; Petkevicius, S. Ecological influences on transmission rates of *Ascaris suum* to pigs on pastures. *Vet. Parasitol.* **2001**, *101*, 143–153. [CrossRef]
- 163. Damriyasa, I.M.; Failing, K.; Volmer, R.; Zahner, H.; Bauer, C. Prevalence, risk factors and economic importance of infestations with *Sarcoptes scabiei* and *Haematopinus suis* in sows of pig breeding farms in Hesse, Germany. *Med. Vet. Entomol.* 2004, 18, 361–367. [CrossRef] [PubMed]
- 164. Knage-Rasmussen, K.M.; Houe, H.; Rousing, T.; Sørensen, J.T. Herd- and sow-related risk factors for lameness in organic and conventional sow herds. *Animal* **2014**, *8*, 121–127. [CrossRef] [PubMed]
- 165. Heinonen, M.; Oravainen, J.; Orro, T.; Seppä-Lassila, L.; Ala-Kurikka, E.; Virolainen, J.; Tast, A.; Peltoniemi, O.a.T. Lameness and fertility of sows and gilts in randomly selected loose-housed herds in Finland. Vet. Rec. 2006, 159, 383–387. [CrossRef]
- 166. Van Grevenhof, E.M.; Ott, S.; Hazeleger, W.; van Weeren, P.R.; Bijma, P.; Kemp, B. The effects of housing system and feeding level on the joint-specific prevalence of osteochondrosis in fattening pigs. *Livest. Sci.* 2011, 135, 53–61. [CrossRef]
- Madson, D.M.; Madson, P.H.E.; Arruda, B.L. Nervous and Locomotor System. In *Disease of Swine*, 11th ed.;
 Jeffrey, J.Z., Lock, A.K., Ramirez, A., Kent, J.S., Gregory, W.S., Zhang, J., Eds.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2019; pp. 339–372.
- Jørgensen, B. Influence of floor type and stocking density on leg weakness, osteochondrosis and claw disorders in slaughter pigs. Anim. Sci. 2003, 77, 439–449. [CrossRef]
- 169. Etterlin, P.E.; Ytrehus, B.; Lundeheim, N.; Heldmer, E.; Österberg, J.; Ekman, S. Effects of free-range and confined housing on joint health in a herd of fattening pigs. *BMC Vet. Res.* **2014**, *10*, 208. [CrossRef] [PubMed]
- 170. Etterlin, P.E.; Morrison, D.A.; Österberg, J.; Ytrehus, B.; Heldmer, E.; Ekman, S. Osteochondrosis, but not lameness, is more frequent among free-range pigs than confined herd-mates. *Acta Vet. Scand.* **2015**, *57*, 63. [CrossRef]
- 171. Cador, C.; Pol, F.; Hamoniaux, M.; Dorenlor, V.; Eveno, E.; Guyomarc'h, C.; Rose, N. Risk factors associated with leg disorders of gestating sows in different group-housing systems: A cross-sectional study in 108 farrow-to-finish farms in France. *Prev. Vet. Med.* 2014, 116, 102–110. [CrossRef]
- 172. Pu, Y.; Li, S.; Xiong, H.; Zhang, X.; Wang, Y.; Du, H. Iron Promotes Intestinal Development in Neonatal Piglets. *Nutrients* **2018**, *10*, 726. [CrossRef]
- 173. Svoboda, M.; Nechvatalova, K.; Krejci, J.; Drabek, J.; Ficek, R.; Faldyna, M. The absence of iron deficiency effect on the humoral immune response of piglets to tetanus toxoid. *Vet. Med. (Praha)* **2008**, *52*, 179–185. [CrossRef]
- 174. Kleinbeck, S.N.; McGlone, J.J. Intensive indoor versus outdoor swine production systems: Genotype and supplemental iron effects on blood hemoglobin and selected immune measures in young pigs. *J. Anim. Sci.* 1999, 77, 2384–2390. [CrossRef] [PubMed]
- 175. Szabo, P.; Bilkei, G. Iron Deficiency in Outdoor Pig Production. J. Vet. Med. A 2002, 49, 390–391. [CrossRef] [PubMed]
- 176. Heidbüchel, K.; Raabe, J.; Baldinger, L.; Hagmüller, W.; Bussemas, R. One Iron Injection Is Not Enough-Iron Status and Growth of Suckling Piglets on an Organic Farm. *Animals* **2019**, *9*, 651. [CrossRef] [PubMed]

Agriculture 2020, 10, 261 32 of 34

 Millet, S.; Cox, E.; Buyse, J.; Goddeeris, B.M.; Janssens, G.P.J. Immunocompetence of fattening pigs fed organic versus conventional diets in organic versus conventional housing. Vet. J. 2005, 169, 293–299. [CrossRef] [PubMed]

- 178. Diaz, D. *The Mycotoxin Blue Book*; Nottingham University Press: Nottingham, UK, 2005; ISBN 978-1-899043-52-1.
- Pierron, A.; Alassane-Kpembi, I.; Oswald, I.P. Impact of mycotoxin on immune response and consequences for pig health. *Anim. Nutr.* 2016, 2, 63–68. [CrossRef]
- Pussemier, L.; Larondelle, Y.; Van Peteghem, C.; Huyghebaert, A. Chemical safety of conventionally and organically produced foodstuffs: A tentative comparison under Belgian conditions. Food Control 2006, 17, 14–21. [CrossRef]
- 181. Chase, C.; Lunney, J.K. Immune system. In *Disease of Swine*, 11th ed.; Jeffrey, J.Z., Lock, A.K., Ramirez, A., Kent, J.S., Gregory, W.S., Zhang, J., Eds.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2019; pp. 264–291.
- 182. Hämeenoja, P. Animal Health and Welfare Pig Production. Acta Vet. Scand. 2002, 43, S33. [CrossRef]
- 183. Kijlstra, A.; Eijck, I.A.J.M. Animal health in organic livestock production systems: A review. NJAS Wagen. J. Life Sci. 2006, 54, 77–94. [CrossRef]
- Fosse, J.; Seegers, H.; Magras, C. Prevalence and Risk Factors for Bacterial Food-Borne Zoonotic Hazards in Slaughter Pigs: A Review. Zoonoses Public Health 2009, 56, 429–454. [CrossRef]
- 185. European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control (EFSA and ECDC). The European Union One Health 2018 Zoonoses Report. *EFSA J.* **2019**, *17*, e05926. [CrossRef]
- 186. Hoogenboom, L.A.P.; Bokhorst, J.G.; Northolt, M.D.; van de Vijver, L.P.L.; Broex, N.J.G.; Mevius, D.J.; Meijs, J.A.C.; der Roest, J.V. Contaminants and microorganisms in Dutch organic food products: A comparison with conventional products. Food Addit. Contam. 2008, 25, 1195–1207. [CrossRef] [PubMed]
- 187. Funk, J.; Wagstrom, E. Preharvest Food Safety, Zoonotic Diseases, and the Human Health Interface. In *Disease of Swine*, 11th ed.; Jeffrey, J.Z., Lock, A.K., Ramirez, A., Kent, J.S., Gregory, W.S., Zhang, J., Eds.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2019; pp. 197–210.
- 188. Kempf, I.; Kerouanton, A.; Bougeard, S.; Nagard, B.; Rose, V.; Mourand, G.; Osterberg, J.; Denis, M.; Bengtsson, B.O. *Campylobacter coli* in Organic and Conventional Pig Production in France and Sweden: Prevalence and Antimicrobial Resistance. *Front. Microbiol.* **2017**, *8*. [CrossRef] [PubMed]
- 189. Hellström, S.; Laukkanen, R.; Siekkinen, K.-M.; Ranta, J.; Maijala, R.; Korkeala, H. *Listeria monocytogenes* contamination in pork can originate from farms. *J. Food Prot.* **2010**, *73*, 641–648. [CrossRef]
- 190. Lariviére-Gauthier, G.; Letellier, A.; Kérouanton, A.; Bekal, S.; Quessy, S.; Fournaise, S.; Fravalo, P. Analysis of *Listeria monocytogenes* Strain Distribution in a Pork Slaughter and Cutting Plant in the Province of Quebec. *J. Food Prot.* **2014**, 77, 2121–2128. [CrossRef]
- Lorencova, A.; Babak, V.; Lamka, J. Serological Prevalence of Enteropathogenic Yersinia spp. in Pigs and Wild Boars from Different Production Systems in the Moravian Region, Czech Republic. Foodborne Pathog. Dis. 2016, 13, 275–279. [CrossRef] [PubMed]
- 192. Skjerve, E.; Lium, B.; Nielsen, B.; Nesbakken, T. Control of *Yersinia enterocolitica* in pigs at herd level. *Int. J. Food Microbiol.* **1998**, 45, 195–203. [CrossRef]
- Nowak, B.; Mueffling, T.V.; Caspari, K.; Hartung, J. Validation of a method for the detection of virulent Yersinia enterocolitica and their distribution in slaughter pigs from conventional and alternative housing systems. Vet. Microbiol. 2006, 117, 219–228. [CrossRef]
- 194. Virtanen, S.E.; Salonen, L.K.; Laukkanen, R.; Hakkinen, M.; Korkeala, H. Factors related to the prevalence of pathogenic Yersinia enterocolitica on pig farms. Epidemiol. Infect. 2011, 139, 1919–1927. [CrossRef]
- Laukkanen, R.; Martínez, P.O.; Siekkinen, K.-M.; Ranta, J.; Maijala, R.; Korkeala, H. Contamination of Carcasses with Human Pathogenic Yersinia enterocolitica 4/O:3 Originates from Pigs Infected on Farms. Foodborne Pathog. Dis. 2009, 6, 681–688. [CrossRef]
- Von Altrock, A.; Roesler, U.; Waldmann, K.-H. Herd Factors Associated with the Serological Yersinia Prevalence in Fattening Pig Herds. Foodborne Pathog. Dis. 2011, 8, 1249–1255. [CrossRef] [PubMed]
- Davies, P.R. Intensive swine production and pork safety. Foodborne Pathog. Dis. 2011, 8, 189–201. [CrossRef]
 [PubMed]

Agriculture 2020, 10, 261 33 of 34

198. Zheng, D.M.; Bonde, M.; Sørensen, J.T. Associations between the proportion of *Salmonella* seropositive slaughter pigs and the presence of herd level risk factors for introduction and transmission of *Salmonella* in 34 Danish organic, outdoor (non-organic) and indoor finishing-pig farms. *Livest. Sci.* 2007, 106, 189–199. [CrossRef]

- 199. Wingstrand, A.; Dahl, J.; Wong, D.L.F. Salmonella-prevalences in Danish organic, free-range, conventional and breeding herds. In Proceedings of the 3rd International Symposium on the Epidemiology and Control of Salmonella in Pork, Washington, DC, USA, 5–7 August 1999; pp. 186–189.
- 200. Van der Wolf, P.J.; Elbers, A.R.W.; van der Heijden, H.M.J.F.; van Schie, F.W.; Hunneman, W.A.; Tielen, M.J.M. *Salmonella* seroprevalence at the population and herd level in pigs in The Netherlands. *Vet. Microbiol.* **2001**, 80, 171–184. [CrossRef]
- Gebreyes, W.A.; Bahnson, P.B.; Funk, J.A.; McKean, J.; Patchanee, P. Seroprevalence of *Trichinella, Toxoplasma*, and *Salmonella* in Antimicrobial-Free and Conventional Swine Production Systems. *Foodborne Pathog. Dis.* 2008, 5, 199–203. [CrossRef] [PubMed]
- 202. Tamang, M.D.; Gurung, M.; Nam, H.-M.; Moon, D.C.; Kim, S.-R.; Jang, G.-C.; Jung, D.-Y.; Jung, S.-C.; Park, Y.-H.; Lim, S.-K. Prevalence and characterization of *Salmonella* in pigs from conventional and organic farms and first report of S. serovar 1,4,[5],12:i:- from Korea. *Vet. Microbiol.* 2015, 178, 119–124. [CrossRef]
- 203. Nollet, N.; Maes, D.; De Zutter, L.; Duchateau, L.; Houf, K.; Huysmans, K.; Imberechts, H.; Geers, R.; de Kruif, A.; Van Hoof, J. Risk factors for the herd-level bacteriologic prevalence of *Salmonella* in Belgian slaughter pigs. *Prev. Vet. Med.* 2004, 65, 63–75. [CrossRef]
- 204. Jensen, A.N.; Dalsgaard, A.; Stockmarr, A.; Nielsen, E.M.; Baggesen, D.L. Survival and Transmission of Salmonella enterica Serovar Typhimurium in an Outdoor Organic Pig Farming Environment. Appl. Environ. Microbiol. 2006, 72, 1833–1842. [CrossRef]
- 205. Callaway, T.R.; Morrow, J.L.; Johnson, A.K.; Dailey, J.W.; Wallace, F.M.; Wagstrom, E.A.; McGlone, J.J.; Lewis, A.R.; Dowd, S.E.; Poole, T.L.; et al. Environmental Prevalence and Persistence of Salmonella spp. in Outdoor Swine Wallows. Foodborne Pathog. Dis. 2005, 2, 263–273. [CrossRef]
- 206. De Lucia, A.; Rabie, A.; Smith, R.P.; Davies, R.; Ostanello, F.; Ajayi, D.; Petrovska, L.; Martelli, F. Role of wild birds and environmental contamination in the epidemiology of *Salmonella* infection in an outdoor pig farm. *Vet. Microbiol.* 2018, 227, 148–154. [CrossRef]
- 207. Murrell, K.D. The dynamics of *Trichinella spiralis* epidemiology: Out to pasture? *Vet. Parasitol.* **2016**, 231, 92–96. [CrossRef] [PubMed]
- 208. Van der Giessen, J.; Fonville, M.; Bouwknegt, M.; Langelaar, M.; Vollema, A. Seroprevalence of *Trichinella spiralis* and *Toxoplasma gondii* in pigs from different housing systems in The Netherlands. *Vet. Parasitol.* 2007, 148, 371–374. [CrossRef] [PubMed]
- 209. Ribicich, M.; Gamble, H.R.; Bolpe, J.; Sommerfelt, I.; Cardillo, N.; Scialfa, E.; Gimenez, R.; Pasqualetti, M.; Pascual, G.; Franco, A.; et al. Evaluation of the risk of transmission of *Trichinella* in pork production systems in Argentina. *Vet. Parasitol.* **2009**, *159*, 350–353. [CrossRef] [PubMed]
- 210. García-Bocanegra, I.; Dubey, J.P.; Simon-Grifé, M.; Cabezón, O.; Casal, J.; Allepuz, A.; Napp, S.; Almería, S. Seroprevalence and risk factors associated with *Toxoplasma gondii* infection in pig farms from Catalonia, north-eastern Spain. *Res. Vet. Sci.* 2010, 89, 85–87. [CrossRef] [PubMed]
- Wallander, C.; Frössling, J.; Dórea, F.C.; Uggla, A.; Vågsholm, I.; Lundén, A. Pasture is a risk factor for Toxoplasma gondii infection in fattening pigs. Vet. Parasitol. 2016, 224, 27–32. [CrossRef]
- 212. Djokic, V.; Blaga, R.; Aubert, D.; Durand, B.; Perret, C.; Geers, R.; Ducry, T.; Vallee, I.; Djakovic, O.D.; Mzabi, A.; et al. *Toxoplasma gondii* infection in pork produced in France. *Parasitology* **2016**, *143*, 557–567. [CrossRef]
- Assadi-Rad, A.M.; New, J.C.; Patton, S. Risk factors associated with transmission of *Toxoplasma gondii* to sows kept in different management systems in Tennessee. *Vet. Parasitol.* 1995, 57, 289–297. [CrossRef]
- 214. Pablos-Tanarro, A.; Ortega-Mora, L.M.; Palomo, A.; Casasola, F.; Ferre, I. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* in Iberian pig sows. *Parasitol. Res.* **2018**, *117*, 1419–1424. [CrossRef]
- Kofoed, K.G.; Vorslund-Kiær, M.; Nielsen, H.V.; Alban, L.; Johansen, M.V. Sero-prevalence of *Toxoplasma gondii* in Danish pigs. Vet. Parasitol. Reg. Stud. Reports 2017, 10, 136–138. [CrossRef]
- 216. Walachowski, S.; Dorenlor, V.; Lefevre, J.; Lunazzi, A.; Eono, F.; Merbah, T.; Eveno, E.; Pavio, N.; Rose, N. Risk factors associated with the presence of hepatitis E virus in livers and seroprevalence in slaughter-age pigs: A retrospective study of 90 swine farms in France. *Epidemiol. Infect.* 2014, 142, 1934–1944. [CrossRef]

Agriculture 2020, 10, 261 34 of 34

217. Rutjes, S.A.; Bouwknegt, M.; van der Giessen, J.W.; de Roda Husman, A.M.; Reusken, C.B.E.M. Seroprevalence of Hepatitis E Virus in Pigs from Different Farming Systems in The Netherlands. *J. Food Prot.* 2014, 77, 640–642. [CrossRef] [PubMed]

- 218. Fernández-Barredo, S.; Galiana, C.; García, A.; Vega, S.; Gómez, M.T.; Pérez-Gracia, M.T. Detection of Hepatitis E Virus Shedding in Feces of Pigs at Different Stages of Production Using Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction. J. Vet. Diagn. Invest. 2006, 18, 462–465. [CrossRef] [PubMed]
- Kruse, A.B.; Kristensen, C.S.; Lavlund, U.; Stege, H. Antimicrobial prescription data in Danish national database validated against treatment records in organic pig farms and analysed for associations with lesions found at slaughter. BMC Vet. Res. 2019, 15, 218. [CrossRef] [PubMed]
- Thanner, S.; Drissner, D.; Walsh, F. Antimicrobial Resistance in Agriculture. mBio 2016, 7. [CrossRef]
 [PubMed]
- 221. Österberg, J.; Wingstrand, A.; Nygaard Jensen, A.; Kerouanton, A.; Cibin, V.; Barco, L.; Denis, M.; Aabo, S.; Bengtsson, B. Antibiotic Resistance in Escherichia coli from Pigs in Organic and Conventional Farming in Four European Countries. *PLoS ONE* **2016**, *11*, e0157049. [CrossRef] [PubMed]
- Zwonitzer, M.R.; Soupir, M.L.; Jarboe, L.R.; Smith, D.R. Quantifying Attachment and Antibiotic Resistance of from Conventional and Organic Swine Manure. J. Environ. Qual. 2016, 45, 609–617. [CrossRef] [PubMed]



© 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Published 25 July 2022

DOI: 10.1645/21-126

Contents and archives available through www.bioone.org or www.jstor.org

Journal of Parasitology

journal homepage: www.journalofparasitology.org



DESCRIPTIVE EPIDEMIOLOGY OF THE MAIN INTERNAL PARASITES ON ALTERNATIVE PIG FARMS IN FRANCE

Maxime Delsart¹, Christelle Fablet², Nicolas Rose², Jean-Michel Répérant², Radu Blaga³, Barbara Dufour¹, and Françoise

¹ ANSES, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, Laboratoire de Santé Animale USC EPIMAI, 7 avenue du Général de Gaulle, F-94700, Maisons-Alfort, France.

² ANSES, Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort, BP 53, 22440 Ploufragan, France.

³ ANSES, INRAE, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, Laboratoire de Santé Animale, BIPAR, Maisons-Alfort, F-94700, France.

⁴ ONIRIS, 101 Rte de Gachet, 44300 Nantes, France.

Correspondence should be sent to Maxime Delsart (https://orcid.org/0000-0002-2324-2024) at: maxime.delsart@vet-alfort.fr

KEY WORDS ABSTRACT

Helminths
Coccidia
Toxoplasma gondii
Outdoor
Litter
Bedding
Pig
Epidemiology

Alternative pig farms, which do not raise animals in closed buildings with slatted and/or concrete floors, have critical points that need particular attention. Internal parasitism is one, as the farming conditions in such structures are more favorable to the development and survival of parasites. The objectives of this study, carried out on 70 alternative farms in continental France, were to (i) estimate the frequency and level of infestation by the main internal parasites on these farms, and (ii) define their typology according to the level of parasitism. For this purpose, fecal samples were taken for coprological analysis from 10 sows, 10 pigs aged 10-12 wk, and 10 pigs at the end of the fattening period. Blood samples were also taken for serological analysis (targeting Ascaris suum and Toxoplasma gondii) from 10 sows and 10 pigs at the end of the fattening period. Of the 70 farms, only 5 had no helminth egg or coccidian oocyst. Coccidia oocysts were observed in 79% of the farms, while eggs of Oesophagostomum spp./Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, and Trichuris suis were found in 47%, 16%, and 36% of the farms, respectively. On each infested farm, an average of 56.8% of sows, 23.8% of grower pigs, and 38.9% of finisher pigs were parasitized. At least 1 Ascaris suumseropositive finisher pig was found on 91% of the farms, and at least 1 Toxoplasma gondiiseropositive finisher pig or sow on 60% of the farms. Data on housing, animal management, and health management (particularly parasite control) were collected to characterize the typology of farms according to their level of parasitism. The variables defining these farm typologies differed according to the parasites. Access to the outdoors for breeding stock was a characteristic of the farms most heavily infested with helminths or T. gondii. Conversely, the farms with the lowest frequency of coccidia oocyst infestation were characterized by free-range farrowing facilities and also by the presence of slatted floors, mostly plastic in our study, rather than straw bedding in the farrowing rooms. The level of biosecurity concerning the storage of straw for pig bedding was another discriminating factor for parasitism level of helminths and T. gondii. Farms with the highest levels of helminth parasitism were more likely not to practice an all-in-all-out postweaning system and to deworm their grower/finisher pigs less frequently than farms with the lowest levels of helminth parasitism.

Internal parasites are common pests of swine worldwide (Brewer and Greve, 2019). Among the most frequently isolated internal parasites in the pig production sector in temperate countries are protozoa such as coccidia or *Toxoplasma gondii*, or helminths such as *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, and the strongylate nematode species *Oesophagostomum* sp. and *Hyostrongylus rubidus*, the eggs of which are morphologically indistinguishable. In addition to the food safety significance of *Toxoplasma gondii* for consumers, infection with these parasites is an acknowledged

contributor to production losses due to poor growth and feed conversion performance (Ózsvári, 2018). It can also be a risk factor for other digestive tract diseases such as *Lawsonia intracellularis* infection (Pearce, 1999) or intestinal *Salmonella* carriage (Steenhard et al., 2002). Finally, it can interfere with vaccination uptake, as shown previously for *A. suum* and *Mycoplasma hyopneumoniae* vaccination (Steenhard et al., 2009).

The presence of internal parasites and the intensity of infestations are strongly influenced by the production system



Table I. Criteria for inclusion.

Geographical location	Continental France
Type of farm	Farrow-to-finishers
• •	Breeders
	Fatteners
	Using alternative housing for at least 18 mo
Livestock size	If presence of a farrowing unit ≥20 sows
	If presence of a fattening unit ≥100 grower/ finisher pigs
Type of housing	
Sows	Gestating sows in semi-open buildings* on bedding + Farrowing units in closed buildings
	Pregnant sows with outdoor courtyards or free-range + Farrowing units in closed buildings
	Pregnant sows with litter or outdoor courtyards or free-range + outdoor farrowing units
Fattening unit	Post-weaning and/or fattening in semi-open buildings* with bedding
	Post-weaning and/or fattening with outdoor access and concrete floor (outdoor courtyard)
	Post-weaning and/or fattening with outdoor access and natural floor

^{*} Non-hermetic building, open on at least 1 side (at least with a windbreaking system).

(Nansen and Roepstorff, 1999). Although a decrease in the number of parasite species and infestation pressure has been observed with slatted floors (Nansen and Roepstorff, 1999), internal parasitism remains a major preoccupation in systems with bedding and/or outdoor access (Yaeger et al., 2009; Rousing, 2011; Delsart and Houlbert, 2012; Früh et al., 2018; Delsart et al., 2020). These rearing conditions are more favorable to the development and survival of oocysts or eggs of parasites in the environment (Salajpal et al., 2013). Soil type is an important parameter that affects parasitism depending on whether manure is removed from the enclosure or not, by limiting the contact time with potentially infected excreta.

The term "alternative farms" can have several meanings. In the remainder of this paper, we define as "alternative" any farming system that does not raise all the pigs in closed buildings on slatted and/or concrete floors, i.e., that differs from the predominant contemporary structures (Guy and Edwards, 2006). Alternative production systems vary widely. There are (i) free-range systems, which allow pigs to have access to the outdoors and to be in contact with the ground and plants (Honeyman et al., 2001), and (ii) bedded systems (straw, sawdust, hay, etc.). Popular with consumers (Sato et al., 2017), alternative systems generally attach great importance to animal welfare and product quality (Bonneau et al., 2011). Their numbers are currently growing (Honeyman, 2005; Willer and Lernoud, 2017). There are few numerical data on alternative livestock production, especially in France, where rearing on litter is estimated to represent about 5% of pig farms (Boulestreau-Boulay et al., 2012) and organic production 1.7% of the sow population (FNAB, 2020).

In many studies, the diversity of parasites isolated from alternative pig farms is often limited, with 3 helminths (A. suum, Oesophagostomum spp., and T. suis) and coccidia most frequently identified (Carstensen et al., 2002; Baumgartner et al., 2003; Eijck and Borgsteede, 2005), although other species such as H. rubidus, Metastrongylus spp., Strongyloides ransomi or Stephanurus dendatus have also been observed (Roepstorff and Nansen, 1994; Carstensen et al., 2002; Prunier, 2010). Together with coccidia, A. suum is the most frequently isolated endoparasite according to Eijck and Borgsteede (2005) (63% and 60% of the alternative farms studied, respectively), followed by T. suis (37% of the farms) and Oesophagostomum spp. (25%). Most of the descriptive studies on the subject of parasitism in alternative farms offer only a partial view by focusing on only 1 production phase of the pigs, including only a few farms, or by ignoring their diversity. These studies generally only include coprological analyses, without using new tools such as serological tests that can detect antibodies against A. suum or T. gondii, whose seroprevalence has been estimated at 7.9% in pigs from alternative farms in Sweden (Wallander et al., 2016).

The objectives of the present study were to (i) estimate the frequency and level of infestation by the most common internal parasites (Strongyles, *A. suum, T. suis*, coccidia genus *Eimeria* and *Cystoisospora*, *T. gondii*) in pigs of different stages (sows, growers, and finishers) from a sample of 70 alternative farms in France, and (ii) describe the typology of farms according to their level of parasitism, characteristics, and management.

MATERIALS AND METHODS

Study sample and herd selection

This study was carried out in continental France on pig farms using bedding housing and/or with access to the outdoors (outdoor courtyard, free-range). Farms had to produce pigs under an alternative system for at least 18 mo to be included (Table I). If the farm included a farrowing section (farrow-to-finishers or breeders), at minimum 20 sows were required. If the farm included a fattening section (farrow-to-finishers or fatteners), at minimum 100 pigs were required. All or part of the farm had to offer the animals an alternative rearing system. In the case of farrow-to-finish farms, the alternative system had to concern all or part of the sows and at least 1 growing stage (post-weaning and/or fattening).

Twenty-six breeders' organizations or associations and veterinary offices were contacted. Fourteen of these organizations participated by contacting the farmers in their files who could be included in the study. Out of these files, 70 farms were contacted and agreed to take part in the study.

Data collection and sampling on farms

Each farm was visited once (cross-sectional study between June 2020 and June 2021). During this visit, a questionnaire was filled in with the farmer concerning the description, technical and health management of the farm, and the use of anthelmintics. At the same time, observations and measurements of the farm and the animals were carried out by other investigators (2–4), and samples were taken from the animals.

On each farm, according to the categories of animals present, 10 sows, 10 piglets between 10- and 12-wk of age (grower pigs), and 10 pigs over 22 wk of age (finisher pigs) were selected.

A blood sample was taken from each finisher pig or sow by a jugular vein puncture, using evacuated tubes without an additive (Vacuette, Dutscher SAS, Brumath, France).

Fresh fecal samples were taken at random, if possible from the selected animals, or directly from the ground immediately after defecation, to limit the risk of sampling the same animal several times. These samples were individually placed in 180 ml polypropylene coprology jars.

Transportation of samples

The samples were individually identified and sent to the laboratory for processing. The feces were transported between the farm and the laboratory at a temperature of +4 C to +6 C. Serum was obtained by centrifugation for 10 min at 3,500 g and stored at -20 C until further analysis.

Laboratory analyses

Coprology: Three operators were previously trained with the aid of samples, photographs, and an ocular micrometer. The fecal samples, refrigerated at 5 C until examination, were analyzed individually. After homogenization with a spatula, 3 g of each sample were mixed for 5 min with 42 ml of saturated sodium chloride solution. The chamber of a McMaster cell was then filled with the supernatant. After 10 min, the contents of the McMaster cell chamber were observed at ×100 magnification. In case of uncertainty about the observed elements, an observation was made at ×200 magnification, especially for coccidia oocysts. In the event of detection and identification, the number of coccidia oocysts or eggs of strongyles, T. suis, or A. suum were counted per species in the filled McMaster cell chamber. The number of oocysts or eggs per gram of feces was obtained by multiplying the number of oocysts or eggs counted in a McMaster chamber by 100. If there were too many eggs or oocysts to count properly, 9 ml of saline solution was added to 1 ml of the first mixture to obtain a second dilution to 1:10. The number of oocysts or eggs per gram of feces was then obtained by multiplying the number of oocysts or eggs counted in 1 chamber of the McMaster cell by 1,000.

Serological tests

Ascaris suum: an individual serological analysis for antibodies to A. suum was carried out on all blood samples taken from the finisher pigs. After centrifuging the samples, the sera were sent to Ghent University. The total IgG antibodies for A. suum were detected using the SERASCA® ELISA, as described by Vlaminck et al. (2012), using the purified hemoglobin antigen of A. suum. This test can detect antibodies from 6 to 8 wk after infestation and has a higher sensitivity for the diagnosis of A. suum infestation than a fecal examination (Vlaminck et al., 2014). The analytical sensitivity and specificity of this test in experimentally-infested pigs are estimated to be 99.5% and 100%, respectively (Vlaminck et al., 2012).

Toxoplasma gondii: An individual serological analysis was carried out on each of the blood samples taken from the sows and finisher pigs. Pigs' sera were analyzed by the Modified Aggluti-

nation Test (MAT) designed to detect *T. gondii*-specific immunoglobulin (IgG) using an antigen prepared from formalin-fixed whole RH tachyzoites as described by Dubey and Desmonts (1987). This was provided by the National Reference Centre for Toxoplasmosis in Reims, France (Villena et al., 2012). Serum samples were diluted 2-fold starting at a 1:6 dilution until 1:12,288 dilution. The threshold dilution was 1:6. This is a species-independent serological test, considered to be the gold standard for the detection of anti-*T. gondii* antibodies in animals and meat (Klun et al., 2006; Forbes et al., 2012; Pardini et al., 2012; Villena et al., 2012).

Statistical analysis

Description of parasitism: The status of each farm (infested or non-infested) for helminths (strongyles, A. suum, T. suis) and coccidia was determined from the examination of fecal samples. A farm was considered infested if at least 1 helminth egg or coccidia oocyst was observed. Similarly, the status of each animal category (sows, grower pigs, finisher pigs) was defined for each farm. The percentages of infected animals were calculated, the distributions of the quantities of parasites observed per gram of feces studied, and the position parameters determined in each category for each parasite and each farm.

A farm was considered serologically positive for *A. suum* if at least 1 of the 10 samples taken was positive. Similarly, a farm was considered serologically positive for *T. gondii* if at least 1 of the animals sampled was positive. In the case of *T. gondii*, positivity was defined at the farm level, but also by the category of animal (sows and finisher pigs). In addition, the distributions of positive results, as well as the Optical Density ratios (ODr) of the ELISA test for *A. suum* and the MAT titers for *T. gondii*, were studied.

The descriptive analysis of the results was performed using the free software R (R Development Core Team, 2008).

Relationship between parasites: Associations between the percentages of animals infested with at least 1 egg of strongyles, A. suum, T. suis, at least 1 coccidia oocyst in each category of each farm and the seropositivity rate for T. gondii and A. suum were investigated by principal component analysis (Rstudio® (RStudio Team, 2020), FactoMineR (Lê et al., 2008), and Factoshiny packages (Vaissie et al., 2021)). The diversity of farm types led us to carry out this work successively on 3 subpopulations: a study of the relationships (i) among farms with sows (breeders and farrowto-finish farms), (ii) among farms with grower/finisher pigs (fatteners and farrow-to-finish farms) and finally (iii) among farms with both sows and grower/finisher pigs (farrow-to-finish farms only).

Three hierarchical ascending classifications (Rstudio® (RStudio Team, 2020), FactoMineR (Lê et al., 2008), and Factoshiny packages (Vaissie et al., 2021)) were performed to group farms with both sows and grower/finisher pigs into clusters according to their status concerning (i) helminths, (ii) coccidia, or (iii) *T. gondii*.

Relationship between parasitism, farm characteristics, and management: For each classification, each farm was assigned to a cluster describing the level of parasitism. We then compared these clusters with the variables describing the type of farm (5 variables), housing modalities (27 variables), animal management (3 variables), health management (8 variables), and control of parasites (10 variables). The comparison was performed using a Chi² test or Fisher's exact test if the conditions for application of

Farrowing rooms, Mating, Pregnant sows, Nursery. Fattening phase, Quarantine. Building and floor types 57 farms (%) 47 farms (%) 57 farms (%) 65 farms (%) 65 farms (%) 41 farms (%) Closed building On slatted floor On litter Semi-open building WITHOUT outdoor access On slatted floor On litter Semi-open building WITH outdoor access Open building WITH outdoor access Concrete floor

Table II. Proportion of farms per production phase according to housing type (70 farms). Please note that the sum of the percentage may be higher than 100% per column, as a farm may have several different types of housing per rearing stage.

the Chi^2 test were not met. Items with a P-value for this test below 25% were retained for multivariate analysis. The collinearity between the selected items was then tested (P < 0.05). When variables were too redundant, we kept those that best described the set of variables involved. Relationships between these selected items and parasite status were then investigated by multiple correspondence analysis (MCA) (Rstudio® (RStudio Team, 2020), FactoMineR (Lê et al., 2008), and Factoshiny packages (Vaissie et al., 2021)) taking the cluster variable (level of parasitism) as a supplementary variable.

RESULTS

Description of farms

Natural floor

Outdoors

The sample of farms studied, whose geographical distribution is shown in Figure 1, included 52 farrow-to-finish farms, 5 breeders, and 13 fatteners. Of these 70 farms, 68 produced animals under officially certified schemes identifying quality and origin: 45 under organic production, 5 under the French "Label Rouge" and 10




Figure 1. Geographical distribution of the 70 farms included in the study. Color version available online.

under the "Label Rouge Fermier" programs. The rest produced animals under other quality specifications.

The average size of the breeding stock was 118, with a median of 72 sows ($\sigma = 141$; min = 24; max = 882). The average age at weaning was 37.2 days ($\sigma = 7.2$; min = 21; max = 49). An average of 697 grower/finisher pigs were present on the day of the visit in the farrow-to-finisher or fattener structures (median = 602; $\sigma = 513$; min = 53; max = 3,160).

The grower pigs sampled (feces) were on average 10.8 wk old (σ = 0.9; min = 10; max = 13), while finisher pigs (serology and feces) were 25.4 wk old (σ = 4.0; min = 21; max = 52).

At least some of the sows were kept outdoors in 40% of the farms, while this was the case in only 6% of the farms for grower/finisher pigs. Table II describes the distribution of housing according to animal categories.

Deworming was practiced on 62 of the 70 farms, on at least 1 category of pig. Only 19% of farms did not deworm sows and 17% did not deworm grower pigs (Table III). The molecules most often used were benzimidazoles, although unweaned piglets were treated mainly with an oral or injectable anticoccidian (toltrazuril) (Table IV).

Table III. Distribution of farms according to the number of treatments against internal parasites and physiological stages (70 farms).

	No deworming (%)	Number of internal deworming treatments (annua for breeding stock and per animal for piglets and pigs)				
		1 (%)	2 (%)	≥3 (%)		
Gilts in quarantine (57 farms)	58	33	9	0		
Sows (57 farms)	19	4	70	7		
Boars (57 farms)	35	12	49	4		
Unweaned piglets (57 farms)	82	18	0	0		
Growing pigs (after weaning, 65 farms)	17	23	35	25		

Table IV. Distribution of molecules used to control internal parasites by production phase (65 farms).

	Gilts in quarantine, 22 farms (%)	Sows, 46 farms (%)	Boars, 37 farms (%)	Unweaned piglets, 10 farms (%)	Grower/finisher pigs (after weaning), 54 farms (%)
Fenbendazole	36	39	43	0	40
Flubendazole	50	52	49	10	26
Ivermectin	9	4	5	0	0
Levamisole	5	2	3	0	35
Toltrazuril	0	0	0	90	0
Phytotherapy	0	2	0	0	0

Very few farms used alternative approaches to antiparasitic treatments (homeopathy, phytotherapy). Only 1 farm used a specialty based on plant extracts on sows to control coccidiosis in piglets.

Coprological analyses

Of the 70 farms, only 5 had neither helminth eggs nor coccidia oocysts. Coccidia oocysts were found in 79% of the farms, while eggs of *Oesophagostomum* spp./*H. rubidus* (hereafter referred to as strongyles), *A. suum*, and *T. suis* were observed in 47%, 16%, and 36% of the farms, respectively. The proportion of farms infested per parasite and per production phase is detailed in Figure 2. Other parasites observed included *Strongyloides* spp. eggs in the grower pigs of 1 farm, and eggs of unidentified parasites on another farm.

All the coccidia oocysts observed were of the genus *Eimeria*. No *Cystoisospora* oocysts were observed in the samples. At least 2




Figure 2. The proportion of farms infested per parasite and per production phase (70 farms, 57 with sows, and 65 with fattening pigs).

different species of coccidia oocysts were found on 47% of the farms (32%, 15%, and 29% of the farms for sows, grower pigs, and finisher pigs, respectively).

On each infested farm, on average 56.8% of sows, 23.8% of grower pigs, and 38.9% of finisher pigs were parasitized. Table V details all these results, parasite by parasite. Helminth eggs were found in greater quantities in infested sow samples (Fig. 3), while coccidia oocysts were more numerous on average in the infested feces of finisher pigs.

Ascaris suum serological results

The SERASCA® serological test was carried out on pigs from 65 farrow-to-finish or fattener farms. Forty-three percent of the ODr (optical density ratio) results were above 0.5 (cut-off). Ninety-one percent of farms had at least 1 positive sample, with

Table V. Rate of infested animals per farm, per parasite and per production phase (70 farms, 57 with sows and 65 with grower/finisher pigs).

	Rate	of infested anima	ls on the farm	(%)
e.	Mean	Median	Min	Max
All parasites inc	cluded			
Sows*	56.8	60	0	100
Growers†	23.8	10	0	100
Finishers†	38.9	20	0	100
Oesophagostomi	um spp./Hyosti	rongylus rubidus		
Sows*	35.3	10	0	100
Growers†	7.1	0	0	100
Finishers†	10.0	0	0	100
Ascaris suum				
Sows*	1.8	0	0	60
Growers*	0.5	0	0	10
Finishers†	2.9	0	0	60
Trichuris suis				
Sows*	2.6	0	0	20
Growers†	5.1	0	0	80
Finishers†	4.9	0	0	70
Coccidia				
Sows*	29.1	20	0	100
Growers†	14.2	0	0	100
Finishers†	31.2	10	0	100

^{*} Fifty-seven farms.

[†] Sixty-five farms.




Figure 3. Distributions of average parasite quantities in infested samples per farm and per production phase (n = 65 farms). Strongyles = Oesophagostomum spp./Hyostrongylus rubidus. Color version available online.

an average of 43.0% [35.8;52.2]_{05%} scropositive animals per farm. Forty-five percent of the farms had an average ODr value of more than 0.5. The distribution of scrological values per farm is shown in Suppl. Figure S1.

Toxoplasma gondii serological results

Serological tests for *T. gondii* were carried out on both sows (57 breeder or farrow-to-finish farms) and grower pigs (65 breeder or post-farrow-to-finish farms). Forty-two of the 70 farms (60%) had at least 1 seropositive animal. At least 1 sow was seropositive in 63% of the breeder and farrow-to-finish farms, while at least 1 pig was seropositive in 26% of the farrow-to-finish and fattener farms.

The average percentage of seropositive animals per farm was 11.9% [8.1; 15.8]_{95%}, with a maximum of 70%. On average, 21.9% [15.4; 28.5]_{95%} of sows and 4.5% [1.7; 7.3]_{95%} of pigs were seropositive per farm (with a maximum of 80% and 70%,

respectively). The distribution of positivity rates per farm is shown in Figure 4.

The serological titers of positive samples ranged from 1:6 to 1:12,288, with a modal value of 1:24, and a median of 1:36 (1:48 and 1:24 for sows and finishers, respectively). The distribution of serological titers per animal type is shown in Figure 5, and per farm and animal type in Figure S2.

Relationships between parasites

Principal component analysis was performed on 3 populations. On the 57 farms with breeding stock, 3 main groups of associations between variables describing infestation frequencies per farm were revealed (Fig. 6A). One group of positively correlated variables (GrpS1, upper right corner of the map) included the percentage of sows with a coprology result positive for *T. suis* and strongyles. The second group of positively-correlated variables, located in the lower right part of the map




Figure 4. Rate of *Toxoplasma gondii*-positive animals per farm and production phase (70 farms, 57 with sows, and 65 with finishers). The Modified Agglutination Test was used to define these rates.




Figure 5. Distribution of serological titers for *Toxoplasma gondii* for all samples (70 farms, 57 with sows, and 65 with finishers). The Modified Agglutination Test was used to define these rates.

(GrpS2), was related to the percentage of sows infected with coccidia and the percentage of sows seropositive for *T. gondii*. Finally, the variable related to the percentage of sows infected with *A. suum* was not correlated with any of the variables in the first 2 groups (GrpS3).

The second analysis performed on the 65 farms with grower/finisher pigs (Fig. 6B) also showed 3 main groups of associations. The bottom right group (GrpP1) included variables highlighting a higher percentage of animals infested late (after 22 wk of age) for strongyles, *T. suis*, and coccidia, as well as the percentage of piglets infected with coccidia at 10–12 wk of age, and to a lesser degree the percentage of *A. suum*-seropositive animals at the end of fattening. A second group, top right (GrpP2), included variables associated with a higher percentage of animals infested earlier (at 10–12 wk of age) for *A. suum*, *T. suis*, and, to a lesser degree, strongyles. These variables were also positively correlated with the percentage of *T. gondii*-seropositive finisher pigs. The variable associated with the percentage of pigs with a coprology result positive for *A. suum* at the end of fattening was not correlated with either of these 2 groups (GrpP3).

The same groups of associations between variables were found in the third analysis, performed on the 52 farms with both sows and grower/finisher pigs (Fig. 6C). Here the variables in groups GrpS1, GrpS2, and GrpS3 were correlated with the variables in groups GrpP1, GrpP2, and GrpP3, respectively.

Relationship between parasitism, farm characteristics, and management

Helminths: The hierarchical ascending classification used to group farms according to their helminth parasite status revealed 2 groups of farms (Table VI). The first group of 37 farms was characterized by a lower level of parasitism concerning strongyles and T. suis than the second group of 15 farms, both in sows (average percentage of sows infested by strongyles or T. suis, respectively, 20.3 and 1.4% in group 1 vs. 75.3 and 5.3% in group 2), as well as in piglets of 10–12 wk of age (average percentage of animals infected by strongyles or T. suis, respectively, of 1.4 and 1.6% in group 1 vs. 25.3 and 14.7% in group 2) or on finishers (average percentages of animals infested by strongyles or T. suis, respectively, of 0.5 and 1.6% in group 1 vs. 40.7 and 14.7% in group 2).

The result of the multiple correspondence analysis related to helminth parasite pressure, including the descriptive elements of the farm characteristics, is presented in Figure 7. The distribution of farms is shown in Figure S3. The first 2 dimensions explain 39.8% (23.3 and 16.5%, respectively) of spatial variation in the data. The variables that contributed most to the variability in dimension 1 were the type of farm (22.9%), outdoor gestation (17.3%), outdoor quarantine (20.9%), and the number of parasite treatments performed during the growth phase after weaning (18.3%). Those that contributed most to the variability of dimension 2 were all-in-all-out (AI-AO) management in postweaning rooms (27.4%), indoor mating and pregnancy (10.6%), and proper storage of the litter in terms of biosecurity (28.4%).

The farms with a higher level of helminth parasitism (cluster H_2) appear to be associated with the presence of outdoor quarantine and gestation, with the absence of a building for the mating-gestating phase. They also appear to be associated with the absence of AI-A0 management in the post-weaning period




Figure 6. Results of principal component analysis describing associations between infestation percentages of Ascaris suum, Oesophagostomum spp./ Hyostrongylus rubidus, Trichuris suis, Toxoplasma gondii, or (A) coccidia oocysts in the 57 farms with sows, (B) the 65 farms with grower/finisher pigs, and (C) the 52 farrow-to-finish farms. Abbreviations: RtPosSSt, positivity rate of sows for Oesophagostomum spp. or H. rubidus; RtPoslOwSt, positivity rate of piglets aged 10–12 wk for Oesophagostomum spp. or H. rubidus; RtPos22wSt, positivity rate of pigs aged 22 wk or older for Oesophagostomum spp. or H. rubidus; RtPosSAs, positivity rate of sows for A. suum; RtPosSUwAs, positivity rate of pigs aged at least 22 wk for A. suum; RtPosSTs, positivity rate of sows for T. suis; RtPos10wTs, positivity rate of piglets aged 10–12 wk for Coccidia; RtPos10wCo, positivity rate of piglets aged 10–12 wk for coccidia; RtPos10wCo, positivity rate of pigs aged at least 22 wk for Coccidia; RtPosSeroAs, seropositivity rate of pigs aged at least 22 wk for A. suum; RtPosSeroSToxo, seropositivity rate of sows for T. gondii; RtPosSeroAs, seropositivity rate of pigs aged at least 22 wk for T. gondii; RtPosSeroAs, seropositivity rate of pigs aged at least 22 wk for Spp. groups of variables associated with positivity rates in grower/finisher pigs. Color version available online.

and with poor biosecurity management in terms of litter storage. These farms do not fatten all of their animals (partial farrow-to-finish farms) and apply fewer than 3 antiparasitic treatments to their animals after weaning, contrary to what appears to be the case for the farms in cluster H_1, in which there is a smaller proportion of animals infected by helminth eggs.

Coccidia: Following the hierarchical ascending classification used to group the farms according to their parasitic status regarding coccidia, 2 groups of farms were identified (Table VII). The first group of 37 farms (Cluster Co_1) was characterized by lower percentages of animals with coccidia oocysts in their feces,

whether in sows, grower, or finisher pigs (respectively, 19.7%, 1.6%, and 7.0% of positive animals on average on these farms vs. 41.3%, 50.7% and 78.7% in the second group of 15 farms (Cluster Co 2)).

The result of the multiple correspondence analysis related to the percentages of animals infested with coccidia oocysts, including the descriptive elements of the farm, is presented in Figure 8. The distribution of farms is shown in Figure S4. The first 2 dimensions explain 75.2% (54.6 and 20.6%, respectively) of spatial variation in the data. The presence of litter in farrowing pens, the systematic washing of the farrowing room between batches, the

Table VI. Description of the variables related to helminths that characterized the 2 clusters obtained by hierarchical ascending classification (52 farrow-to-finish farms). The italic type represents the variable that did not characterize the cluster. The bold type represents the variable that did characterize the cluster.

	General	sample	Cluster	r H_1	Cluster H_2		
	52 h	52 herds		37 herds		15 herds	
Variable	Mean	SD*	Mean	SD	Mean	SD	
Ascaris suum							
Percentage of positive sows (coprology)	1.9	8.8	2.4	10.2	0.7	2.5	
Percentage of positive grower pigs (coprology)	0.6	2.3	0.3	1.6	1.3	3.4	
Percentage of positive finisher pig (coprology)	3.5	12.2	4.6	14.3	0.7	2.5	
Percentage of seropositive pigs at 22 wk of age	41.5	30.9	36.6	26.5	53.3	37.2	
Oesophagostomum spp./Hyostrongylus rubidus (coprole	ogy)						
Percentage of positive sows	36.2	42.3	20.3	35.7	75.3	20.3	
Percentage of positive grower pigs	8.3	21.3	1.4	4.7	25.3	1.4	
Percentage of positive finisher pigs	12.1	27.5	0.5	3.2	40.7	0.5	
Trichuris suis (coprology)							
Percentage of positive sows	2.5	6.5	1.4	4.7	5.3	8.8	
Percentage of positive grower pigs	5.4	14.2	1.6	4.4	14.7	23.1	
Percentage of positive finisher pigs	5.4	14.3	1.6	4.4	14.7	23.3	

^{*} SD, standard deviation.

AlAO_PS_0

Alao_PS_0

Alao_PS_0

Alao_PS_0

Alao_PS_0

Alao_PS_0

Alao_PS_0

Alao_PS_0

Alao_PS_1

Figure 7. Graphical representation of the results of the multiple correspondence analysis of the descriptive variables of the farm, including housing, animal management, and health and antiparasitic management, and the classification of the farms according to the proportion of animals infected by helminth eggs or seropositive for Ascaris suum on 52 farrow-to-finish farms. Abbreviations: Farm-Type, Type of farm (1, Farrow-to-finish; 2, Partial farrow-to-finish); M&P_Ind, indoor mating and pregnancy (0, No; 1, Yes); P_Outd, Pregnancy outdoors (0, No; 1, Yes); Q_Outd, quarantine outdoors (0, No; 1, Yes); AIAO_PS, all-in-all-out management in post-weaning rooms (27.4%); Stock_lit, correct condition of litter storage in terms of biosecurity (0, No; 1, Yes); Maint_Farm, correct maintenance of farm building (0, No; 1, Yes); NbDw_Gwp, number of deworming treatments on grower/finisher pigs (1, ≤ 1 ; 2, > 1 and ≤ 2 ; 3, ≥ 3). Color version available online.

interval between batches, and the number of sows per Man Work Unit (MWU) contributed to the construction of dimension 1 (respectively, 34.8%, 26.5%, 18.9%, and 19.8%). The variables related to the number of sows per MWU, the systematic washing of the farrowing room between batches and the interval between batches contributed to the construction of dimension 2 (38.1%, 38.0%, and 18.1%, respectively).

The clusters of farms were mainly projected on dimension 1. Farms with a higher frequency of feces infected with coccidia oocysts (cluster Co_2) appear to be associated with the presence of straw in the farrowing pens but also with systematic washing of the farrowing room between batches. Farms with long intervals between batches (>6 wk) or where there are fewer than 50 sows

per MWU appear to be associated with a higher frequency of animals carrying coccidia oocysts.

Toxoplasma gondii: The hierarchical ascending classification used to group farms according to their serological status regarding T. gondii revealed 3 groups of farms (Table VIII). The first group of 32 farms (Cluster Tx_1) is characterized by a lower average seroprevalence level in both sows (4.4%) and finisher pigs (1.9%). The second group (Cluster Tx_2) has few seropositive finisher pigs on average (2.9%), but a high average percentage of seropositive sows (45.9%), while the third group (Cluster Tx_3) is characterized by a high average seroprevalence in both sows and finisher pigs (76.7% and 50.0%, respectively).

The result of the multiple correspondence analysis linked to the percentages of *T. gondii*-seropositive animals, including the

Table VII. Description of the variables related to coccidia that characterized the 2 clusters obtained by hierarchical ascending classification (52 farrow-to-finish farms). The variable (bold) characterized the cluster. Coprology is the diagnostic test used.

	General sample		Cluster	Co _1	Cluster Co_2	
	52 h	erds	37 h	erds	15 he	erds
Variable (coprology)	Mean	SD*	Mean	SD	Mean	SD
Percentage of positive sows	26.0	28.8	19.7	24.1	41.3	33.4
Percentage of positive grower pigs	15.8	29.3	1.6	6.8	50.7	34.0
Percentage of positive finisher pigs	27.7	36.2	7.0	12.3	78.7	23.1

^{*} SD, standard deviation.

Q_Outd_1

Dim 1 (23.32%)




Figure 8. Graphical representation of the results of the multiple correspondence analysis of the descriptive variables of the farm, including housing, animal management, and health and antiparasitic management, and the classification of the farms according to the proportion of animals infected by coccidia oocysts on 52 farrow-to-finish farms. Abbreviations: WSystFarrow, farrowing rooms washed systematically between each batch (0, No; 1, Yes); Farrow_Lit, presence of litter in farrowing pens (0, No; 1, Yes); Int_Bt, interval in weeks between batches of animals $(1, \le 6; 2, >6)$; Sow_MWU, number of sows per man work unit (MWU) $(1, \le 50; 2, >50)$. Color version available online.

descriptive elements of the farm, is presented in Figure 9. The distribution of farms is shown in Figure S5. The first 2 dimensions explain 48.7% (30.7 and 18.0%, respectively) of spatial variation in the data.

The variables that contributed the most to the variability of dimension 1 were the type of housing in the farrowing room (indoor, outdoor, indoor with outdoor courtyard) (34.9%), the systematic washing of the farrowing room between batches (33.3%), outdoor quarantine (16.4%), and the presence of an outdoor courtyard in mating and pregnancy pens. It was mainly the variables related to safe litter storage (34.6%), type of housing in the farrowing room (33.9%), and size of the farm (21.7%) that contributed to the construction of dimension 2. The farms with lower seroprevalences in both sows and finisher pigs (Cluster Tx_1) appear to be associated with the absence of outdoor farrowing and quarantine units, but with the presence of an outdoor courtyard in mating and pregnancy pens. It appears that

these farms are of medium size (between 50 and 100 sows), with systematic washing of the farrowing rooms between batches and proper storage of the litter in terms of biosecurity. In contrast, the farms in Cluster Tx_2 with higher seroprevalences in sows appear to farm with outdoor farrowing and quarantine units. The absence of an outdoor courtyard in mating and pregnancy pens on these farms may indicate the presence of either exclusively indoor or strictly outdoor mating and pregnancy pens. These farms are quite small (<50 sows) and appear to be associated with poor litter storage in terms of biosecurity. Unlike Cluster Tx_2 farms, Cluster Tx_3 farms appear to be larger (≥100 sows), and litter is stored properly. As with Cluster Tx_2, they appear to be associated with the implementation of outdoor quarantine and the absence of an outdoor courtyard in mating and pregnancy pens. They appear to have either outdoor farrowing pens (dimension 1) or an outdoor courtyard in farrowing units (dimension 2).

Table VIII. Description of the variables (bold) related to *Toxoplasma gondii* that characterized the 3 clusters obtained by hierarchical ascending classification (52 farrow-to-finish farms).

	General sample 52 herds		Cluster Tx_1 32 herds		Cluster Tx_2 27 herds		Cluster Tx_3 3 herds	
Variable								
	Mean	SD*	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Percentage of seropositive sows Percentage of seropositive finisher pigs	22.1 5.0	25.4 12.5	4.4 1.9	5.6 3.9	45.9 2.9	15.4 4.6	76.7 50.0	4.7 16.3

^{*} SD, standard deviation.




Figure 9. Graphical representation of the results of the multiple correspondence analysis of the descriptive variables of the farm, including housing, animal management, and health and antiparasitic management, and the classification of the farms according to seroconversion for Toxoplasma gondii on 52 farrow-to-finish farms. Abbreviations: Size_F, farm size (1, ≤50 sows; 2, >50 and \leq 100 sows; 3, \geq 100 sows); Farrow_Type, type of farrowing room (1. Outdoor; 2, Closed building; 3, Indoor with outdoor courtyard); WSvstFarrow, farrowing rooms washed systematically between each batch (0, No; 1, Yes); M&P_outyard, mating and pregnancy indoors with an outdoor courtyard (0, No; 1, Yes); Q_Outd, quarantine outdoors (0, No; 1, Yes); Stock_lit, litter stored properly in terms of biosecurity (0, No; 1, Yes). Color version available online.

DISCUSSION

Internal parasitism remains a major concern in alternative farming systems, including non-organic farms (Rousing, 2011; Delsart et al., 2020). Other studies have already investigated parasitism in alternative pig farms (Carstensen et al., 2002; Baumgartner et al., 2003; Eijck and Borgsteede, 2005), but this study is the first to our knowledge to include so many pig farms in alternative systems (organic and non-organic) and to use both coprological and serological analyses. Another originality is the inclusion of serological investigations into T. gondii, a parasite whose infections are usually fully asymptomatic in pigs, but whose zoonotic impact can be significant (Lindsay et al., 2019). However, we did not search for other parasites of zoonotic interest, such as Trichinella spiralis. Given the epidemiological situation in France concerning this parasite, research was not warranted. Indeed, according to European regulations, all pigs with outdoor access are tested for Trichinella spp. at the slaughterhouse. There has been no evidence of the parasite in pig carcasses since 2007 in continental France (Vallée et al., 2019).

The large number of structures to which the selected farms belonged, as well as their diversity, ensured variability. A total of 70 farms were visited, which was the maximum number of farms that could be included during the study period (June 2020 to June 2021). There are few numerical data on alternative farms in France. However, in 2018, 721 French pig farms were adhering to organic agriculture specifications (FNAB, 2018). Forty-five were included in our study, their geographical distribution being very

close to that of organic pig production in France as a whole (FNAB, 2018).

To be included in the study, the farm had to have at least 20 sows and/or 100 grower/finisher pigs. This selection criterion was imposed by the protocol, which required 10 samples from breeding stock and 20 grower/finisher pigs (10 grower pigs and 10 finisher pigs). At minimum 20 sows were therefore needed to be able to perform all the samples during a single visit, without having to sample animals in critical periods (farrowing, beginning, and end of gestation). Without having guaranteed its representativeness through random selection, our sample is globally close to the nationwide population of French alternative farms with more than 20 sows and/or more than 100 grower/finisher pigs, according to the different elements available (FNAB, 2018).

According to the categories of animals present, 10 sows, 10 grower pigs, and 10 finisher pigs were sampled on each farm to detect a parasitic infestation with a minimum prevalence of 26% ($\alpha=0.05$) within each category of animals sampled and for each type of sample, for a test with an assumed sensitivity of 100%. For the farrow-to-finish farms (52 farms), 30 fecal samples were taken to detect a parasitic infestation with a minimum prevalence of 10% ($\alpha=0.05$). Concerning serological analyses, 10 animals were sampled per farm for *A. suum* and a maximum of 20 for *T. gondii*. The minimum prevalence for detecting *T. gondii* infestation at the farm level was 14% ($\alpha=0.05$) for farrow-to-finish farms. Given the results obtained, our numbers appear to be sufficient for detecting strongyles and coccidia (at least for sows

for strongyles and finisher pigs for coccidia) as well as for detecting antibodies to *A. suum* (43% seropositive animals on average). On the other hand, the average rates of infested animals per farm are much lower than the prevalence limits, i.e., the prevalence detection thresholds for *A. suum* and *T. suis*, but also for *T. gondii*-seropositive pigs at the end of the fattening period, which may have led to an underestimation in the rate of farms infested by these parasites.

This is especially true because the tests used are not perfectly sensitive. This is particularly the case for coprology (Roepstorff and Nansen, 1998; Vlaminck et al., 2012), the sensitivity of which is difficult to estimate because it depends on both the number of parasite eggs or oocysts excreted (sensitivity of 100 eggs per gram of feces (Pereckiene et al., 2007)) and the type of parasite: sensitivity decreases with the length of the parasite's prepatent period (Roepstorff and Nansen, 1998).

Of the 70 farms, only 5 had neither helminth eggs nor coccidia oocysts, confirming that internal parasitism is nearly omnipresent in alternative systems, especially production systems with outdoor access (Baumgartner et al., 2003; Rousing, 2011; Früh et al., 2018). Furthermore, the diversity of parasites found in our study is consistent with previous studies (Carstensen et al., 2002; Baumgartner et al., 2003; Eijck and Borgsteede, 2005), which mainly identified the eggs of strongyles, *A. suum*, *T. suis*, and *Strongyloides* spp., as well as coccidia oocysts.

Coccidia oocysts were found in almost 4 out of 5 farms (79%). Proportionally more farms with sows were found to have coccidia oocysts than farms with grower/finisher pigs. The rate of positive animals was slightly lower in sows (29.1%) than in finisher pigs (31.2%), but still significantly higher than in grower pigs (14.2%). These levels may be related to the animals' greater exposure to the parasite with age, due to their rearing conditions. The reduction in the number of oocysts per gram of feces could be explained by a stronger immunity in sows induced by more frequent and numerous contacts with coccidia.

In our study, all the coccidia oocysts observed belonged to the genus *Eimeria*, as described in many other studies (Carstensen et al., 2002; Eijck and Borgsteede, 2005; Prunier, 2010). The real role of *Eimeria* spp. coccidia remains to be evaluated, but several studies suggest that some species of *Eimeria*, such as *Eimeria debliecki* or *Eimeria spinosa*, may be responsible for digestive disorders or even mortality in growing or breeding pigs (Lindsay et al., 2002; Yaeger et al., 2003). Clinical coccidiosis can occur in finishing animals and breeding stock exposed to contaminated facilities (Lindsay et al., 2019). In our study, *Eimeria* species were not defined, but at least 2 different species coexisted (based on the morphology and size of oocysts) in at least 1 sample, on nearly 1 farm out of 2.

The eggs of strongyles are represented by *Oesophagostomum* spp./*H. rubidus*, and were found in a large proportion of farms (47%). The similarity of *Oesophagostomum* spp. eggs to *H. rubidus* eggs makes differentiation difficult. The proportion of infested farms, the proportion of infected animals, and the average number of strongyles eggs per infested sample increases with the age of the animals, in accordance with what is observed in many studies (Carstensen et al., 2002; Baumgartner et al., 2003; Eijck and Borgsteede, 2005; Prunier, 2010).

Trichuris suis was the second most common helminth in terms of the proportion of farms infested. At least 1 fecal sample contained a T. suis egg on 36% of farms. These results are close to

those of Eijck and Borgsteede (2005), who observed *T. suis* eggs in 10 (37%) out of the 27 alternative farms in their study, but are slightly lower than those obtained by Carstensen et al. (2002), who isolated *T. suis* eggs from 6 out of the 9 farms studied. Within-farm prevalence was generally low. The rate of infected animals decreased with age, as already shown in a previous study in France on 20 organic farms (Prunier, 2010). This seems logical, as pigs develop strong protective immunity against whipworms (Thamsborg et al., 1999). However, other studies show different results with higher prevalence in older animals (Carstensen et al., 2002; Eijck and Borgsteede, 2005). In conventional farming, this parasite is only present quite sporadically and without preference for a specific age group (Roepstorff and Nansen, 1994).

Ascaris suum eggs were found on 16% of farms, which is significantly lower than results from other studies (Baumgartner et al., 2003; Eijck and Borgsteede, 2005). In our study, sows and finisher pigs were predominantly infested, which is in line with the observations of Eijck and Borgsteede (2005). As with T. suis, the within-farm prevalence was extremely low, averaging less than 3% in any animal category. Again, as with T. suis, infested sows had the highest quantities of A. suum eggs per gram of feces.

To complement the coprology results, blood samples were taken from finisher pigs to test for antibodies to *A. suum*. Forty-three percent of the animals sampled were positive, and 91% of the farms had at least 1 positive sample. In many studies, the average titer of the ODr is calculated to define the level of infestation pressure. A mean titer greater than 0.5 characterizes a medium to high infestation pressure. In our study, 45% of the farms had an average ODr value greater than 0.5. To our knowledge, these are the first data obtained specifically for alternative pig farms. However, their range of values is quite close to those available for conventional farms (Vandekerckhove et al., 2014; Martínez-Pérez et al., 2017).

Coprology and serology results were thus significantly different for A. suum, whose eggs were found on only 16% of the farms, while 91% of them had at least 1 positive serology result. Other studies have previously shown that more animals were positive for A. suum when considering their serological rather than their coprological status (Roepstorff, 1998; Vlaminck et al., 2012). Egg counts, therefore, appear to underestimate the proportion and number of pigs exposed to A. suum. The SERASCA® test is used to detect antibodies to A. suum hemoglobin. It can thus determine whether a pig has been infested with larval or adult forms of the parasite, whereas coprology tests focus on parasite eggs in feces (Vlaminck et al., 2014). Boes et al. (1997) showed that A. suum eggs may not be observed in coprological samples despite the presence of adult worms in the gut. This can be observed when the adult worms infesting the pig are of the same sex. Furthermore, this can also be the case in the event of infestation by immature larvae, which do not produce eggs (Roepstorff and Nansen, 1998). In addition, in the event of a parasitic infestation, there is an immune response with a possible decrease in egg production (Roepstorff and Nansen, 1998). Still, serology has some limitations, such as the time to seroconversion, which is at least 6 wk (Vlaminck et al., 2012). Furthermore, the presence of antibodies at the end of fattening does not mean that the pig is still parasitized, but that it has been in contact with A. suum (larval or adult stage) during its life. Conversely, the presence of A. suum eggs in a coprological sample indicates the presence of adult females.

Toxoplasma gondii antibodies were detected using MAT, which is considered the gold standard test in animals (Djokic et al., 2016b). The sensitivity and specificity of this test were estimated to be 82.9 and 90.3%, respectively (Dubey et al., 1995). The proportion of farms with at least 1 scropositive animal (60%) is higher than that described in the study by Van der Giessen et al. (2007). However, in this study, only finisher pigs were sampled. Considering only the results obtained in our study on this category of animals, we obtained data of the same order of magnitude in terms of the frequency of positive farms. In terms of within-farm prevalence, our results are close to those of Djokic et al. (2016a) obtained on conventional farms.

We studied the relationships between the levels of parasitism on the investigated farms. For both sows and grower/finisher pigs, it is difficult to find a common rationale in the associations between variables related to coccidia positivity rates, *T. gondii* seroprevalences, and variables associated with helminth positivity rates. Given these results, it appeared difficult to characterize a farm based on its parasitism in general. This is why we tried to characterize the farms separately according to (i) coprology and serology results for helminths, (ii) coprology results for coccidia, and (iii) seroprevalences for *T. gondii*.

The multivariate analysis was performed on the 52 farrow-tofinish farms to have all the descriptive data of the farms, including housing, animal management, and health and antiparasitic management. The advantage of analyzing the farrow-to-finish farms lies in being able to couple the results from sows and grower-finisher pigs.

Among these 52 farms, 15 did not raise all their animals after weaning (partial farrow-to-finish farms). These 15 farms would appear to have a higher level of helminth parasitism. This result is probably related to the association observed between the number of anthelmintic treatments given after weaning and the higher level of helminth parasitism. Indeed, partial farrow-to-finish farms tended to deworm their pigs less frequently after weaning (1.3 anthelmintic treatments per animal for partial farrow-to-finish farms versus 2.1 treatments for other farrow-to-finish farms). Since current anthelmintic drugs do not have a persistent effect (Vandekerckhove, 2018), re-infestations are therefore possible after treatment through the absorption of new eggs still present on the farm.

The results of our study show that access to the outdoors for sows, and more specifically free-range livestock, is a characteristic of farms with the greatest helminth or T. gondii infestations. It is complicated in outdoor facilities to decontaminate the soil and break the parasite cycle (Carstensen et al., 2002; Lindgren et al., 2019). The persistence of helminth eggs in the environment facilitates infestation of animals from successive batches in the paddocks. For T. gondii in particular, access to outdoor facilities may promote contact with cats and/or rodents, increasing the probability of pigs ingesting oocysts and tissue cysts. Numerous studies have identified the presence of cats as a risk factor for T. gondii seropositivity (Assadi-Rad et al., 1995; García-Bocanegra et al., 2010; Pablos-Tanarro et al., 2018). Although the outdoor housing of gilts in quarantine, or sows and piglets in farrowing facilities, characterized the farms with the highest T. gondii infestation in our study, the presence of outdoor courtyards in mating and pregnancy pens characterized farms with the lowest proportions of T. gondii-seropositive animals. The presence of outdoor courtyards in mating and pregnancy pens is statistically related in our study to other variables, in particular to the systematic washing of farrowing facilities between batches. It has already been shown by Veronesi et al. (2011) that washing and disinfecting pens between batches can reduce the seroprevalence of *T. gondii*.

Descriptive parameters of the hygiene of farrowing and postweaning rooms also contribute to defining the typology of farms according to their level of parasitism by helminths or coccidia. The farms with the highest levels of helminth parasitism in our study were more likely not to use an all-in-all-out postweaning system than those with the lowest levels of helminth parasitism, confirming the observations of Kochanowski et al. (2017). With such a continuous flow system, the rooms or pens cannot be systematically washed and decontaminated between batches, which could increase parasite pressure. Inter-batch contamination between pigs of different infestation and immune statuses is also more likely in this type of management, thus facilitating the intrafarm contamination cycle. Conversely, the absence of systematic washing of farrowing facilities between batches characterizes the farms with the lowest frequencies of feces infected with coccidia oocysts. Among the farms that do not systematically wash the farrowing units between batches, 17/18 have outdoor farrowing units. Outdoors, conditions are less favorable for sporulation of coccidia oocysts than indoors, which provides optimal conditions around farrowing for sporulation of some Eimeria (Graat et al., 1994). Oocysts are more susceptible to destruction when in the unsporulated state and during sporulation (Lindsay et al., 2019).

Regarding the housing conditions of animals in the farrowing unit, the presence of straw bedding rather than slatted floors characterizes farms where feces are more frequently infected with coccidia oocysts. Compared to bedding, a slatted floor allows for more rapid evacuation of feces and thus reduces the duration of exposure of pigs to the parasite by limiting the contact time with potentially infected excreta. The effect of soil type on the infection cycle of other pathogens has been previously described (Andres and Davies, 2015). The type of slatted floor is probably also important. It is generally accepted that concrete flooring tends to be porous and therefore difficult to clean. In our study, 10 farms had farrowing rooms with fully slatted floors. Slatted flooring material varied little from farm to farm, and often combinations of materials were used in the same pen. Molded plastic was present in all farrowing pens, combined with metal bars on 9 farms, stainless steel slats on 2 farms, and concrete on only 1 farm. The lack of diversity did not allow us to identify differences between types of slatted floors in our study.

One of the original outcomes of our study is how it shows that the level of biosecurity concerning the storage of straw used as bedding for pigs is another factor that discriminates among farms as it affects the level of parasitism by helminths and *T. gondii*. Storing straw under good biosecurity conditions could limit the possibility of it becoming contaminated with helminth eggs via mechanical or biological vectors, or—in the case of *T. gondii*—by dead rats, mice, or even birds that may be carrying the parasite (Dubey, 2002; Kijlstra et al., 2008). Good storage conditions thus limit the exposure of pigs to these pathogens via litter contaminated during storage.

Variables describing general farm characteristics such as farm size, number of sows per farmer, and the interval between batches also contribute to the characterization of the farms studied concerning their level of parasitism by *T. gondii* or coccidia. The

interval between batches and the number of sows per farmer is correlated with the size of the farm: in our study, a long interval between batches and a few sows per farmer is generally frequent on farms with a small number of pigs. The size of the farm determines many factors related to management, biosecurity practices, and measures as well as animal and human flows not considered here. Farm size should be considered in this work as a more general descriptor of a set of other unmeasured parameters that contribute more specifically to maintaining the cycle of contamination between animals.

In conclusion, this observational study confirms that parasitism is frequent on alternative farms. A specific study including even more farms and considering all risk factors could be useful to try to better understand the typologies described in this study, and to propose to farmers and veterinarians alike better ways of controlling parasitism on alternative farms. Finally, our study shows major differences in the results obtained for *A. suum* depending on whether the search is performed by coprology or serology.

ACKNOWLEDGMENTS

The authors are grateful to the farmers and related farm organizations for their help. They wish to thank Chantal Benoit, Amandine Blaizot, Édouard Boudin, Virginie Dorenlor, Florent Eono, Eric Eveno, Stéphane Kerphérique, Gilles Poulain, and Martine Thomas-Hénaff for their technical assistance during the farm visits, preparation and analysis of the samples as well as data entry. They would like to thank Marie Souquière for her committed involvement in the project, especially in finding farms, coordinating the survey, and organizing both the logistics and farm visits as well as managing data entry. They are also indebted to Avril nutrition animale SAS, Cooperl, FranceAgriMer, Herta, Inapore, Sofral le Gouessant, and Zoetis France for their financial support, together with Institut Carnot AgriFood Transition.

LITERATURE CITED

- Andres, V. M., and R. H. Davies. 2015. Biosecurity measures to control Salmonella and other infectious agents in pig farms: A review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 14: 317–335.
- ASSADI-RAD, A. M., J. C. New, AND S. PATTON. 1995. Risk factors associated with transmission of *Toxoplasma gondii* to sows kept in different management systems in Tennessee. Veterinary Parasitology 57: 289–297.
- Baumgartner, J., T. Leeb, T. Gruber, and R. Tiefenbacher. 2003. Husbandry and animal health on organic pig farms in Austria. Animal Welfare 12: 631–635.
- BOES, J., P. NANSEN, AND L. S. STEPHENSON. 1997. False-positive Ascaris suum egg counts in pigs. International Journal for Parasitology 27: 833–838.
- BONNEAU, M., E. ANTOINE-ILARI, C. PHATSARA, D. BRINKMANN, M. HVIID, M. G. CHRISTIANSEN, E. FABREGA, P. RODRÍGUEZ, L. RYDHMER, K. ENTING, ET AL. 2011. Diversity of pig production systems at farm level in Europe. Journal on Chain and Network Science 11: 115–135.
- BOULESTREAU-BOULAY, A. L., A. DUBOIS, N. GUINGAND, M. HASSOUNA, J. Y. JÉGOU, S. LAGADEC, Y. RAMONET, AND P. ROBIN. 2012. Elever des porcs sur litière Comprendre les fonctionnements, améliorer les résultats. Chambres d'agri-

- culture de Bretagne et des Pays de la Loire, Ifip, Inra. Available at: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01461143. Accessed 1 July 2020.
- Brewer, M. T., AND J. H. Greve. 2019. Internal parasites. In Diseases of Swine, 11th ed., J. J. Zimmerman, L. A. Karriker, A. Ramirez, K. J. Schwartz, G. W. Stevenson, and J. Zhang (eds.). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, p. 1038–1040.
- CARSTENSEN, L., M. VAARST, AND A. ROEPSTORFF. 2002. Helminth infections in Danish organic swine herds. Veterinary Parasitology 106: 253–264.
- Delsart, M., and J. Houlbert. 2012. L'élevage de porcs plein air. Bulletin des GTV 66: 27–35.
- DELSART, M., F. POL, B. DUFOUR, N. ROSE, AND C. FABLET. 2020.
 Pig farming in alternative systems: Strengths and challenges in terms of animal welfare, biosecurity, animal health and pork safety. Agriculture 10: 261. doi:10.3390/agriculture100 70261
- DJOKIC, V., R. BLAGA, D. AUBERT, B. DURAND, C. PERRET, R. GERS, T. DUCRY, I. VALLEE, O. D. DJAKOVIC, A. MZABI, ET AL. 2016a. *Toxoplasma gondii* infection in pork produced in France. Parasitology 143: 557–567.
- DJOKIC, V., C. FABLET, R. BLAGA, N. ROSE, C. PERRET, O. DJURKOVIC-DJAKOVIC, P. BOIREAU, AND B. DURAND. 2016b. Factors associated with *Toxoplasma gondii* infection in confined farrow-to-finish pig herds in western France: An exploratory study in 60 herds. Parasites & Vectors 9: 466. doi:10.1017/S0031182015001870.
- DUBEY, J. P. 2002. A review of toxoplasmosis in wild birds. Veterinary Parasitology 106: 121–153.
- DUBEY, J. P., AND G. DESMONTS. 1987. Serological responses of equids fed *Toxoplasma gondii* oocysts. Equine Veterinary Journal 19: 337–339.
- DUBEY, J. P., P. THULLIEZ, R. M. WEIGEL, C. D. ANDREWS, P. LIND, AND E. C. POWELL. 1995. Sensitivity and specificity of various serologic tests for detection of *Toxoplasma gondii* infection in naturally infected sows. American Journal of Veterinary Research 56: 1030–1036.
- EUCK, I. A. J. M., AND F. H. M. BORGSTEEDE. 2005. A survey of gastrointestinal pig parasites on free-range, organic and conventional pig farms in The Netherlands. Veterinary Research Communications 29: 407–414.
- FNAB (FÉDÉRATION NATIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES RÉGIONS DE FRANCE). 2018. Elever des porcs en bio. Available at: http://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2018/09/FNAB_2018_porcs_bio_WEB_page_a_page.pdf. Accessed 11 October 2021.
- FNAB (FÉDÉRATION NATIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES RÉGIONS DE FRANCE). 2020. La filière porcs bio. produire bio. Available at: https://www.produire-bio.fr/filiere-porcs-bio/. Accessed 23 June 2021.
- FORBES, L. B., S. E. PARKER, AND A. A. GAJADHAR. 2012. Performance of commercial ELISA and agglutination test kits for the detection of anti-*Toxoplasma gondii* antibodies in serum and muscle fluid of swine infected with 100, 300, 500 or 1000 oocysts. Veterinary Parasitology 190: 362–367.
- FRÜH, B., D. BOCHICCHIO, S. EDWARDS, L. HEGELUND, C. LEEB, A. SUNDRUM, S. WERNE, S. WIBERG, AND A. PRUNIER. 2018. Description of organic pig production in Europe. Organic Agriculture 4: 149–161.

- GARCÍA-BOCANEGRA, I., J. P. DUBEY, M. SIMON-GRIFÉ, O. CABEZÓN, J. CASAL, A. ALLEPUZ, S. NAPP, AND S. ALMERÍA. 2010. Seroprevalence and risk factors associated with *Toxoplasma gondii* infection in pig farms from Catalonia, northeastern Spain. Research in Veterinary Science 89: 85–87.
- GRAAT, E. A. M., A. M. HENKEN, H. W. PLOEGER, J. P. T. M. NOORDHUIZEN, AND M. H. VERTOMMEN. 1994. Rate and course of sporulation of oocysts of *Eimeria acervulina* under different environmental conditions. Parasitology 108: 497– 502.
- Guy, J. H., AND S. EDWARDS. 2006. Alternative production systems. *In Livestock Production and Society*, R. Geers and F. Madec (eds.). Wageningen Academic Pub, Wageningen, The Netherlands, p. 273–286.
- Honeyman, M. S. 2005. Extensive bedded indoor and outdoor pig production systems in USA: Current trends and effects on animal care and product quality. Livestock Production Science, Product Quality and Livestock Systems 94: 15–24.
- HONEYMAN, M., J. J. McGLONE, J. KLIEBENSTEIN, AND B. LARSON. 2001. Outdoor pig production. *In Pork Industry Handbook*, Purdue University, West Lafayette, Indiana, p. 1–10.
- KIJLSTRA, A., B. G. MEERBURG, J. B. W. J. CORNELISSEN, S. DE CRAEYE, P. F. G. VEREJKEN, AND E. JONGERT. 2008. The role of rodents and shrews in the transmission of *Toxoplasma gondii* to pigs. Veterinary Parasitology 156: 183–190.
- Klun, I., O. Djurković-Djaković, S. Katić-Radivojević, and A. Nikolić. 2006. Cross-sectional survey on *Toxoplasma gondii* infection in cattle, sheep and pigs in Serbia: Seroprevalence and risk factors. Veterinary Parasitology 135: 121–131.
- KOCHANOWSKI, M., J. KARAMON, J. DABROWSKA, A. DORS, E. CZYZEWSKA-DORS, AND T. CENCEK. 2017. Occurrence of intestinal parasites in pigs in Poland—The influence of factors related to the production system. Journal of Veterinary Research 61: 459–466.
- Lè, S., J. Josse, AND F. Husson. 2008. FactoMineR: A package for multivariate analysis. Journal of Statistical Software 25: 1–18. doi:10.18637/jss.v025.i01.
- LINDGREN, K., S. GUNNARSSON, J. HÖGLUND, C. LINDAHL, AND A. ROEPSTORFF. 2019. Nematode parasite eggs in pasture soils and pigs on organic farms in Sweden. Organic Agriculture. doi.org/10.1007/s13165-019-00273-3.
- LINDSAY, D. S., J. P. DUBEY, AND M. SANTÍN-DURÁN. 2019. Coccidia and other protozoa. *In Diseases of Swine*, 11th ed., J. J. Zimmerman, L. A. Karriker, A. Ramirez, K. J. Schwartz, G. W. Stevenson, and J. Zhang (eds.). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, p. 1015–1027.
- LINDSAY, D. S., R. NEIGER, AND M. HILDRETH. 2002. Porcine enteritis associated with *Eimeria spinosa* Henry, 1931 Infection. Journal of Parasitology 88: 1262–1263.
- MARTÍNEZ-PÉREZ, J. M., E. VANDEKERCKHOVE, J. VLAMINCK, P. GELDHOF, AND M. MARTÍNEZ-VALLADARES. 2017. Serological detection of *Ascaris suum* at fattening pig farms is linked with performance and management indices. Veterinary Parasitology 248: 33–38.
- Nansen, P., and A. Roepstorff. 1999. Parasitic helminths of the pig: factors influencing transmission and infection levels. International Journal for Parasitology 29: 877–891.
- ÓZSVÁRI, L. 2018. Production impact of parasitisms and coccidiosis in swine. Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research 7: 217–222.

- PABLOS-TANARRO, A., L. M. ORTEGA-MORA, A. PALOMO, F. CASASOLA, AND I. FERRE. 2018. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* in Iberian pig sows. Parasitology Research 117: 1419–1424.
- PARDINI, L., P. MAKSIMOV, D. C. HERRMANN, D. BACIGALUPE, M. RAMBEAUD, M. MACHUCA, G. MORÉ, W. BASSO, G. SCHARES, AND M. C. VENTURINI. 2012. Evaluation of an in-house TgSAG1 (P30) IgG ELISA for diagnosis of naturally acquired *Toxoplasma gondii* infection in pigs. Veterinary Parasitology 189: 204–210.
- PEARCE, G. P. 1999. Interactions between dietary fibre, endoparasites and *Lawsonia intracellularis* bacteria in grower– finisher pigs. Veterinary Parasitology 87: 51–61.
- Pereckiene, A., V. Kaziūnaite, A. Vyšniauskas, S. Petkevičius, A. Malakauskas, M. Šarkūnas, and M. A. Taylor. 2007. A comparison of modifications of the McMaster method for the enumeration of *Ascaris suum* eggs in pig faecal samples. Veterinary Parasitology, Special section: Food-borne Parasitic Zoonosis 149: 111–116.
- PRUNIER, A. 2010. Évaluation de la situation du parasitisme dans les élevages porcins biologiques. *In Prévention de la santé des* porcs en élevages biologiques. Rennes, France, p. 45–54.
- R DEVELOPMENT CORE TEAM. 2008. R: A language and environment for statistical computing. 2008. Available at: http://www.R-project.org. Accessed 17 May 2021.
- Roepstorff, A. 1998. Natural *Ascaris suum* infections in swine diagnosed by coprological and serological (ELISA) methods. Parasitology Research 84: 537–543.
- ROEPSTORFF, A., AND P. NANSEN. 1994. Epidemiology and control of helminth infections in pigs under intensive and non-intensive production systems. Veterinary Parasitology, Special Issue: 14th W.A.A.V.P. Conference 54: 69–85.
- ROEPSTORFF, A., AND P. NANSEN. 1998. Epidemiology, Diagnosis and Control of Helminth Parasites of Swine. FAO Animal Health Manual, no. 3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy, 161 p.
- ROUSING, T. 2011. Final Report for Project No. 1904. Prevention of selected diseases and parasites in organic pig herds—By means of HACCP based management and surveillance programme (CorePig). University of Aarhus, Aarhus, Denmark. 25 p.
- RSTUDIO TEAM. 2020. RStudio: Integrated Development for R. RStudio, PBC, Boston, Massachusetts. Available at: http://www.rstudio.com/. Accessed 31 August 2020.
- Salajpal, K., D. Karolyi, and Z. Luković. 2013. Sanitary aspects of outdoor farming systems. *In* 8th International Symposium on the Mediterranean Pig, Ljubljana, Slovenia, p. 109–117.
- SATO, P., M. J. HÖTZEL, AND M. A. G. VON KEYSERLINGK. 2017. American citizens' views of an ideal pig farm. Animals 7: 64. doi:10.3390/ani7080064.
- STEENHARD, N. R., T. K. JENSEN, D. L. BAGGESEN, A. ROEPSTORFF, AND K. MØLLER. 2002. Excretion in feces and mucosal persistence of *Salmonella* ser. Typhimurium in pigs subclinically infected with *Oesophagostomum* spp. American Journal of Veterinary Research 63: 130–136.
- Steenhard, N. R., G. Jungersen, B. Kokotovic, E. Beshah, H. D. Dawson, J. F. Urban, A. Roepstorff, and S. M. Thamsborg. 2009. *Ascaris suum* infection negatively affects the response to a *Mycoplasma hyopneumoniae* vaccination

- and subsequent challenge infection in pigs. Vaccine 27: 5161–5169
- THAMSBORG, S. M., A. ROEPSTORFF, AND M. LARSEN. 1999. Integrated and biological control of parasites in organic and conventional production systems. Veterinary Parasitology 84: 169–186.
- VAISSIE, P., A. MONGE, AND F. HUSSON. 2021. Package 'Factoshiny' Perform Factorial Analysis from 'FactoMineR' with a Shiny Application. Available at: https://cran.r-project. org/web/packages/Factoshiny/Factoshiny.pdf. Accessed 15 October 2020.
- VALLÉE, I., G. ZANELLA, M. GOULINET, J. LABORIEUX, AND P. BOIREAU. 2019. Bilan de surveillance de *Trichinella* spp. chez les animaux de boucherie en 2016. Bulletin Épidémiologique Santé Animale—Alimentation 89: 26–28.
- VAN DER GIESSEN, J., M. FONVILLE, M. BOUWKNEGT, M. LANGELAAR, AND A. VOLLEMA. 2007. Seroprevalence of *Trichinella spiralis* and *Toxoplasma gondii* in pigs from different housing systems in The Netherlands. Veterinary Parasitology 148: 371–374.
- Vandekerckhove, E. 2018. The use of serology in the control of *Ascaris suum* infections in pigs. D.M.V. Thesis. Universiteit Gent, Gent, Belgium, 109 p.
- Vandekerckhove, E., J. Vlaminck, J. Vercruysse, and P. Geldhof. 2014. Study on the relationship between seroprevalence of *Ascaris suum* in fatteners, farm management factors and production parameters. *In* Proceeding of 6th European Symposium of Porcine Health Management, Sorrento, Italy, p. 187.
- Veronesi, F., D. Ranucci, R. Branciari, D. Miraglia, R. Mammoli, and D. P. Fioretti. 2011. Seroprevalence and risk factors for *Toxoplasma gondii* infection on finishing swine

- reared in the Umbria Region, Central Italy. Zoonoses and Public Health 58: 178–184. doi.org/10.1111/j.1863-2378. 2010.01336.x.
- VILLENA, I., B. DURAND, D. AUBERT, R. BLAGA, R. GEERS, M. THOMAS, C. PERRET, A. ALLIOT, S. ESCOTTE-BINET, A. THÉBAULT, ET AL. 2012. New strategy for the survey of *Toxoplasma gondii* in meat for human consumption. Veterinary Parasitology 183: 203–208.
- VLAMINCK, J., B. LEVECKE, J. VERCRUYSSE, AND P. GELDHOF. 2014.
 Advances in the diagnosis of Ascaris suum infections in pigs and their possible applications in humans. Parasitology 141:
 1–8
- VLAMINCK, J., P. NEJSUM, F. VANGROENWEGHE, S. MILAN THAMSBORG, J. VERCRUYSSE, AND P. GELDHOF. 2012. Evaluation of a serodiagnostic test using *Ascaris suum* haemoglobin for the detection of roundworm infections in pig populations. Veterinary Parasitology 189: 267–273.
- WALLANDER, C., J. FRÖSSLING, F. C. DÓREA, A. UGGLA, I. VÅGSHOLM, AND A. LUNDÉN. 2016. Pasture is a risk factor for Toxoplasma gondii infection in fattening pigs. Veterinary Parasitology 224: 27–32.
- WILLER, H., AND J. LERNOUD. 2017. The World of Organic Agriculture—Statistics and Emerging Trends 2017. Frick and Bonn: FiBL & IFOAM - Organics International, Bonn, Germany, 336 p.
- YAEGER, M. J., A. HOLTCAMP, AND J. A. JARVINEN. 2003. Clinical coccidiosis in a boar stud. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 15: 387–389.
- YAEGER, M., L. KARRIKER, L. LAYMAN, P. HALBUR, G. HUBER, AND K. VAN HULZEN. 2009. Survey of disease pressures in twenty-six niche herds in the midwestern United States. Journal of Swine Health and Production 17: 256–263.





Annexe 2- Questionnaire « éleveur ».

Questionnaire éleveur

Code d'enregistrement [CODE] : PIGAL/ELEV /	
Date de réalisation de ce questionnaire :/.	1
Nom de l'administrateur	
Nom de l'exploitation :	
Adresse de l'exploitation (adresse, CP, Ville) :	

Informations des personnes / droits d'accès aux données

Conformément à l'article 32 de la loi informatique et libertés, en tant que participant à l'enquête, vous pourrez exercer un droit d'accès aux données afin de connaître la nature des informations vous concernant, pour en vérifier l'exactitude, en demander la rectification (si elles sont inexactes), les compléter (si elles sont incomplètes ou équivoques), les mettre à jour (si elles sont périmées) ou les effacer.





I- Généralités sur l'exploitation

Nombre d'U.T.H., tout atelier confondu, sur l'exploitation :	
Quels sont les autres ateliers présents sur l'exploitation ?	
- Culture : non 🗌 / oui 🗌 Si oui, SAU (ha) :	
- Bovins lait : non ☐ / oui ☐	
- Bovins viande (allaitantes, taurillons, bœufs) non ☐ / oui ☐ - Equidés : non ☐ / oui ☐	
- Ovins : non 🗌 / oui 🗍	
- Caprins : non 🗌 / oui 🗍	
- Volailles ✓ En bâtiments fermés :	non 🗌 / oui 🗍
Si oui, préciser :	
- la ou les espèces :	
✓ En plein air :	non 🗌 / oui 🔲
Si oui, préciser :	
- la ou les espèces :	
✓ De "basse-cours" :	non 🗌 / oui 🗌
✓ Si présence de volaille, la ou les personne(s) soignant les volailles s porc ?: non	s'occupe-t-elle aussi de l'atelier ı
- Autres activités :	
✓ Camping à la ferme	non 🗌 / oui 🗌
✓ Gite	non 🗌 / oui 🔲
✓ Chambre d'hôtes	non 🗌 / oui 🔲
✓ Vente de produits à la ferme	non 🔲 / oui 🔲
✓ Panneaux photovoltaïques	non 🗌 / oui 🔲
Si oui, panneaux placés sur des bâtiments d'élevage	non 🗌 / oui 🔲
✓ Autre	



II- Descriptif de l'	atelier porc de l'exp	loitation
Type d'élevage	-	
- Naisseur (Vente Au Sevrage)		
- Naisseur - Post-Sevreur (Vente à 2	25-30 Kg)	
- Engraisseur		
- Naisseur – Engraisseur		
- Naisseur - Engraisseur Partiel		
- Si Oui : % de porcelets v	endus à 25-30 Kg	
- Si Oui : % de porcelets v	endus au Sevrage	
- Post-Sevreur – Engraisseur		
- Post-Sevreur		
- Autre (Préciser) :		
Situation dans la pyramide de production		
- Sélectionneur		non 🗌 / oui 🔲
- Multiplicateur		non 🗌 / oui 🔲
- Producteur		non 🗌 / oui 🔲
- Autre (Préciser)		
Signes d'identification de la qualité et de l'or	rigine	
- Production conventionnelle		non 🗌 / oui 📗
 Agriculture Biologique 		non 🗌 / oui 🔲
- Label Rouge		non 🗌 / oui 🔲
 Label Rouge fermier 		non 🗌 / oui 🔲
- Autre (préciser)		
Pratiquez-vous de la vente directe (vente en	circuit court)	non 🗌 / oui 🔲
- Si oui, en 2019,		
	Nombre d'animaux vendus par an	
Porcelets < 10 kg		
 Porcelets entre 10 et 25 kg 		
 Porcs entre 25 et 100 kg 		
 Porcs entre 100 et 150 kg 		
o Porcs de plus de 150 kg		
Conduite en bandes : Si oui,		non 🗌 / oui 📗
- Nombre de bandes de truies		

C S Intervalle entre bandes (en semaines) Nombre de truies par bande

Age au sevrage (en jours) Nombre de bandes en post sevrage Nombre de bandes en engraissement



Lors de la visite :

				Truies		Por	celets	Davas
Nombre d'animaux	Nombre d'animaux conduits en		en verraterie	gestantes	allaitantes	non sevrés	en post-sevrage (< 30 kg)	Porcs charcutiers (> 30 kg)
bâtiment fermé	sur caillebotis							
patiment terme	sur litière*							
bâtiment semi-ouvert ,	sur caillebotis							
SANS accès extérieur	sur litière*							
bâtiment semi-ouvert ,	sur caillebotis							
AVEC accès extérieur	sur litière*							
bâtiment ouvert / accès	bétonné							
extérieur	sol naturel							
plein air								
* M • O • N • O	Nature du sol sous la litière	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton
* 🤟 Si litière :	Type de litière	Paille	Paille	Paille	Paille Sciure Sciure Autre	Paille	Paille Sciure Soiure Soin Sutre Soin Soin Soin Soin Soin Soin Soin Soin	Paille





	III- Orga	nisation	du travail d	e l'atelie	rporc	
lombre d'U.T.H. dans l'atelier porc	de l'exploitation :					
lombre de ces personnes en cont	act avec d'autres él	evages de porcs :				
lombre de ces personnes en cont	act avec des sangli	ers (chasse, élevaç	ges) :			
	En maternité	En post- sevrage	En engraissement	En verraterie	En gestante	En quarantaine
L'ensemble des animaux est-il observé quotidiennement	non ∏ / oui ∏	non ∏ / oui ∏	non □ / oui □	non ∏ / oui ∏	non □ / oui □	non □ / oui □

La journée de travail "classique" de chacune des personnes travaillant dans l'élevage de porc est décrite dans le tableau ci-dessous. Merci de préciser dans quel ordre les différents secteurs de l'élevage sont visités pour effectuer le travail quotidien. :

Personne 1	Personne 2	Personne 3	Personne 4	Personne 5	Personne 6
<u>qualité</u> :	<u>qualité</u> :	<u>qualité</u> :	<u>qualité</u> :	<u>qualité</u> :	<u>qualité</u> :
Ordre du travail :	Ordre du travail :	Ordre du travail:	Ordre du travail :	Ordre du travail:	Ordre du travail :
1-	1-	1-	1-	1-	1-
2-	2-	2-	2-	2-	2-
3-	3-	3-	3-	3-	3-
4-	4-	4-	4-	4-	4-
5-	5-	5-	5-	5-	5-
6-	6-	6-	6-	6-	6-
7-	7-	7-	7-	7-	7-



Zone d'élevage

IV- Environnement de l'exploitation

L'enquêteur indique à l'éleveur que ce paragraphe est relatif à la concentration porcine autour de l'exploitation.

Comb		n de 2 km autour de l'exploitation ? (D'après l'éleveur)
	- Nombre de naisseurs :	
	 Nombre de naisseurs-engraisseurs (produces) 	
	 Nombre d'engraisseurs ou post-sevreur-en 	graisseurs :
	- Nombre de multiplicateurs :	
	- Nombre de sélectionneurs :	
	- Négociants en porcs :	
Parmi	i votre voisinage direct, y a-t-il des éleveurs ?	non 🗌 / oui 🗍
	- Si oui, Combien d'éleveurs	
	- de volailles	
	- de bovins	
	- Autres: espèces:	Nombre d'exploitations:
Plan d	de masse de l'élevage	
	(sur photo Google Map)	
	Faire notamment figurer dans le cadre, page su	ivante
	Les vents dominants	
	Maternité	
	PS	
	Engraissement	
	Gestante	
	Quarantaine	
	Infirmerie	
	Les différents silos d'aliments	
	Le(s) bac(s) ou zone(s) d'équarrissage	
	Les fosses à lisier	
	Forêts	
	Prairies	
		I d- 1/41
	Faire figurer distinctement sur le plan de masse	ie zonage de l'elevage :
	- Zone publique	
	 Zone professionnelle 	

226





(sur photo Google Map)	_
	a.





Performances de l'atelier porc

Techniques

Si oui, l'éleveur donne-t-il son accord pour obtenir ces données par la s Si oui, à qui s'adresser pour les obtenir ?	,
Nom, prénom :	
Mel	Téléphone
Si pas d'autorisation d'accès par le groupement ou réalisation par l'éleveur dessous à partir des données disponibles à l'élevage	-
Les données ci-dessous sont issues d'une GTTT	non 🗌 / oui 🗀
Les données ci-dessous sont issues d'une GTE	non 🗌 / oui 🗀
GTTT	Année 2019
- Nombre de porcelets sevrés/truie productive/an	
- Nombre de porcelets nés totaux /portée	
- Nombre de morts nés / portée	
- Nombre de porcelets sevréE/Portée	
- Pourcentage de pertes sur nés vifs	
- ISSF (jours)	
- Taux de fécondation en saillie 1ère (%)	
- Taux de mise bas (%)	
- Nombre d'avortements	
- Taux de mortalité annuel de truies	
- Taux de renouvellement annuel (%)	
- Numéro de cycle des femelles à la réforme	
GTE	
- Indice de consommation économique global (Naisseur-Engraisseur	·)
- Age standardisé à 30 kg (en j)	,
- Age standardisé à 115 kg (en j)	
- GMQ technique 8-30 kg (en g)	
- Taux de pertes en post-sevrage (%)	
- IC technique 8-30 kg	
- Consommation d'aliment porcelet /jour en post sevrage (en kg)	
- GMQ technique 30-115 kg (en g)	<u></u>
- Taux de pertes en engraissement (%)	
- IC technique 30-115 kg	
- Consommation d'aliment porc /jour en engraissement (en kg)	
- Consommation d'aliment /truie présente/an (en kg)	
- Poids moyen en carcasse (en kg)	
- Dépense de santé :	<u></u>
Par truie et par an (naisseurs et naisseurs engraisseurs)	
 Par porc produit (post-sevreurs engraisseurs) 	
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV / _____

<u>Économiques</u>

		à partir des données comptables de l'atelier PORC de l'exploit n 2019.	ation sur un exercice de 12 mois,				
		é de récupérer ces données au centre de gestion si l'éleveur do ui, à qui s'adresser pour les obtenir ?	onne son accord : non				
		Nom, prénom :					
	■ Ma	arge brute/truie (€)					
	■ No	ombre de porcs produits/truie					
	■ Inc	dice de consommation économique					
		out d'aliment/kg vif (€)					
		arge brute par porc vendu (€)					
		ombre de porcs produits					
		ombre de porcs produits/truie en kg vifs					
		oids des porcs produits en kg vifs (kg)					
		out d'aliment + véto/kg vif (€)					
	• Cł	narges opérationnelles/truie (€)					
	ur don	<u>ésultats d'abattage</u> ne-t-il son accord pour obtenir ces données par la structure qu	ui les réalise ? non ⊡/oui □				
	♥ Si o	oui, à qui s'adresser pour les obtenir ? Nom, prénom :					
		Mel Téléphone Code UNIPORC de l'élevage :					
Donnée	s de s	aisies abattoir pour l'année 2019					
-	% d'ar	nimaux avec saisies partielles					
-	Motifs	principaux					
	0	Troubles respiratoires (coffre)	non 🗌 / oui 🗍				
	0	Troubles locomoteurs (arthrites, pied, jarret) Autre	non 🗌 / oui 🔲				
_		porcs avec saisie totale					
	- Motifs principaux						
	0	Troubles respiratoires (pleurésie)	non 🗌 / oui 🗍				
	0	Troubles locomoteurs (polyarthrites)	non 🗌 / oui 🔲				
	0	Abcès	non 🗌 / oui 🔲				
	0	Rouget	non 🗌 / oui 🔲				
	0	Autre					





VI- Génétique


Quel est le type génétique des reproductrices

Type génétique		% d'animaux de ce type parmi les reproductrices
Large White	non 🗌 / oui 🔲	
Landrace	non 🗌 / oui 🔲	
Large White X Landrace	non 🗌 / oui 🔲	
Piétrain	non 🗌 / oui 🔲	
Large White X Piétrain	non 🗌 / oui 🔲	
Large White X Landrace X Piétrain	non 🗌 / oui 🔲	
Duroc	non 🗌 / oui 🔲	
Large White X Duroc	non 🗌 / oui 🔲	
Large White X Duroc X Piétrain	non 🗌 / oui 🔲	
Large White X Landrace X Race chinoise	non 🗌 / oui 🔲	
Race locale	non 🗌 / oui 🔲	
Si oui, laquelle		
Autre		

Quel est le type génétique des mâles reproducteurs qui inséminent les truies

Type génétique		% d'animaux de ce type parmi les verrats
Large White	non 🗌 / oui 🔲	
Landrace	non 🗌 / oui 🗌	
Large White X Landrace	non 🗌 / oui 🔲	
Piétrain	non 🗌 / oui 🔲	
Large White X Piétrain	non 🗌 / oui 🔲	
Large White X Landrace X Piétrain	non 🗌 / oui 🔲	
Duroc	non 🗌 / oui 🗌	
Piétrain X Duroc	non 🗌 / oui 🗌	
Large White X Duroc	non 🗌 / oui 🗌	
Large White X Duroc X Piétrain	non 🗌 / oui 🔲	
Large White X Landrace X Race chinoise	non 🗌 / oui 🔲	
Race locale	non 🗌 / oui 🔲	
Si oui, laquelle		
Autre		

Ne pas oublier les verrats utilisés pour un éventuel autorenouvellement



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV / _____

VII-Bâtiment

	Maternité	Verraterie	Gestante	Post-sevrage	Engraissement	Quarantaine
Sans objet						
Nombre de bâtiments						
Nombre de salles						
Année de construction -bâtiment 1 -bâtiment 2 -bâtiment 3 -bâtiment 4						
Présence d'un programme lumineux	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
Si oui, quelle est la durée d'éclairement / jour (en h)						
Présence de matériaux manipulables	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍
Ces matériaux sont-ils lavés entre chaque bande : - Pieuvre en bois - Chaine - Jouet - Tuyaux - Ballon - Autre (exemple paille)	non	non	non	non	non	non



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV / ____ _

	Maternité	Verraterie	Gestante	Post-sevrage	Engraissement	Quarantaine
Ces matériaux sont-ils remplacés entre						
chaque bande : - Paille en litière - Paille hachée en	non	non	non	non	non	non
libre accès - Paille longue, foin ou autre fourrage	non 🗌 / oui 🔲 / SO 🗍	non 🗌 / oui 🔲 / SO 🗍	non	non	non 🗌 / oui 🔲 / SO 🗍	non 🗌 / oui 🔲 / SO 🗍
en livre accès - Toile de jute - Carton, papier	non	non	non	non	non	non
déchiqueté - Corde naturelle - Bois - Autre	non	non	non	non	non	non
A quelle fréquence ces matériaux sont remplacés (en semaines) - Toile de jute - Pieuvre en bois - Chaine - Jouet - Tuyaux - Ballon - Autre	Type si autre :	Type si autre :	Type si autre :	Type si autre :	Type si autre :	Type si autre :

SO = sans objet





Parcours plein air VIII-En maternité En verraterie En gestante En post-sevrage En engraissement En quarantaine Sans objet L'ensemble des rotations est inclus non 🗌 / oui 🔲 dans la zone d'élevage Quelle est la composition variétale de la pâture Quel est l'âge de la clôture extérieure (ans) Quel est l'âge de la clôture intérieure (ans) Comment est réalisé le désherbage autour de la clôture électrique : non 🗌 / oui 🔲 - Désherbage chimique non 🗌 / oui 🔲 - Désherbage mécanique (tondeuse, fil...) non 🗌 / oui 🔲 non 🗌 / oui 🔲 non 🗌 / oui 🔲 non ∏ / oui ∏ non ∏ / oui ∏ non 🗌 / oui 🔲 - Désherbage manuel (sécateur, binette...) - Autres



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV / _____

	En maternité	En verraterie	En gestante	En post-sevrage	En engraissement	En quarantaine
A quelle fréquence est réalisé le désherbage autour des fils électriques - En hiver (nb /						
saison) - Au printemps (nb / saison)						
- En été (nb / saison)						
- En automne (nb / saison)						
Présence de bauges dans les parcs (au moins l'été)	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍			
Présence d'un système de brumisation ou d'aspersion d'eau pour rafraîchir les animaux (au moins l'été)	non 🗌 / oui 🗍	non ☐ / oui ☐	non ☐ / oui ☐	non ☐ / oui ☐	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍
Fréquence de rotation des parcs (en mois)						
Quelle est la durée des vides sanitaires entre 2 rotations (en mois)						
Combien de temps (en jours) les animaux restent-ils dans les parcs (sur un cycle)						
Durée de vide pour les cabanes et les parcs entre 2 bandes						



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV / _____

	En maternité	En verraterie	En gestante	En post-sevrage	En engraissement	En quarantaine
Les cabanes sont- elles déplacées entre 2 bandes	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 📗	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍
Les cabanes sont- elles lavées entre chaque bande	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍			
Si non, quelle est la fréquence de lavage des cabanes (en mois)						
Entre 2 rotations, le parc est -il labouré durant vide sanitaire (pas entre 2 bandes)	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍			
Entre 2 rotations, le parc est-il chaulé durant vide sanitaire (pas entre 2 bandes)	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non ☐ / oui ☐			
	En maternité	En verraterie	En gestante	En post-sevrage	En engraissement	En quarantaine
Les cabanes sont- elles désinfectées entre chaque bande	non	non	non	non / oui	non / oui	non
Si non, quelle est la fréquence de désinfection des cabanes (en mois)						
Modalité de désinfection : -Désinfectant -UV -Autre Si désinfectant, nom du produit	non	non	non	non	non	non

)	10	Δ	П	/⊏	ī	E	/	/
	IU.	м	ш	/ ⊏	. L		V	/



	IX- Aliment	
Y-a-t 'i	l une fabrique d'aliment sur l'exploitation	non 🗌 / oui 🗀
Si oui :		
-	Quels sont les aliments fabriqués sur l'exploitation	
	o Truie gestante	
	o Truie allaitante	
	 Jeune reproducteur 	
	 Préparation mise bas 	
	 Aliment sous la mère 	
	 Aliment 1^{er} âge 	
	○ Aliment 2 ^{ème} âge	
	 Aliment nourrain 	
	 Aliment croissance (ou aliment unique d'engraissement) 	
	 Aliment finition 	
-	Recalculez-vous la composition de l'aliment à chaque changement de matière premièr	
-	Analysez-vous vos matières premières pour la matière azotée	non 🗌 / oui 🗀
-	Avez-vous l'assistance d'un conseiller pour formuler vos aliments	non 🔲 / oui 🗀
-	Nettoyage des silos contenant les matières premières au moins une fois par an	non 🗌 / oui 🗀
-	Utilisation d'un antifongique au stockage des matières premières	non
-	Utilisation d'un conservateur au stockage des matières premières	non
-	Faites-vous des analyses régulières de recherche de mycotoxines	non 🗌 / oui 🗀
	o Si oui, fréquence (X/an)	
-	LUtilisation d'un fixateur de mycotoxines dans les aliments	non 🗌 / oui 🗀
	o Si oui, lequel	
es matiè	eres premières sont stockées :	SO 🗌
-	Dans des silos étanches	non 🗌 / oui 🔲
-	Dans des silos ou des cellules ouverts sur la partie supérieure, sans protection	non 🗌 / oui 🔲
-	Dans des silos ou des cellules ouverts sur la partie supérieure, avec filet de protection	non 🗌 / oui 📗
-	Dans des travées, au sol, dans un bâtiment	non 🗌 / oui 🔲
-	Dans des travées couloirs à l'extérieur, avec clôture étanche	non 🗌 / oui 🔲
-	Dans des travées couloirs à l'extérieur, sans clôture étanche	non 🗌 / oui 🔲
-	En sacs	non 🗌 / oui 🔲
-	Autre	
es alime	nts sont stockés :	
-	Dans des silos étanches	non 🗌 / oui 🔲
-	Dans des silos ou des cellules ouverts sur la partie supérieure, sans protection	non 🔲 / oui 🔲
-	Dans des silos ou des cellules ouverts sur la partie supérieure, avec filet de protection	non 🔲 / oui 🔲
-	Dans des travées, au sol, dans un bâtiment	non 🗌 / oui 🔲
-	Dans des travées couloirs à l'extérieur, avec clôture étanche	non 🗌 / oui 🔲
-	Dans des travées couloirs à l'extérieur, sans clôture étanche	non 🗌 / oui 🔲
-	En sacs	non 🗌 / oui 🔲
-	Autre	
-	Nettoyage des silos d'aliment au moins une fois par an	non 🗌 / oui 🗀



Code d'enregistrement [code]	· PIGAL/FLEV /
Code d'enregionement [code]	. FIGAL/LLLV/

Quels sont les différents types d'aliment utilisés pour les porcs en croissance et leurs principales modalités de distribution ?

	Starte	r	1 ^{er} âge)	2 ^{ème} âg	е	Nourra	in	Croissar ou alime unique ei	ent	Finitio	n	Autre alin	nent
Age de début de distribution (jours)														
Transition avec l'aliment précédent			non □ / ou	ıi 🗆	non □ / ou	ıi 🗆	non □ / ou	ıi 🗆	non □ / ou	ıi 🗆	non □ / oι	ıi 🗆	non □ / oι	ui 🗆
Si oui, durée de la transition														
Age de fin de distribution (jours)														
Fabrication de l'aliment	A la ferme En usine		A la ferme En usine		A la ferme En usine		A la ferme En usine		A la ferme En usine		A la ferme En usine		A la ferme En usine	
	Sec		Sec		Sec		Sec		Sec		Sec		Sec	
Mode de distribution	Soupe		Soupe		Soupe		Soupe		Soupe		Soupe		Soupe	
	Granulé		Granulé		Granulé		Granulé		Granulé		Granulé		Granulé	
	Miette		Miette		Miette		Miette		Miette		Miette		Miette	
Présentation de l'aliment sec	Farine		Farine		Farine		Farine		Farine		Farine		Farine	
Tullion 500	Autre :		Autre :		Autre :		Autre :		Autre :		Autre :		Autre :	



Code d'enregistrement [code]	PIGAL/FLEV /
oud a official form [cobe]	

Quels sont les différents types d'aliment utilisés pour les reproducteurs et leurs principales modalités de distribution ?

	Aliment gestante		Aliment m	ixte	Aliment po	Aliment allaitante		Aliment jeune- reproducteur		Autre aliment	
Eshala atlanta da Nallarant	A la ferme		A la ferme		A la ferme	A la ferme		A la ferme		A la ferme	
Fabrication de l'aliment	En usine		En usine		En usine	En usine		En usine		En usine	
Mode de distribution	Sec		Sec		Sec	Sec		Sec		Sec	
	Soupe		Soupe		Soupe	Soupe		Soupe		Soupe	
	Granulé		Granulé		Granulé	Granulé		Granulé		Granulé	
Présentation de	Miette		Miette		Miette	Miette		Miette		Miette	
l'aliment sec (si soupe avant	Farine		Farine		Farine	Farine		Farine		Farine	
fabrication du mélange)	Autre :		Autre :		Autre :	Autre :		Autre :		Autre :	

	En maternité		En vorreterie	En gostanto	En post-	En	En	
	Truies	Porcelets	En verraterie	En gestante	sevrage	engraissement	quarantaine	
Disponibilité de								
l'alimentation - <i>Ad libitum</i>								
-Repas								
Si repas, nombre de repas par jour								
Si soupe, fréquence de nettoyage de la soupière (nb / mois)								





	X- Eau de boisson											
	En maternité	En verraterie	En gestante	En post-sevrage	En engraissement	En quarantaine						
Origine de l'eau : -Réseau -Eau de surface -Forage -Puits -Eau de pluie -Autre (précisez)	non	non	non	non	non	non						
Si forage ou puits : -Distance de l'élevage (m) -Age du forage												
Eau à volonté	non / oui	non / oui	non / oui	non / oui	non / oui	non / oui						
Si non : ✓ Avez-vous une idée des quantités distribuées (seulement si oui à la ligne précédente) ✓ Sur quoi vous basez vous	non	non	non	non	non	non						
✓ Quantité d'eau distribuée par jour (pour les élevages nourrissant les animaux avec de la soupe, ne pas tenir compte de l'eau de dilution de la soupe)	Avant mise bas En début de lactation En fin de lactation		En début de gestation En milieu de gestation En fin de gestation	En début des post- sevrage En fin de post sevrage	En début d'engraissement En début d'engraissement							
Analoga anno alla di												
Analyse annuelle de l'eau (sur l'élevage)	non 🗌 / oui 🗍	non	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍						
Si oui :	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🔲						



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV / _____

Eau potable (bactériologie)						
Eau potable (chimie)	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍
Traitement de l'eau	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
Si oui : Système de						
traitement de l'eau						
-Chlore	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
-Peroxyde	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
-Acidification	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
-UV	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲
-lonisation	non 🔲 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
-Déferrisation	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲
-Démanganisation	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲	non 🔲 / oui 🔲
-Adoucissement	n <u>on 🗌 / oui 🔲</u>	non 🔲 / oui 🛄	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🛄	non 🔝 / oui 🛄	non 🗌 / oui 🔲
-Autre						
Si chloration :						
- existe-t-il un bac de	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
contact						
l'eau est-elle filtrée ?	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
Le traitement est-il fait						
en continu au cours de	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
l'année						
Si non, préciser la						
période de traitement						







XI- Identification des porcs pour l'abattage

À quel âge les animaux sont-ils identifiés pour l'abattoir (en j)		
Comment les animaux sont-ils identifiés pour l'abattoir avec :	Porcifrappre	non 🗌 / oui 🔲
	Tatoueur pneumatique	non 🗌 / oui 🔲
	Autre	
Le matériel d'identification est-il lavé ?		non 🗌 / oui 🔲
- Si, oui, à quelle fréquence ? (en semaines)		
Le matériel d'identification est-il désinfecté ?		non 🗌 / oui 🔲
- Si, oui, à quelle fréquence ? (en semaines)		





XII-Protocoles de décontamination

Protocole de nettoyage désinfection des bâtiments

• Intervenants pour la réalisation du protocole

	En maternité	En verraterie	En gestante	En post-sevrage	En engraissement	En quarantaine
Le nettoyage des salles est réalisé par :		non 🗌 / oui 🔲	C / .C)	
- Le personnel de	non 🗌 / oui 🗍		non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍
l'exploitation - Par une entreprise	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
extérieure - Autre						
La désinfection des salles est réalisée						
par:						
- Le personnel de	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲			
l'exploitation - Par une entreprise	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🔲			
extérieure - Autre						
Si le nettoyage et/ou la désinfection est réalisée par une entreprise extérieure, le matériel est fourni par l'exploitation	non 🗌 / oui 📗	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍



Code d'enregistrement [code] :	PIGAL/ELEV /

• Étapes du protocole

	En maternité	En verraterie	En gestante	En post-sevrage	En engraissement	En quarantaine
Après départ des			<u> </u>	1	3	
animaux,						I
- les bâtiments sont-	non 🗌 / oui 📗	non 🗌 / oui 🔲				
ils détrempés	Pas systématique 🗌					
- les bâtiments sont-	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
ils lavés	Pas systématique 🗌	Pas systématique 🗌	Pas systématique 🗌	Pas systématique 🗌	Pas systématique	Pas systématique
- Utilisez-vous un	non 🗌 / oui 🔲					
détergent	Pas systématique 🗌					
- Si oui, quel est le						I
temps de contact						
avant rinçage (en						
h)						1
 les bâtiments sont- 	non 🗌 / oui 🔲					
ils désinfectés	Pas systématique	Pas systématique 🗌	Pas systématique 🗌	Pas systématique 🗌	Pas systématique	Pas systématique
- Si oui, avec quel produit						
- Si oui, le		<u></u>	<u></u>			
désinfectant est-il	non 🗌 / oui 🔲					
rincé	Pas systématique					
- Si oui, quel est le						
temps de contact						
du désinfectant						
avant rinçage						<u> </u>
Durée du vide						
sanitaire (en jours)						



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV / _____

	En maternité	En verraterie	En gestante	En post-sevrage	En engraissement	En quarantaine
Présence de pédiluves ou de pédichaux à l'entrée du secteur	non 🗌 / oui 🗍					
Si oui, fréquence de renouvellement du pédiluve	3 x / sem.					
Si bâtiment sur litière : - Litière raclée et changée à chaque bande - Sinon, quel est	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍				
l'intervalle entre 2 curages complets (en semaines)						
 Le curage de la litière est-il fait avant l'opération de détrempage 	non 🗌 / oui 🗍					
 Si non, le curage de la litière est-il fait avant l'opération de lavage 	non 🗌 / oui 🗍	non ☐ / oui ☐	non 🗌 / oui 🗍			
Si bâtiment sur caillebotis, le lisier est vidangé						
Entre chaque bandeEn cours de bandeAutre fréquence	non 🗌 / oui 🗍 non 🔲 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍 non 🔲 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍 non 🔲 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍 non 🔲 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍 non 🔲 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍 non 🔲 / oui 🔲



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV /

Le ou les couloirs de passage des porcs lors des déplacements sont-ils nettoyés spécifiquement ?

	Avant de déplacer les animaux	Après les déplacements
Pour passer de maternité en post-sevrage	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲
Pour passer de post-sevrage en engraissement	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲

Existe-t-il du matériel commun entre secteurs de l'élevage

- Si oui, Proposer des idées : fourche	es, manitou, panneau de manipulation, pisto	olets d'injection
Lesquels	Fréquence de lavage	Fréquence de désinfection
1-	A chaque changement de secteur	A chaque changement de secteur
-	1 x / j	1 x / j
	1 x / sem.	1 x / sem.
	1 x / mois	1 x / mois
	Jamais 🗍	Jamais 🗍
	Autre	Autre
2-	A chaque changement de secteur	A chaque changement de secteur
Z		
	1 x / sem.	1 x / sem.
	1 x / mois	1 x / mois
	Jamais \square	Jamais
	Autre	Autre
3-	A chaque changement de secteur	A chaque changement de secteur 1 x / j
	1 x / j	1x/sem.
	1 x / sem.	1 x / mois
	Jamais	I ==
		Jamais
. [Autre	Autre
4-	A chaque changement de secteur	A chaque changement de secteur
	1 x / j	1 x / j
	1 x / sem	1 x / sem.
	1 x / mois	1 x / mois
	Jamais	Jamais
	Autre	Autre
5	A chaque changement de secteur	A chaque changement de secteur
	1 x / j	1 x / j
	1 x / sem.	1 x / sem.
	1 x / mois	1 x / mois
	Jamais 🔲	Jamais
	Autre	Autre
	travail, le personnel de l'élevage de por	rcs porte-t-il une cotte non ☐ / oui ☐
- Si oui, cette cotte est		
	e l'exploitation, servant à tous les ateliers y	y compris les cultures :
	e l'atelier porc UNIQUEMENT :	
	e-t-il de cottes entre chaque secteur de l'éle	
spécifiques à chaque		non ∐ / oui L
 Si seulement c'est le 	cas pour seulement certains secteurs, ind	iquer lesquels
- Avec quelle fréquenc	ce les cottes sont-elles changées ?	<u> </u>
22	tous les jours	: □
	■ plus d'une fois par sen	naine : 🗍
	une fois par semaine	<u>:</u> ∺
	■ moins d'une fois par se	emaine : 🗍
	 moins souvent 	<u>:</u> □



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV /

ors a	e cnaque journee de travaii, le personn	lei de l'elevage de porcs porte-t-il des bottes	s non 🔲 / oui 🔲
-	Si oui, ces bottes sont :		
	 spécifiques de l'exploitation, ser spécifiques de l'atelier porc UNIC 	vant à tous les ateliers y compris les cultures QUEMENT :	:
-	Le personnel change-t-il de bottes entre	chaque secteur de l'élevage ou existe-t-il des l	oottes
	spécifiques à chaque secteur	·	non 🗌 / oui 🔲
-	Si seulement c'est le cas pour seulemen	t certains secteurs, indiquer lesquels	
-	Avec quelle fréquence les bottes sont-ell	les lavées ?	
	•	tous les jours plus d'une fois par semaine une fois par semaine moins d'une fois par semaine moins souvent	:
-	A quelle fréquence les bottes sont-elles d	désinfectées ?	_
	•	tous les jours plus d'une fois par semaine une fois par semaine moins d'une fois par semaine moins souvent	:





\/		•	
XIII-	R	ioséc	IIrita
		10366	ulite

Des restes de repas, des déchets de cuisine ou alimentation humaine à base de porc sont utilisés pour nourrir les porcs							
- si oui, à quelle fréquence ? Tracteurs/Manitou spécifiques à l'élevage (pas commun à d'autres exploitations) non □ / oui □							
Tonne à lisier spécifique à l'éleva	ge (pas commun à d'autres exploita	tions) SO					
Remorque ou épandeur servant a exploitations)	u transport de fumier spécifique à l	élevage (pas commun à d'autres SO ☐ / non ☐ / oui ☐					
Y a-t-il du matériel en commun av	vec d'autres élevages de porcs (écho	ographes, brasseur à lisier, ELD) non ☐ / oui ☐					
Si oui, préciser le type de matériel	Nettoyé avant chaque entrée dans la zone d'élevage	Désinfecté avant chaque entrée dans la zone d'élevage					
1-	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍					
2-	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲					
3-	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲					
4-	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲					
5-	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍					
Pour les plein-air : présence d'un Lors des chargements de porcs, Si oui : - il rentre dans le couloir O Si oui, à quelle fréq - il rentre dans les salles O Si oui, à quelle fréq	le chauffeur pénètre dans les bâtime	non					
•	ée après chaque départ ou livraison						
L'aire de stockage est-elle désinfectée après chaque départ ou livraison (ou chaulée pour les plein-air) non							
L'opérateur change-t-il de tenue après décontamination de l'aire de stockage et du quai d'embarquement non ☐ / oui ☐							
La zone de stationnement du can	nion est-elle chaulée	non ☐ / oui ☐					
Si oui, fréquence :		2 2. 3					
- Après chaque départ							
- Après chaque livraison							
- Autre (nombre de fois par n	nois)						



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV / ____

Transport d'animaux par l'éleveur avec une bétaillère	non 🗌 / oui 🔲
Si oui :	
- Quels types d'animaux sont transportés : Cochettes Truies Verrat Porcelets au sevrage Porcelets de 25-30 kg Porcs charcutiers	
- Les animaux sont-ils mélangés dans la bétaillère (stades ou âges différents)	non 🗌 / oui 🔲
- Si oui, nombre d'animaux d'âges différents dans le convoi :	
- Bétaillère lavée après tout transport d'animaux	non 🗌 / oui 🗌
- Bétaillère désinfectée après tout transport d'animaux	non 🗌 / oui 🗌
 Matériel de chargement (panneaux, plaquettes) lavés après chaque transport d'animau 	non 🗌 / oui 🗍
- Matériel de chargement (panneaux, plaquettes) désinfectés après chaque transport d'a	
materier de criargement (parmedas), praquettos) decimentos aprece criaque transpert da	non 🗌 / oui 🔲
Présence d'une aire d'équarrissage	non 🗌 / oui 🔲
En attente du passage de l'équarrisseur, les animaux morts sont placés	
. dans un bac équarrissage	non 🗌 / oui 🔲
. dans un congélateur	non 🗌 / oui 🔲
. sur une dalle bétonnée et recouverts d'une cloche	non 🗌 / oui 🔲
. sur une dalle bétonnée sans couvrir les cadavres	non 🗌 / oui 🔲
. sur le sol	non 🗌 / oui 🔲
. autre dispositif (préciser)	
Fréquence de lavage du bac d'équarrissage - Jamais	non ∏ / oui ∏
- Après chaque enlèvement	non / oui
- Autre (nombre de fois par mois)	
Fréquence de désinfection du bac d'équarrissage	
- Jamais	non 🗌 / oui 🔲
- Après chaque enlèvement	non 🗌 / oui 🔲
- Autre (nombre de fois par mois)	
Fréquence de lavage de l'aire d'équarrissage (chaux pour les sols stabilisés)	
- Jamais	non / oui
- Après chaque enlèvement	non 🗌 / oui 🔲
- Autre (nombre de fois par mois)	
Fréquence de désinfection de l'aire d'équarrissage (chaux pour les sols stabilisés)	
- Jamais	non / oui
 Après chaque enlèvement Autre (nombre de fois par mois) 	non 🗌 / oui 🔲
- Autre (nombre de lois dat mois)	1



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV /

Lavage des ma	ins systématique	e après manipulation	on des cadavre	es ou port de g		s on 🗌 / oui 🗍
Utilisation de b surbottes jetab		ur la zone d'équar	rissage ou nett	oyage-désinf		ottes ou on
	la présence de s	angliers sauvages	s à proximité de	e l'élevage	non 🗌 / d	oui 🗌 / nsp 🔲
•	e fréquence : ≤ ≤ ·ils en contact avec		2-3 X / an 🗌	> 3	X / an 🗌	on 🗌 / oui 🗍
		sance de sangloch	ons / cochong	liers dans vot		он <u>Ш</u> / оч. <u>Ш</u>
- Siouic	depuis moins d'un a	an ?				on 🗌 / oui 🔲 on 🔲 / oui 🔲
	e d'animaux concer					
l'extérieur), ave	ez-vous constaté	en contact avec l'ou suspectez-vou x, lièvres, chevreu	s des contacts	avec de la fa		
		Faune sauvage		Fréquence d'	observation	
		observées ou suspectée	≤1 X / an	2-3 X / an	> 3 X / an	Ne sait pas
Cochettes	non 🗌 / oui 🗍					
Truies en verraterie	non 🗌 / oui 🔲					
Truies gestantes	non 🗌 / oui 🗍					
Truies allaitantes	non 🗌 / oui 🗍					
Porcelets non sevrés	non 🗌 / oui 🗍					
Porcelets en PS	non 🗌 / oui 🗍					
Porcs charcutiers	non 🗌 / oui 🗍					
Un plan de dératisation est-il réalisé ? non ☐ / oui ☐ Si oui par :						
-	orofessionnel sous	contrat				
- l'éle	veur					
- les d	- les deux (professionnel + éleveur)					
Le plan de	dératisation cond	cerne-t-il :				
- maternité SO						
- post sevrage SO						
- engrais	sement				SO	ion 🗌 / oui 🔲
 verrater 	ie					ion 🗌 / oui 🔲
- gestant	е				SO	on 🗌 / oui 🔲



	Code d'enregistrement [CODE] : PIGA	L/ELEV /
-	quarantaine	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🔲
-	la FAF	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
-	les abords	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
-	les annexes	SO / non / oui
Un pla	an de désinsectisation est-il entrepris ?	non 🗌 / oui 🔲
Si	oui, à quel stade ?	
	- en maternité	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
	- en post sevrage	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
	- en engraissement	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
	- en verraterie	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
	- en gestante	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🔲
	- en quarantaine	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
	- dans la FAF	SO / non / oui /
Si util	isation de paille	
-	Origine de la paille : Exploitation achat extérieur	
-	Paille issue de l'agriculture biologique non ☐ / oui ☐, si oui proportion de pa	aille AB :
C: fab		À l'alimentation des
	rique d'aliment à la ferme, les effluents épandus sur les céréales destinées proviennent :	a railmentation des
-	De l'élevage	non 🗌 / oui 🔲
-	D'un autre élevage de porcs	non 🗌 / oui 🔲
-	D'autres espèces (ex : bovin, volailles)	non 🗌 / oui 🔲
-	Si oui, préciser l'espèce	
Pour les	élevages plein-air :	
Systè	me de protection contre les corvidés ou autres prédateurs volants en place	non 🗌 / oui 🗍
Si oui		
-	Corbetière	non 🔲 / oui 🔲
-	Epouvantail	non 🗌 / oui 🔲
-	Cerf-volant	non 🗌 / oui 🔲
-	Effaroucheur (canon à gaz ou autre)	non 🗌 / oui 🔲
-	Produit répulsif	non 🗌 / oui 🔲
-	Autre	
-	me de protection contre les renards ou autres prédateurs terrestres en plac	ce non 🗌 / oui 🔲
Si oui		
-	Grillage Ursus progressif	non 🗌 / oui 🗍
-	Grillage maille resserrée	non 🗌 / oui 🗍
-	Effaroucheur	non 🗌 / oui 🗍
-	Produit répulsif	non 🗌 / oui 🗍
-	Piégeage	non 🗌 / oui 🔲
-	Autre	



XIV- Traitement et vaccination

Vaccinez-vous les porcs contre	Cochettes SO	Truies SO 🗌	Verrat SO 🗌	Porcs en croissance SO
La parvovirose	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🔲
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
Le rouget	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
La leptospirose	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
Le PCV2	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
Mycoplasma hyopneumoniae	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
Le SDRP	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
La colibacillose	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
Clostridium perfringens	non 🗌 / oui 🗍			
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
La rhinite atrophique	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
La grippe	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗌
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
La maladie de l'œdème	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗍
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
Haemophilus parasuis*	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🗌
- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
Lawsonia intracellularis	non 🗌 / oui 🗌	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🔲	non 🗌 / oui 🔲



PIGAL

- Si oui, nom du vaccin				
- Depuis quand				
Autovaccin	non 🗌 / oui 🔲			
- Si oui, quel pathogène				
- Depuis quand				

A la question depuis quand, renseigner l'année de mise en place

^{*} Glaesserella parasuis



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV / _____

Ind	iquer dar	s la frise	ci-desso	us, les di	fférentes	injection	s vaccina	ales réali	sées sur	les <u>coche</u>	ettes / ver	<u>rats</u> en q	uarantair	ie:			so 🗌	
5	61	S2	2	S3		S4		S5		S6		S7		S8		S9	S	0
Ind	iquer dar	ıs la frise	ci-desso	ous, les di	fférentes	injection	s vaccina	ales réali	sées sur	les <u>coche</u>	ettes / ver		nt et après	s la prem	ière mise	-bas:	so 🗆	
MB -12S	MB -11S	MB -10S	MB -9S	MB -8S	MB -7S	MB -6S	MB -5S	MB –4S	MB -3S	MB –2S	MB -1S	MB +1S	MB +2S	MB +3S	MB +4S	MB +5S	MB +6S	MB +7S
V. 2	t'il dos	vaccinati	ons do m	asse (vac	cination	hlitz) cur	los ropro	duetours	(truins o	t vorrat)	90.] / non [I / oui □					
				ous, les di		ŕ	-		•	ŕ			_	mise-has			00 🗆	
1.15									oooo oui	ies <u>truies</u>	avant et MI ↓	-	premiere	moo bac	s et verra	t :	SO 🗌	
MB -12S	MB -11S	MB -10S	MB -9S	MB -8S	MB -7S	MB -6S				MB –2S	MI ↓	3 ,				MB +5S		MB +7S





Indiquer dans le tableau ci-dessous, les différentes injections vaccinales réalisées sur les porcs en croissance : SO \square

Age des animaux en semaine	Vaccin N°1	Vaccin N°2	Vaccin N°3
semaine 1			
semaine 2			
semaine 3			
semaine 4			
semaine 5			
semaine 6			
semaine 7			
semaine 8			
semaine 9			
semaine 10			
semaine 11			
semaine 12			
semaine 13			
semaine 14			
semaine 15			
semaine 16			
semaine 17			
semaine 18			
semaine 19			
semaine 20			
semaine 21			
semaine 22			
semaine 23			
semaine 24			
semaine 25			
semaine 26			
semaine 27			

Y-a-t 'il des vaccinations de masse (vaccination blitz) sur les porcs en croissance SO \square / non \square / oui	
--	--

- Si oui,

Nom du vaccin	Fréquence (nb/an)



	_	
Code d'enregistrement [CODE] :	PIGAL/ELEV/

	Utilisez-vous un prolongateur pour vacciner :	Utilisez-vous un prolongateur pour les autres injections sur :
Les truies	SO / non / oui	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗍
Les porcelets en maternité	SO / non / oui	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗍
Les porcelets en post-sevrage	SO / non / oui	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
Les porcs charcutiers	SO / non / oui	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
Les cochettes	SO / non / oui	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌

	Combien d'animaux pique vaccinez-vous avec une seule aigui (hors vaccin) Combien d'animaux pique vous avec une seule aigui (hors vaccin)		
Nombre de truies			
Nombre de porcelets en maternité			
Nombre de porcelets en post-sevrage			
Nombre de porcs charcutiers			
Nombre de cochettes			

Modalités de stockage des vaccins

	Tous les vaccins	Certains vaccins
Nom du vaccin		
Conservation des vaccins dans :		
-Un réfrigérateur		
-Dans une armoire		
-Autre, Préciser		
Avant de les utiliser les vaccins sont :		
-Réchauffés dans une pièce		
-Réchauffés au bain Marie		
-Pas réchauffés		
Temps de réchauffement (heures)		



Code d'enregistrement [code] :	PIGAL/ELEV/

PIGA, Déparasitage

Pratiquez-vous un déparasitage interne systématique en quarantaine	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🔲
- Si oui, quel produit est utilisé	
- Combien de fois les cochettes sont-elles vermifugées en quarantaine	
- Combien de jours après leur arrivée :	
o Traitement n° 1	
o Traitement n° 2	
o Traitement n° 3	
Pratiquez-vous un déparasitage <u>interne</u> systématique sur les truies	SO / non / oui
- Si oui, quel produit est utilisé	
- Combien de fois les truies sont vermifugées par an	
- Les truies sont-elles toutes vermifugées en même temps	non 🗌 / oui 🔲
- Si non, à quel stade physiologique :	
o Au sevrage	non 🗌 / oui 🔲
 En maternité 	non 🗌 / oui 🗌
o En gestante	
Si en gestante, combien de temps avant l'entrée en maternité (en s	semaines)
Pratiquez-vous un déparasitage <u>interne</u> systématique des verrats	SO / non / oui
- Si oui, quel produit est utilisé	
- Combien de fois les verrats sont vermifugés par an	
Pratiquez-vous un déparasitage <u>interne</u> systématique des porcelets non sevrés anticoccidien type Toltrazuril (Baycox, Cevazuril) constitue un déparasitage)	(la distribution d'un SO ☐ / non ☐ / oui ☐
- Si oui, quel produit est utilisé	
- À quel âge ?	
Pratiquez-vous un déparasitage <u>interne</u> systématique durant la phase de croisse engraissement)	ance (post-sevrage et
- Si oui, quel produit est utilisé	
- Combien de fois les porcs sont-ils vermifugés durant la phase de croissance	
- A quel(s) âge(s) (semaines) :	
o Traitement n° 1	
o Traitement n° 2	
o Traitement n° 3	
o Traitement n° 4	
o Traitement n° 5	



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/

Pratiquez-vous un déparasitage externe systématique en quarantaine

SO \(\text{/ non } \(\text{/ s} \)

Pratiquez-vous un déparasitage <u>externe</u> systématique en quarantaine	SO / non / oui
- Si oui, quel produit est utilisé	
- Combien de fois les cochettes sont-elles traitées contre les parasites externes	en quarantaine
- Combien de jours après leur arrivée :	
o Traitement n° 1	
o Traitement n° 2	
 Traitement n° 3 	
Pratiquez-vous un déparasitage <u>externe</u> systématique sur les truies	SO / non / oui
- Combien de fois les truies sont-elles traitées contre les parasites externes par	an
- Les truies sont-elles toutes elles traitées contre les parasites externes en mêm	ne temps non 🗌 / oui 🗌
- Si non, à quel stade physiologique :	
o Au sevrage	non 🗌 / oui 🗌
o En maternité	non 🗌 / oui 🗌
○ En gestante	
 Si en gestante, combien de temps avant l'entrée en maternité (en s 	semaines)
Pratiquez-vous un déparasitage <u>externe</u> systématique des verrats	SO 🗌 / non 🗎 / oui 🗍
- Si oui, quel produit est utilisé	
- Combien de fois les verrats sont-elles traitées contre les parasites externes pa	ar an
Pratiquez-vous un déparasitage <u>externe</u> systématique des porcelets non sevrés	SO / non / oui
- Si oui, quel produit est utilisé	
- A quel âge ?	
Pratiquez-vous un déparasitage <u>externe</u> systématique durant la phase de croiss	ance (post-sevrage et
engraissement)	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
- Si oui, quel produit est utilisé	
- Combien de fois les porcs sont-ils traités contre les parasites externes durant	la phase de croissance
- A quel(s) âge(s) (semaines) :	
o Traitement n° 1	
 Traitement n° 2 	
o Traitement n° 3	<u></u>
o Traitement n° 4	<u></u>
o Traitement n° 5	



XV- Contaminations et adaptations

Contamination des cochettes en quarantain	e : Quelle est la	"pratique de contamination"	adoptée dans
l'élevage ? :			-

reievage ? :			
	À partir de quand (jours après l'arrivée)	Fréquence (nb / semaine)	Combien de temps (nombre de semaines)
Aucune			
Contact avec une truie de réforme			
Distribution de fèces			
Distribution de délivres			
Distribution de porcelets, d'avortons ou "soupe anglaise"			
Autre			

Y a-t-il distribution de matériel contaminant (ex : bouillie anglaise) aux truies durant la gestation ? :

	semaines de gestation)		Combien de temps (nombre de jours de distribution)	
	Distribution 1	Distribution 2	Distribution 3	distribution)
Aucune				
Déjections de porcelets				
Délivres de truies				
Autre				



XVI- Pratiques et conduite en maternité

Gestion en tout vide - tout plein de chaque salle de maternité	so 🗆 /	non 🗌 / oui 🗌
Présence d'une maternité tampon ou de cases tampons	so 🗆 /	′ non 🗌 / oui 📗
Les truies sont-elles lavées avant l'entrée en maternité - Si oui :		non 🗌 / oui 🔲
- Avec de l'eau froide		non 🗌 / oui 🔲
- Dans un endroit protégé des courants d'air		non / oui
Intervalle moyen entre l'entrée en maternité et la première mise bas (en j)		
Température de consigne en maternité à la mise bas		
Température de consigne de nid à la mise bas (°C)		
Les truies sont-elles bloquées en maternité		non
- Si oui, sont-elles libérées en cours de lactation		non
- Si oui, combien de jours après la mise-bas		
Distribution d'aliment gestante en maternité		non 🗌 / oui 🔲
- Si oui, à partir de quand les truies reçoivent de l'aliment allaitant (en j après MB))	
Rationnement des truies autour de la mise bas (MB)		non 🗌 / oui 🔲
- Si oui, à partir de quand (nombre de jours avant MB)		
Quelle quantité d'aliment est distribuée le jour de la MB (en kg)	été	
	hiver	
Quantité maximum d'aliment distribué aux truies en maternité (kg/truie/jour)		
Les MB sont-elles déclenchées		non 🗌 / oui 🔲
- Si oui, à quelle durée de gestation les truies sont-elles déclenchées (en j)		
- Produit utilisé		
Quel est le % de truies "fouillées"		
Quel est le % de truies qui reçoivent une injection d'ocytocine ou analogue durant	t la MB	
Quel est le % de truies qui reçoivent une injection de Monzal durant la MB		
Quel est le % de truies recevant une injection de Calcium durant la MB		
Quel est le % de truies recevant une injection de Sergotonine durant la MB		
Les truies reçoivent-elles une injection de prostaglandine (Dinolytic, Enzaprost)	après l	MB non
- Si oui, combien de temps après la fin de la MB		
- Quel est le % de truies recevant une prostaglandine après MB		



PIGAL	Code d'enregistrement [code	1 · PIGAL/FLEV/		
Les délivres :	Code d'enregiotrement (CODE			
- Sont retirées des cases			non 🗌 / oui [_
- Laissées dans les cases			non / oui [
- Données à d'autres truies ou cochettes			non / oui [
Les porcelets sont-ils séchés par l'éleveur à la nais	ssance		non 🗌 / oui [_
Le cordon ombilical est-il désinfecté à la naissanc	9		non 🗌 / oui [_
Les porcelets sont-ils castrés:			non 🗌 / oui [_
Si oui :				_
- A quel âge (en jour)				
- Sont-ils anesthésiés (hors bombe à froid)	.		non	_
- Reçoivent t'ils un analgésique (meloxicam, ke	coprofen)		non	
- Utilisation d'une bombe à froid			non 🗌 / oui [_
- Si oui, avec quel produit :				
- Les plaies sont-elles désinfectées			non / oui	_
- Si oui, avec quel produit :				
- Quelle est le degré de pénibilité pour vous de		s ? (sur une éch	elle graduée o	le
note 1 : tâche très peu pénible à note 10 : tâch	ne extremement penible)			
Si porcs non castrés : pratiquez-vous l'immunocastrati	on		non ∏ / oui [_
Si oui :				
- depuis combien de temps ? (années)				_
 quels sont les avantages de l'élevage de mâle avez constatés dans votre élevage ? 	s entiers vaccinés contr	e les odeurs sex	uelles que vou	ıs
 Amélioration du bien-être de vos porc 	elets	non 🗌 / oui 🔲	/ NSP 🗌	
 Gestion efficace de l'odeur de verrat 		non 🗌 / oui 🔲	/ NSP 🗌	
 Augmentation du taux de muscle des 	pièces (TMP)	non 🗌 / oui 🔲	/ NSP 🗌	
 Diminution de l'indice de consommatie 	on en engraissement	non 🗌 / oui 🔲	/ NSP 🗌	
 Augmentation du GMQ en engraissen 	nent	non 🗌 / oui 🔲	/ NSP 🗌	
 Amélioration de la qualité des carcass 	es	non 🗌 / oui 🔲	/ NSP 🗌	
			_ , , ,	
Seriez-vous prêt à arrêter la castration ?			non 🗌 / oui [_

Si oui, quelle méthode alternative à la castration des porcelets voudriez-vous mettre en place ? L'élevage de mâles entiers en utilisant la vaccination contre les odeurs sexuelles non 🗌 / oui 🔲 non 🗌 / oui 🔲 L'élevage de mâles entiers

Les animaux ont-ils la queue coupée non 🗌 / oui 🔲

- Si oui:
- À quel âge (en jours)
- Quel outil utilisez-vous?

0	Pince non hémostatique	non 🗌 / oui 🔲
0	Pince hémostatique	non 🗌 / oui 🔲
0	Ciseaux	non 🗌 / oui 🔲
0	Scalpel	non 🗌 / oui 🔲

non \square / oui \square Coupe queue à gaz non 🗌 / oui 🔲 Coupe queue électrique



	Co	ode d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/	
-	Sont-ils anesthésiés		non 🗌 / oui 🔲
_	Reçoivent t'ils un analgésique (meloxicam, ketopr	ofen)	non 🗌 / oui 🔲
_	Si oui, avec quel produit :	,	
_	Utilisation d'une bombe à froid		non 🗌 / oui 🗍
_	Les plaies sont-elles désinfectées		non / oui
	•		
-	Si oui, avec quel produit :		
Écour	ez-vous les dents des animaux en maternité :		non 🗌 / oui 🗀
Si oui :			
-	A quel âge (en jour)		
-	Quel outil utilisez-vous?		
	o Pince		non 🗌 / oui 🗀
	o Meule		non 🗌 / oui 🗀
-	Reçoivent t'ils un analgésique (meloxicam, ketopr	ofen)	non 🗌 / oui 🗀
-	Si oui, avec quel produit :	·	
Ouelle		ulauwanaa dawa watee Alamaa 2	
QUEII	est selon vous la pratique d'élevage la plus do		/ non
-	L'épointage des dents	<u> </u>	/ non 🔲 / oui 🔲
-	La castration des porcelets		/ non
-	La coupe de la queue	50 □	/ non 🗌 / oui 🔲
	st selon vous l'intensité de la douleur ressentie us ? (sur une échelle graduée de note 1 : très pe L'épointage des dents		
	•		
-	La castration des porcelets		
-	La coupe de la queue		
Pratiq	uez-vous des tétées alternées		non 🗌 / oui 🔲
Faites	vous des adoptions		non 🗌 / oui 🔲
Les ad	options sont réalisées pour :		
-	Adapter le nombre de porcelets au nombre de téti	ines de la mère	non 🗌 / oui 🔲
-	Homogénéiser le poids de animaux au sein de la / oui	portée	non 🗌
			non □ / oui □
-	Soulager les jeunes mères		non
-	Soulager les mères âgées		non 🗌 / oui 🗌
Les po	rcelets issus de primipares ne sont adoptés qu	e par des primipares	non 🗌 / oui 🔲
En cou	irs de lactation, regroupez-vous tous les petits	porcelets sous les mêmes truies	non 🗌 / oui 🔲
-	Si oui, les porcelets restent-ils dans leur bande au	ı sevrage	non 🗌 / oui 🔲
-	Reçoivent-ils une supplémentation particulière		non 🗌 / oui 🔲
	o Si oui, laquelle		
100 00	tite norcolate d'una handa navuent ila âtra ada-	ntác nar dac truica da la handa a	vanto
re2 h€	tits porcelets d'une bande peuvent-ils être adop	res par des trules de la bande sul	non 🗌 / oui 🔲
Des tr	uies de la bande précédente peuvent-elles être u	utilisées comme truie nourrice	non / oui



Code d'enregistrement [cope] :	PIGAL/ELEV/

Quelle	est la proportion de porcelets adoptés (c'est-à-dire, changeant de mère)	
-	À partir de quel âge (en heures)	
-	Jusqu'à quel âge (en jours)	
-	Respect des rangs de portée lors des adoptions / oui	non 🗌
-	Autres remarques sur les pratiques d'adoption (réponse libre) :	
Pour le	es élevages plein-air :	
-	présence de courettes extérieures pour les porcelets devant les cabanes SO	/ non 🔲 / oui 🔲
	 Si oui, à quel moment les courettes sont retirées (âge des porcelets en j) 	
-	Pensez-vous à l'avenir modifier votre conduite et faire mettre bas les truies en bâtiment	non 🗌 / oui 🔲
Les po	orcelets reçoivent-ils une supplémentation en fer	non 🗌 / oui 🔲
-	Si oui comment : par injection ☐ / par suppléme	
Y a-t-il	des sevrages précoces	non 🗌 / oui 🔲
-	Si oui,	
-	À quel âge (j)	
-	ces animaux sont placés :	
	o dans une salle contenant des porcs d'autres bandes	non 🔲 / oui 🔲
	o dans une case contenant des porcs d'autres bandes	non 🔲 / oui 🔲
-	ces animaux retrouvent-ils les porcelets de leur bande initiale au sevrage	non 🗌 / oui 🗌
Observ	vez-vous en maternité	
-	des diarrhées sur les porcelets avant 7 jours d'âge	non 🗌 / oui 🔲
	o Si oui, à quelle fréquence :	
	 À chaque bande 	non 🗌 / oui 🔲
	Une bande sur 2	non 🗌 / oui 🔲
	Autre	
	 Quel est le taux de portées concernées (%) 	
-	des diarrhées jaunes blanches (type mayonnaise) sur les porcelets après 10 j d'âge	non 🗌 / oui 🔲
	o Si oui, à quelle fréquence :	
	■ À chaque bande	non 🗌 / oui 🔲
	Une bande sur 2	non 🗌 / oui 🔲
	Autre	
	 Quel est le taux de portées concernées (%) 	
-	des constipations sur les truies autour de la mise bas	non 🗌 / oui 🔲
	 Si oui, à quelle fréquence : 	_
	■ À chaque bande	non 🗌 / oui 🔲
	 Une bande sur 2 	non 🗌 / oui 🔲
	Autre	
	 Quel est le taux de truies concernées (%) 	
-	des congestions mammaires sur les truies suite à la mise bas	non / oui



PIGAI		
	Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/	
 Si oui, à quelle fréquence : 		
 À chaque bande 		non 🗌 / oui 🗀
Une bande sur 2		non 🗌 / oui 🗀
Autre		
 Quel est le taux de truies concernées 	(%)	
- des mammites sur les truies suite à la mise ba	, ,	non 🗌 / oui 🗀
 Si oui, à quelle fréquence : 		
■ A chaque bande		non 🗌 / oui 🗀
Une bande sur 2		non 🗌 / oui 🗀
Autre		
 Quel est le taux de truies concernées 	(%)	
Qual out to taux do traiso concomicos	(70)	
Usage systématique d'antibiotique		
- sur truies en maternité		non 🗌 / oui 🗀
 Si oui, pour quelles indications : 		
	Congestions mammaires	non 🗌 / oui 🗀
	Mammites	non 🗌 / oui 🗀
	Troubles urinaires	non 🗌 / oui 🗀
	Fièvres	non 🗌 / oui 🗀
	Autre :	
- sur porcelets non sevrés		non 🔲 / oui 🗀
 Si oui, pour quelles indications 		
, , ,	Diarrhées	non 🗌 / oui 🗀
	Arthrites / troubles locomoteurs	non 🗌 / oui 🗀
	Mortalités brutales	non 🗌 / oui 🗀
	Autre :	
Usage d'antibiotique en cas de besoin		
- sur truies en maternité		non 🗌 / oui 🗀
 Si oui, pour quelles indications 		
	Congestions mammaires	non 🗌 / oui 🗀
	Mammites	non 🗌 / oui 🗀
	Troubles urinaires	non 🗌 / oui 🗀
	Troubles locomoteurs	non 🗌 / oui 🗀
	Fièvres	non 🗌 / oui 🗀
	Autre:	
- sur porcelets non sevrés		non 🗌 / oui 🗀
 Si oui, pour quelles indications 		

Diarrhées

Autre:

Mortalités brutales

Arthrites / troubles locomoteurs

non 🗌 / oui 🔲

non 🗌 / oui 🔲

non 🗌 / oui 🔲



	,	Code d'enregistrement [co		
Utilisatio	n de phytothérapie			non 🗌 / oui 🔲
- <u>S</u>	i oui, pour quelle indication			
	Indication	Nom du produit	Posologie	
,	1-			
:	2-			
;	3-			
Utilisation d'homéopathie				non 🗌 / oui 🔲
- <u>S</u>	i oui, pour quelle indication			
	Indication	Nom du produit	Posologie	
	1-			
[:	2-			
[;	3-			





XVII- Conduite et pratiques en post sevrage

Gestion en tout vide - tout plein de chaque salle de post-sevrages		non 🗌 / oui 🔲
Y a-t-il des mélanges de bandes en PS :	jamais 🗌 / parfois 🔲 /	toujours
- Si parfois, à quelle fréquence (% de bandes mélangées)		
Lors du transfert des animaux en post-sevrage, les porcelets sont occupées par des animaux plus âgés	-ils amenés à traverser	des salles non
Des petits porcelets peuvent-ils changer de bande et rejoindre des proche du leur en début de post sevrage	s animaux dont le poids	s serait plus non
Des petits porcelets peuvent-ils changer de bande et rejoindre des proche du leur en fin de post sevrage	s animaux dont le poids	s serait plus non
Élevage naisseur-engraisseur ou naisseur post-sevreur : En cas de sevrage précoce, ces porcelets sont-ils regroupés dans une	même case SO 🗌	/ non 🔲 / oui 🔲
Les cases d'animaux en post-sevrage sont constituées :		
 En fonction du poids des animaux 		non
 En fonction du rang de portées des mères 		non / oui
Combien de portées maximums peut il y avoir dans une seule case de Ces portées avaient-elles été en contact en lactation?	post-sevrage	non
Élevage post-sevreur-engraisseur :		so 🗆
- Les porcelets sont-ils issus d'une maternité collective		non 🗌 / oui 📗
- Nombre d'élevages ayant fourni des porcelets au cours de l'an	née dernière ?	
- Nombre d'origines dans l'élevage le jour de la visite		
- Nombre d'origines de porcelets par livraison		
- Nombre d'origines maximum par salle		
- Nombre d'origines maximum par case		
Les animaux sont-ils pesés au sevrage		non 🗌 / oui 🔲
Y a-t-il pratique de tassage / détassage en post-sevrage		non 🗌 / oui 🔲
Les PS sont-ils préchauffés avant l'entrée des animaux - Si oui, combien de temps avant l'entrée des animaux (heures)	Occasionnellement .	/ non 🗌 / oui 🔲
Température de consigne de ventilation en début de PS (°C)	SO 🗆	
Plage de ventilation en début de PS (en °C)	so 🗌	
Température de consigne de ventilation en fin de PS (°C)	so 🗆	
Plage de ventilation en fin de PS (°C)	so 🗆	
Présence de chauffage		non 🗌 / oui 🔲
- Si oui : consigne de chauffage (°C)		



1-2-3-

+14	Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/							
Les porcelets malades :			Code d e	rii egisti errierit [c	ODE] . 1107	\L/LLL		
- Sont soignés dans leur case							non [/ oui
- Sont isolés dans le couloir							_	/ oui
- Sont placés en infirmerie							_	/ oui
Cont places on miniment							11011	
Observez-vous en post-sevrage des	manife	stations	de diar	rhée				
		En dé	but de p	ost sevrage	E	n fin de p	ost se	vrage
		non 🗌 / oui 🔲			non 🗌 / oui 🔲			
Si oui, à quelle fréquence		À chaque bande		e 🗌	À chaque bande			
		Une ba	nde sur	2 🗌	Une b	ande sur	2 🗌	
		Autre			Autre			
Quel est le taux de porcelets concerne	és (%)	<u> </u>						
	` '							
Observez-vous en post-sevrage des	trouble	es nerve	ux				non [/ oui
- Si oui, à quelle fréquence :								
 À chaque band 	de							
Une bande sur	2							
Autre								
- Quel est le taux de porcelets co	oncerné	s (%)						
	Hoose	avatámati.	uua allanti	hietimus en	Hoose die	ntibiotia		do boooin
	post-se		que a anti	biotique en	Usage d'a		en cas	de besoin
Si oui, pour quelle(s) indication(s)	non 🗌 / oui 🗌				non 🗌 / oui 🗌			
Diarrhées			<u> </u>				<u> </u>	
Arthrites / troubles locomoteurs			<u> </u>				<u> </u>	
Méningite			<u> </u>				<u> </u>	
Maladie de l'œdème]	
Toux]	
Éternuements]	
Blessures]	
Mortalités brutales]	
Autre								
Utilisation de phytothérapie							non [/ oui
- Si oui, pour quelle indication					1			
Indication	No	om du pro	oduit		Posolo	gie		
1-								
2-								
3-								
							_	
Utilisation d'homéopathie							non [/ oui
- Si oui, pour quelle indication	1							
Indication	No	om du pro	oduit		Posolo	gie		



XVIII- Pratiques et conduite en engraissement

Gestion en tout vide - tout plein de chaque salle d'engraissement	non 🗌 / oui 🔲	
Lors du transfert des porcelets du post sevrage vers l'engraissement, le salles contenant des porcs plus âgés	s porcs passent-	ils par des non
Y a-t-il des mélanges de bandes en engraissement : ja	mais 🗌 / parfois	/ toujours
- Si parfois, à quelle fréquence (% de bandes mélangées)		
Y a-t-il des mélanges de cases de post-sevrage en engraissement ja - Si parfois, à quelle fréquence (% de cases mélangées)	mais 🗌 / parfois	/ toujours
Élevages engraisseurs :		
- Les porcelets sont-ils issus d'un post-sevrage collectif		non 🗌 / oui 🔲
- Nombre d'élevages ayant fourni des porcelets au cours de l'année de	rnière ?	
- Nombre d'origines dans l'élevage		
- Nombre d'origines de porcelets par livraison		
- Nombre d'origines maximum par salle		
- Nombre d'origines maximum par case		
Les animaux sont-ils pesés à l'entrée en engraissement		non 🗌 / oui 🔲
Y a-t-il pratique de tassage / détassage en début d'engraissement		non 🗌 / oui 🔲
Y a-t-il mélange de bandes en fin d'engraissement, après départ pour l'al	oattoir	non 🗌 / oui 🔲
Quel est l'écart entre le 1er et le dernier départ à l'abattoir dans une band	le (en jours)	
Les engraissements sont-ils préchauffés avant l'entrée des animaux - Si oui, combien de temps avant l'entrée des animaux (heures)		non 🗌 / oui 🔲
Température de consigne de ventilation en début d'engraissement (°C)	so 🗆	
Plage de ventilation en début d'engraissement (°C)	so 🗆	
Température de consigne de ventilation en fin d'engraissement (°C)	so 🗌	
Plage de ventilation en fin d'engraissement (en °C)	so 🗌	
Présence de chauffage		non 🗌 / oui 🔲
- Si oui : consigne de chauffage (°C)		
- Le chauffage reste t'il durant toute la période d'engraissement		non 🗌 / oui 🔲
 Si non : combien de temps (en semaines) 		



2-3-

Utilisation d'homéopathie

Code d'enregistrement [co	DDE]: PIGAL/ELEV/
	non 🗌 / oui 🗌
	non 🗌 / oui 🗌
	non 🗌 / oui 🗍
Usage systématique	Usage d'antibiotique <u>en cas de</u>
	<u>besoin</u> en engraissement
engraissement	non
non 🗌 / oui 🔲	
	non ☐ / oui ☐
	_
Nom du produit	Posologie
	<u> </u>

- Si oui, pour quelle indication Indication Nom du produit Posologie 1-

non 🗌 / oui 🔲



Code d'enregistrement [CODE] : PIGAL/ELEV/ XIX- Conduite et pratiques en verrateriegestantes

Quelle	est le type de conduite en gestante :		
-	Conduite statique (les truies sont conduites par bande)		
-	Conduite dynamique (des bandes de truies sont mélangées)	
Allote	vous les truies par rang de portée ?	non 🗌 / oui 🔲 / pas systé	matiquement
Regro	upez-vous les cochettes ensemble séparées des truies ?	non ☐ / oui ☐ / pas systér	matiquement
Allote	vous les truies par gabarit ?	non 🗌 / oui 🔲 / pas systé	matiquement
Les tru	ies sont-elles bloquées en verraterie *?		non 🗌 / oui 🔲
-	Si oui, combien de jours après l'IA sont-elles remises en gro	oupe	
	truies sont bloquées simplement pour réaliser les inséminations, on es en verraterie	ne considèrera pas ici que les	truies sont
Y a-t-il	un flushing alimentaire sur les truies au sevrage		non 🗌 / oui 🔲
-	Si oui, quelle quantité d'aliment est distribuée par jour / truie	;	
-	Pendant combien de jours		
Réalis	ez-vous des épaisseurs de lard dorsal (ELD) ? non ☐ / oui à tout	tes les bandes ☐ / sur certa	aines bandes 🗌
Les qu	antités d'aliment distribuées sont-elles constantes durar	nt toute la gestation	non 🗌 / oui 🔲
-	Si non,		
-	Pratiquez-vous une courbe en U ?		non 🗌 / oui 🔲
-	Augmentez-vous la quantité d'aliment pour les truies maigre	es ?	non 🗌 / oui 🗌
Les qu ambia	antités d'aliment distribuées quotidiennement évoluent e	elles en fonction de la tem	pérature non
Si oui :			non / oui
-	À partir de quelle température les rations sont-elles augmer	ntées ?	
-	En dessous de ce seuil, quelle quantité d'aliment est distribu		r
Quelle	est la fréquence de lavage du bâtiment gestante (nombre	e / an)	
Les tru	lies sont fécondées :		
-	Par saillie naturelle		non 🗌 / oui 🔲
	 Si oui, % des truies saillies 		
-	Par insémination artificielle		non 🗌 / oui 🔲
	 Si oui, % des truies inséminées 		
	♥ Si insémination artificielle		
-	Prélèvement de la semence à ferme		non 🗌 / oui 🔲
	Si oui, % des doses prélevées à la ferme		
	∜ Si semence prélevée à la ferme, contrôlez-vous l	a qualité de la semence ?	non 🗌 / oui 🔲
-	Achat de doses		non 🗌 / oui 🔲
	Si oui % de doses achetées		



Code d'enregistrement [code] :	PIGAL/ELEV/

- Les verrats sont élevés en plein air	non 🗌 / oui 🔲
- Les verrats sont séparés des truies	non 🗌 / oui 🔲
- Si non, assurent t'ils les retours en chaleur (font ils les saillies des truies en retour ?)	non 🗌 / oui 🔲
- Nombre de truieE/Parc	
- Surface du parc (m²)	
Nombre de verrats présents dans l'élevage	
Origine des verrats	
- Achat extérieur	non 🗌 / oui 🔲
- Autoproduction	non 🗌 / oui 🔲
Après le sevrage passez-vous le verrat devant les truies ?	non 🗌 / oui 🔲
Si oui, à partir de quand ?	
- Dès le jour du sevrage	
- Dès le lendemain du sevrage	
- 2 jours après sevrage	
- 3 jours après sevrage	
- Autre	
Le verrat est-il en contact constant avec les truies ?	non 🗌 / oui 🔲
Si non, combien de fois par jour passez-vous le verrat devant les truies	
Pendant combien de jours passez-vous le verrat devant les truies ou le verrat est-il en	contact avec les
truies ?	
IA sur chaleur détectée	non 🗌 / oui 🔲
IA en présence du verrat	non 🗌 / oui 🔲
IA en présence du verrat Truies bloquées à l'IA	non 🗌 / oui 🔲
Truies bloquées à l'IA	
Truies bloquées à l'IA Nombre d'IA par truie Stockage des doses dans armoire spécifique Nettoyage des vulves à l'IA	non 🗌 / oui 🔲
Truies bloquées à l'IA Nombre d'IA par truie Stockage des doses dans armoire spécifique	non
Truies bloquées à l'IA Nombre d'IA par truie Stockage des doses dans armoire spécifique Nettoyage des vulves à l'IA	non
Truies bloquées à l'IA Nombre d'IA par truie Stockage des doses dans armoire spécifique Nettoyage des vulves à l'IA - Si oui, comment pratiquez-vous ?	non
Truies bloquées à l'IA Nombre d'IA par truie Stockage des doses dans armoire spécifique Nettoyage des vulves à l'IA - Si oui, comment pratiquez-vous ? Déplacement des truies entre 5 et 21 jours de gestation	non
Truies bloquées à l'IA Nombre d'IA par truie Stockage des doses dans armoire spécifique Nettoyage des vulves à l'IA - Si oui, comment pratiquez-vous ? Déplacement des truies entre 5 et 21 jours de gestation Observez-vous des écoulements vulvaires sur les truies gestantes ?	non
Truies bloquées à l'IA Nombre d'IA par truie Stockage des doses dans armoire spécifique Nettoyage des vulves à l'IA - Si oui, comment pratiquez-vous ? Déplacement des truies entre 5 et 21 jours de gestation Observez-vous des écoulements vulvaires sur les truies gestantes ? - Si oui, à quelle fréquence	non
Truies bloquées à l'IA Nombre d'IA par truie Stockage des doses dans armoire spécifique Nettoyage des vulves à l'IA - Si oui, comment pratiquez-vous ? Déplacement des truies entre 5 et 21 jours de gestation Observez-vous des écoulements vulvaires sur les truies gestantes ? - Si oui, à quelle fréquence o À chaque bande	non



Code d'enregistrement [code] :	PIGAL/ELEV/

	Usage <u>systématique</u>	Usage d'antibiotique <u>en cas de</u>	
0: - :	d'antibiotique sur les truies	besoin sur les truies	
Si oui, pour quelle(s) indication(s)	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	
Troubles de la fertilité			
Avortements			
Troubles urinaires			
Écoulements vulvaires			
Troubles locomoteurs			
Troubles respiratoires			
Diarrhées			
Mortalité			
Autre			
	Usage <u>systématique</u> d'antibiotique sur les verrats	Usage d'antibiotique <u>en cas de</u> <u>besoin</u> sur les verrats	
Si oui, pour quelle(s) indication(s)	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	
Troubles de la fertilité			
Qualité de semence			
Troubles urinaires			
Troubles locomoteurs			
Troubles respiratoires			
Diarrhées			
Mortalité			
Autre			
Utilisation de phytothérapie - Si oui, pour quelle indication		non 🗌 / oui 🗍	
Indication	Nom du produit	Posologie	
1-			
2-			
3-			
Utilisation d'homéopathie - Si oui, pour quelle indication		non 🗌 / oui 🗍	
Indication	Nom du produit	Posologie	
1-			
2-			
3-			
		1	



XX- Conduite et pratiques en quarantaine et renouvellement du troupeau

Y a-t-il présence d'une quarantaine pour tout nouvel animal entrant dans l'élevage :	
- Pour les reproducteurs	non 🗌 / oui 🔲
- Pour les porcelets SO 🗆 /	non 🗌 / oui 🔲
Si quarantaine pour les reproducteurs, à quel poids entrent-ils (en kg) :	
Quantité d'aliment distribué par jour et par animal	
Origine des cochettes :	
- Autorenouvellement	non 🗌 / oui 🔲
- Achat extérieur	non 🗌 / oui 🔲
 Si à la fois autorenouvellement et achat de cochettes, quelle part du renouvellement rep de reproducteurs (% de cochettes) 	orésente l'achat
Si autorenouvellement :	
- Les cochettes passent-elles par la quarantaine ?	non 🗌 / oui 🔲
- Les cochettes sont séparées des animaux de production	
o Au sevrage (8-12 kg)	
○ En fin de post-sevrage (25-35 kg)	
○ En fin d'engraissement (90-110 kg)	
o Autre	
Si achat de cochettes :	
- Quel est le poids d'arrivée des animaux	
○ Au sevrage (8-12 kg)	
○ En fin de post-sevrage (25-35 kg)	
○ En fin d'engraissement (90-110 kg) □	
o Autre	
Nombre d'origines de cochettes depuis 2 ans	
Intervalle entre 2 livraisons de lots de cochettes différents (en semaines)	
Nambra da caskattas non lat da livraisan	
Nombre de cochettes par lot de livraison	
Passage des verrats par la quarantaine	non 🗌 / oui 🔲
Gestion en tout vide - tout plein de chaque salle de quarantaine	non 🗌 / oui 🔲
Plusieurs lots issus de livraisons différentes peuvent-ils cohabiter dans la même salle de	e quarantaine non

PIGAL	Code d'enregistrement [cone] :	PIGAL/ELEV/	
Temps passé par l'éleveur en quarantaine d	chaque jour (en min)		
- Dont temps passé à les nourrir			
- Dont temps passé à les abreuver			
- Dont temps passé à les vacciner			
À part cela, que faites-vous avec les coche observer, les caresser, les apprivoiser, les		e – ex : leur p	arler, les
Combien de temps par jour consacrez-vous	s à ces activités avec les cochett	es (en min)	
Synchronisation des cochette avec de l'altr	énogest (Régumate®)		non 🗌 / oui 🗍
Nombre de chaleurs observées avant la sy	nchronisation		
Mode de distribution de l'altrénogest			
- sur l'aliment			non 🗌 / oui 🔲
- dans la gueule			non 🗌 / oui 🔲
- sur une poignée d'aliment			non \square / oui \square
- dans l'eau			non \square / oui \square
- autre			
Nombre de jours de distribution de l'altrénogest			
Observez-vous sur les cochettes des anœs	strus (problème de venues en cha	aleur)	non 🗌 / oui 🗍
- Si oui, à quelle fréquence			
A chaque bandeUne bande sur 2			non
•			
Autre Ouglant le tour de geglettes geneern	á o o (0/)		
- Quel est le taux de cochettes concern	ees (%)		
Si qui pour quello(o) im dis stis stis st	Usage <u>systématique</u> d'antibiotique sur les cochettes	cas de be	atibiotique <u>en</u> soin sur les hettes
Si oui, pour quelle(s) indication(s)	non 🗌 / oui 🔲	non ∟] / oui 🗌

	Usage <u>systématique</u> d'antibiotique sur les cochettes	Usage d'antibiotique <u>en</u> <u>cas de besoin</u> sur les cochettes	
Si oui, pour quelle(s) indication(s)	non 🗌 / oui 🗍	non 🗌 / oui 🗍	
Arthrites / troubles locomoteurs			
Méningite			
Toux			
Diarrhées			
Blessures			
Mortalités brutales			
Autre			



Code d'enregistrement [code] :	PIGAL/ELEV/

Utilisation de phytothérapie			non 🗌 / oui 📗
- Si oui, pour quelle indicatio	n		
Indication	Nom du produit	Posologie	
1-			
2-			
3-			
Utilisation d'homéopathie			non 🗌 / oui 🔲
- Si oui, pour quelle indicatio	n		
Indication	Nom du produit	Posologie	
1-			
2-			
3-			



Code d'enregistrement [cope] :	PIGAL/ELEV/

	XXI-	Infirmerie	
Un local est-i	dédié à l'infirmerie		non 🗌 / oui 🗍
Si oui,			
Sont dépla	cés en infirmerie :		
-	Des cochettes malades ou nécessita	nt un isolement	non 🗌 / oui 🔲
-	Des truies malades ou nécessitant un	n isolement	non 🗌 / oui 🔲
-	Des porcelets non sevrés malades or	u nécessitant un isolement	non 🗌 / oui 🔲
-	Des porcelets de post-sevrage malac	des ou nécessitant un isolement	non 🗌 / oui 🔲
-	Des porcs charcutiers malades ou né	ecessitant un isolement	non 🗌 / oui 🔲
Séparez-vo	ous les animaux d'âge différents par	case dans l'infirmerie	non 🗌 / oui 🔲
Les anima	ux placés en infirmerie		
-	Finissent leur croissance en infirmeri	e	non 🗌 / oui 🔲
-	Rejoignent leur bande		non 🗌 / oui 🔲
-	Rejoignent des porcs d'une autre bar	nde	non 🗌 / oui 🔲
Effectif d'a	nimaux présents en infirmerie le jou	ır de la visite :	
Les locaux	sont-ils lavés en l'absence d'anima	nux ?	non 🗌 / oui 🔲
	- Si oui, à quelle fréquence (nb	o/an)	
Les locaux	sont-ils désinfectés		non 🗌 / oui 🔲
	- Si oui, à quelle fréquence (nb	o/an)	
Un vide sa	nitaire est-il réalisé à l'issue des ope	érations de nettoyage et de désinfectior	n non 🗌 / oui 🔲

Si oui, durée minimum (en jours)





XXII- Relation homme animal

Parlez-vous aux animaux quand vous passez dans les cases ?	non 🗌 / oui 🔲
Touchez-vous les animaux quand vous passez dans les cases ?	non 🗌 / oui 🔲
Pensez-vous que les animaux ressentent des émotions (peur, plaisir) ?	non 🗌 / oui 📗 / NSP 🔲
Pensez-vous que le comportement de l'homme peut être source de tensions av	ec l'animal ? non
Pensez-vous qu'ils ont des capacités pour apprendre ?	non 🗌 / oui 🔲 / NSP 🗍
Pensez-vous que les porcs vous reconnaissent ?	non
Diriez-vous que vous êtes proche de vos porcs, que vous avez un lien particulie	er avec eux ?
 Oui, très proche de tous les porcs 	
 Oui, avec la plupart des porcs 	
 Oui, mais seulement avec quelques porcs 	
○ Non pas du tout	
Diriez-vous que si vous vous sentez bien, alors vos porcs le ressentent et vont	bien aussi ?
	non☐ / oui☐ / NSP☐
A l'inverse, diriez-vous que lorsque vous n'êtes pas en forme (physique, menta	ale), les porcs peuvent le
ressentir?	non / oui / NSP
NSP = ne sait pas	



P	IGAL	/FI	F\//



Parfois Rarement

		XXI	II- Erg	gonor	nie au	ıtrava	ail	
Que	l est votre tem	ps de travai	l journalier d	ans votre ex	ploitation (r	ombre d'he	ures) ?	
Que	l est votre tem	ps de travai	l journalier d	ans l'élevag	e de porcs (nombre d'he	eures) ?	
Que	ls jours de la s	semaine trav	aillez-vous d	ans votre ex	xploitation ?			
40.0		Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
	Matin							
	Après-midi							
		- 1	1	1	1	1	1	1
Que	Is jours de la s	Eemaine trav Lundi	vaillez-vous à Mardi	l'atelier por Mercredi	rcs ? Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
		Lunui	Iviaiui	Mercredi	Jeuui	vendredi	Sameur	Dimanche
	Matin							
	Après-midi							
_							г	
Con	nbien de jours	de congés p	orenez-vous	dans l'année	?			
	DéplacemeInjections (\(\nu\)Castration (\(\nu\)	n / tatouage nt des anima /accinations, des porcelets désinfection es clôtures llage	des animaux aux antibiotiques,			☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	[
Dirie	ez-vous que vo		s senti fatigu	ié sur les 6 d	derniers moi	s (mentale e	t/ou physiq	μue) ?
	- En permane							
		ours dans la :						
	 Quelques jo Rarement 	ours dans le i	mois					
La f	orce musculaiı	re requise n	our votre trav	/ail est-elle :				
	- Faible	2 . 24a.00 p		JOE OHO .		П		
	- Moyenne							
	- Importante							
	- Très grande	Э						
Port	ez-vous des cl	harges lour	des au cours	d'une journ	ée de travail	?		
	- Souvent							



		Code d'enregistrement [code] : PIGAL/EL	EV/
_	Jamais		
Après	s votre travail, la fatigue musculaire dans les	membres supérieurs est-elle :	
· -	Faible		
-	Modérée		
-	Forte		
-	Très forte		
Après	s votre travail, la fatigue musculaire dans les	s membres inférieurs est-elle :	
-	Faible		
-	Modérée		
-	Forte		
-	Très forte		
facilit	votre travail avec les porcs, avez-vous équi er les tâches (port de seaux, de charges lou oui, pourriez-vous préciser ces matériels ?		
	rez-vous particulièrement des conditions cli	matiques ?	non 🗌 / oui 🔲
4	Si oui, à quelle saison		
-	Printemps		
-	Eté		
-	Automne Hiver		
- Ĉtoo v	vous équipé spécifiquement pour faire face	à ann annditions 2	non 🗌 / oui 🔲
EIG2-	Si oui, que portez-vous ?	a ces conuntions ?	non 🗀 / oui 🗀
	\$ 51 out, que portez vous :		
	Tenue	Période chaude	Période froide
	T-shirt		
	Un pantalon		
	Un short		
	Une cotte		
	Un pull, polaire ou sweat-shirt	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
	Plusieurs pulls, polaires ou sweat-shirts	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
	des sous-vêtements thermiques	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
	Un bonnet	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
	Des gants		
	Autres, précisez		





XXIV- Compléments descriptifs

Comment êtes-vous venu à l'élevage de porcs - Choix familial	i en système alternatif ? □
- Choix personnel	
- Choix économique/rentabilité	
- Choix passionnel	
- Autre :	
⇔ préciser :	
Exploitation adhérente à un groupement de pr	roducteurnon / oui
- Si oui, lequel	
Encadrement technico-sanitaire	
- Nom du technicien de l'élevage	
- Nom du vétérinaire de l'élevage	
La personne répondant à ce questionnaire est	t :
- Un homme 🗌 ou une femme 🗌	
- le chef d'exploitation :	<u>_</u> ,
- le chef d'élevage :	
le (un des) porcher(s) :	
- autre :	
🤄 préciser :	
- Niveau d'études :	
 Depuis combien d'années la personne rép 	ondant travaille-t-elle dans l'élevage
Âge du chef d'exploitation :	
Et enfin, avez-vous un registre d'élevage ? Si oui, nous allons le renseigner.	non 🗌 / oui 🗍

MERCI pour votre participation et le temps consacré au remplissage de ce questionnaire !



Annexe 3- Questionnaire « mesures et observations ».

Observations et mesures par l'enquêteur

Date de realisation de ce	questionnaire ://		
Nom de l'enquêteur			
npérature extérieure le jo	ur de la visite (°C)		
ammer un appareil de mest	ure pou <u>r un fonctionnement</u> a	utonome pendant la journée d	de visite)
	taira	Sanda nº	
REIL TESTO n° inven		Sonde n	
REIL TESTO n° inven	itaire <u> </u>	Sonde II [
ndition météorologique le	e jour de la visite (choix mu		
ndition météorologique le			
ndition météorologique le · Ensoleillé			
ndition météorologique le · Ensoleillé · Nuageux			
ndition météorologique le Ensoleillé Nuageux Brumeux			
ndition météorologique le Ensoleillé Nuageux Brumeux Pluvieux			





A 4	4 .		• • •
M	ate	rn	Ito
IVI	alt		

Choix de la bande / salle

Porcelets dans la gamme d'âge 2-4 semaines, si possible de 3 semaines de vie

Possibilité de sélectionner des portées dans plusieurs bandes <u>dans la gamme d'âge</u> si <10 portées dans la bande ou si absence de conduite en bandes

- Si moins de 10 portées dans la gamme d'âge
 - Sélectionner toutes les portées
 - Observer 30/n porcelets par portée, n étant le nombre de portées sélectionnées
 - Si le nombre de porcelets dans l'ensemble des portées sélectionnées est < 30, observer tous les porcelets
- Si plus de 10 portées dans la gamme d'âge
 - Tirage au sort de 10 portées, avec 3 premières portées, 4 truies dont le rang de portée est compris entre 2 et 4, et 3 truies dont le rang de portée est supérieur ou égal à 5
 - Observer 3 porcelets par portée, si possible tirés au sort
 - Observer 30/n porcelets par portée, 'n' étant le nombre de portées sélectionnées

Maternités en général

	nes en general	
Bât	iment fermé (y compris courettes extérieures)	non 🗌 / oui 🔲
-	Sans ouverture sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec filet brise-vent	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec barrières ajourées sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec barrière non ajourées sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec surface pleine mais ajourée sur l'extérieur au niv fixations	/eau des □
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec fil électrique extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec fil électrique intérieur	
-	Présence de fenêtres fermées	
-	Présence de fenêtres ouvertes ou cassées	
_	Autre	
Pré	sence de courettes extérieures :	non 🗌 / oui 🔲
	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites de barrières ajourées	
-	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites de barrières non ajourées ou mui	ret 🗌
-	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites mais ajourées sur l'extérieur au n fixations	iveau des
-	Courettes couvertes par une toiture ? Si oui, courettes couvertes en intégralité	non ☐ / oui ☐ non ☐ / oui ☐
	Si la courette n'est couverte que sur une partie, la partie non couverte	se situe :
	- À l'extrémité de la courette	
	 Au milieu de la courette (ouverture sous forme de puits) 	
Ent	retien du bâtiment :	SO 🗌
-	Présence de trous dans les cloisons extérieures	non 🗌 / oui 🔲
-	Présence de trous dans les cloisons intérieures	non 🗌 / oui 🔲
-	Présence de trous dans la toiture	non 🗌 / oui 🔲
-	Présence de fenêtre cassée	non 🗌 / oui 🔲
-	Présence de matériel usagé dans les couloirs	non 🗌 / oui 🔲
•	Parcs plein air avec cabanes	non 🗌 / oui 🔲
S	Si maternité avec accès plein air	
	Présence d'un mur plein de minimum 1,3 mètres de haut entre la partie plein air et l'ex	térieur de
	l'élevage	non 🗌 / oui 🔲



Zones artificielles (ombrières...)

		Code d'enregistrement [code] : PIGA	AL/ELEV/
-		rillagée de 1,3 m de haut minimum, avec p sous la clôture (rabat grillagé enterré sur	ooteaux fixes + dispositif
-		it grillagée (solidité empêchant le franchiss s superposés avec électrification permane m)	
-	Présence d'une simple clôture électr	rifiée des 2 côtés (cf. Vade mecum)	non 🗌 / oui 🔲
En	tretien de la clôture :		
-	Présence de brèches dans la clôture	e extérieure, ou détériorations	non 🗌 / oui 🗌 / SO 🔲
-	Clôture électrique fonctionnelle (con	nectée au courant)	non 🗌 / oui 🗌 / SO 🔲
-	Intégrité de la clôture électrique		non 🗌 / oui 🗌 / SO 🔲
-	Désherbage autour de la clôture éle	ctrique empêchant le contact entre les fils	et la végétation non ☐ / oui ☐ / SO ☐
Au	tour des parcs, présence de :		
-	Champs cultivés		non 🗌 / oui 🔲
-	Forêts / bosquets		non 🗌 / oui 🔲
-	Haie		non 🗌 / oui 🔲
-	Talus		non 🗌 / oui 🔲
Pa	rcs maternité	Individuels 🗌	collectifs
Si	collectif, nombre de truies par parc		
Ту	pe de cabanes :		
-	½ lune		non 🗌 / oui 🔲
-	Ronde		non 🗌 / oui 🔲
-	Type chalet		non 🗌 / oui 🔲
-	Autre		
Su	rface de la cabane (m²)		
No	mbre de truies par cabane		
	tretien et état des cabanes : préser trées d'air parasite non souhaitées	nce de trous (hors porte et trappe de vis (sondage sur 5 cabanes)	site) favorisant des non ☐ / oui ☐
De	nsité du couvert végétal :		
-	Pas assez (< 10% de surface avec v	végétation)	
-	Correcte		
-	Trop (impossibilité de voir les porcel	ets à travers le couvert durant la visite)	
Ту	pe de sol (plein air) :		
-	Argileux		non 🔲 / oui 🔲
-	Sableux		non 🔲 / oui 🔲
-	Caillouteux		non 🗌 / oui 🔲
-	Calcaire		non 🗌 / oui 🗍
	Pentu		non 🗌 / oui 🗍
-	Boisé		non 🗌 / oui 🗍
Pré	sence de zones ombragées dans le	es parcs	non 🗌 / oui 🔲
	Si oui		
-	Zones naturelles (arbres)		non 🗌 / oui 🔲

non 🗌 / oui 🔲



Code d'enregistrement [code] :	PIGAL/FLEV//

Maternité visitée

Pédiluve à l'entrée de la salle de matern	nité			non 📙 / oui 📙	
Age des porcelets (en semaines)					
Nombre de truies dans la salle					
Nombre de porcelets dans la salle visitée					
Présence de truies de bandes différentes dans la salle					
Type de matériaux pour le bâtiment (en contact avec les animaux) :					
- Bois				non 🗌 / oui 🔲	
- Brique				non 🗌 / oui 🔲	
- Béton				non 🗌 / oui 🔲	
- Plastique				non 🗌 / oui 🔲	
Type de cases (pour les truies en bâtim	ent):			so 🗌	
- Bloquée	-			non 🗌 / oui 🔲	
- Liberté				non 🗌 / oui 🔲	
- Ascenseur				non 🗌 / oui 🔲	
- Autre					
Type de sol (si non plein air) : SO		Neuf	Rugueux	Abrasif	
- Caillebotis intégral	non 🗌 / oui 🔲				
- Gisoir partiel	non 🗌 / oui 🔲				
- Sol bétonné	non 🗌 / oui 🔲				
- Paille	non 🗌 / oui 🔲				
- Sciure	non 🗌 / oui 🔲				
- Terre battue	non 🗌 / oui 🔲				
- Autre					
∜Si caillebotis				so □	
- Béton				non 🗌 / oui 🔲	
- Plastique				non 🗌 / oui 🔲	
- Fil				non 🗌 / oui 🔲	
- Fonte				non 🗌 / oui 🔲	
Sol propre (moins de 25 % de la surface	e est souillée)			non 🗌 / oui 🔲	
	-				
Sol humide (> 50% de la surface est hur	·			_non 🗌 / oui 🔲	
Type de ventilation SO	Statique		Dynamique [
Entrées d'air : SO					
- A partir des combles				non ∐ / oui ∐	
- A partir du couloir extérieur du bâtir	nent			non [/ oui [
- A partir du aquileir de la celle (avetà	ma auiaaa)			non / oui	
- A partir du couloir de la salle (systè	me suisse)			non 🗌 / oui 🔲	
- Autre					
Humidité / condensation sur parois et/o	u murs			non 🗌 / oui 🔲	
Présence d'un thermomètre mini maxi	a mai y			non / oui	
- Si oui, écart maximum de températ	IIro				
or our, ecan maximum de temperat	uic				



PIGAL	Code d'enregistrement [CODE] : PIGAL/ELEV/	
Présence d'un nid ou d'un espace délimité pour les		olein air)
·		non 🔲 ĺ/ oui 🔲
Présence d'un tapis pour les porcelets	(SO 🗌 si plein-air)	non 🗌 / oui 🔲
Présence d'une plaque chauffante pour les porcelet	s (SO ☐ si plein-air)	non 🗌 / oui 🔲
Présence d'une lampe pour les porcelets	(SO 🗌 si plein-air)	non 🗌 / oui 🔲
Présence d'une sonde spécifique pour la gestion de		
	(SO ☐ si plein-air)	non 🗌 / oui 🔲
Prise de température au niveau du nid / sous la lampe (
Etalement des porcelets sous le nid (comptage sur lesquelles les porcelets tètent) :	Non	es pour observable
- Nombre de portées où les porcelets sont en tas	sous la lampe	
- Nombre de portées où les porcelets sont étalés	sous la lampe	
- Nombre de portées où les porcelets sont étalés	en périphérie de la lampe	
Communication possible :	(SO ☐ si plein-air)	
- Des flux d'air avec d'autres salles de maternité c	d'une bande différente	non 🗌 / oui 🔲
- Des flux d'air avec d'autres salles de l'élevage (a	autre que les maternités)	non 🗌 / oui 🔲
- Du lisier avec d'autres salles de maternité	so □	non 🗌 / oui 🔲
- Du lisier avec d'autres salles de l'élevage (autre	que les maternités) SO □	non 🗌 / oui 🔲
- Des porcs (ex : contacts groin à groin) avec d'au	itres porcs d'autres salles de maternité	non 🗌 / oui 🔲
- Des porcs (ex : contacts groin à groin) avec d'au	itres porcs d'autres salles de l'élevage	
(autre que les maternités)		non 🗌 / oui 🔲
Observation d'insectes volants (pas à renseigner er (0 : absence d'insectes / + : quelques insectes – quand o beaucoup d'insectes volants – nous sommes gênés - > 5-	n les cherche, on les trouve / ++ : entre +	/ ++
Présence de rodenticide ou d'appât :		non 🗌 / oui 🗍
Observation de traces de rongeurs		non 🗌 / oui 🔲
Présence d'oiseaux dans les bâtiments le jour de la	visite SO 🗌	non 🗌 / oui 🔲
Présence de nids d'oiseaux dans les bâtiments d'éle	evage SO 🗌	non 🗌 / oui 📗



Ballon Autre

	1 (4)	Code d'enregistrement [CODE] : PIGAL/ELEV/	
Alime	ntation des truies :	Ū	
-	Alimentation individuelle	Alimentation collective	
-	Système d'alimentation	-	
	Nourrisseur		non 🗌 / oui 🔲
	Longueur de nourrisseur par tru	uie (cm)	
	 Nourrissoupe 	, ,	non 🗌 / oui 🔲
	Nombre de truies par nourrisso	oupe	
	o Auge		non 🗌 / oui 🔲
	Longueur d'auge par truie (cm)		
	o Au sol		non 🗌 / oui 🔲
	 Autre 		
-	Eau à volonté / présence d'abreuvoir ou	u de pipettes pour les truies	non / oui
Alime	ntation des porcelets		
-	Système d'alimentation		
	 Nourrisseur 		non 🗌 / oui 🗌
	 Nourrissoupe 		non 🔲 / oui 🔲
	 Augettes 		non 🗌 / oui 🔲
	o Autre		
-	Présence d'aliment pour les porcelets		non 🔲 / oui 🔲
-	Abreuvoir spécifique aux porcelets		non 🗌 / oui 🔲
-	Type d'abreuvement :		
	o Bol		non 🔲 / oui 🔲
	o Pipette		non 🔲 / oui 🔲
	o Gamelle - augettes		non
-	Présence de matières fécales dans les		non 🗌 / oui 🔲
-	Présence d'aliment dans les abreuvoirs		non 🗌 / oui 📗
Enric	hissement du milieu pour les truies,		non 🗌 / oui 🔲
	Si oui, présence de		
-	Paille en litière		non 🗌 / oui 🔲
-	Paille hachée en libre accès		non 🗌 / oui 🔲
-	Paille longue, foin ou autre fourrage en	libre accès	non 🗌 / oui 🔲
-	Toiles de jute		non 🗌 / oui 🔲
-	Pieuvre en bois		non 🗌 / oui 🔲
-	Carton, papier déchiqueté		non 🗌 / oui 🔲
-	Corde naturelle		non 🗌 / oui 🔲
-	Chaine		non 🗌 / oui 🔲
-	Bois		non 🗌 / oui 🔲
-	Jouet		non 🗌 / oui 🔲
-	Tuyaux		non 🗌 / oui 🔲
-	Ballon		non 🗌 / oui 🔲



1 1 4	O I II II II I I I I I I I I I I I I I	
	Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/	
Enrichissement du milieu pour les porcelets	5,	non 🗌 / oui 🔲
∜Si oui, présence de		
- Paille en litière		non 🗌 / oui 🔲
 Paille hachée en libre accès 		non 🗌 / oui 🔲
- Paille longue, foin ou autre fourrage en	libre accès	non 🗌 / oui 🔲
- Toiles de jute		non 🗌 / oui 🔲
- Pieuvre en bois		non 🗌 / oui 🔲
 Carton, papier déchiqueté 		non 🗌 / oui 🔲
 Corde naturelle 		non 🗌 / oui 🔲
- Chaine		non 🗌 / oui 📗
- Bois		non 🗌 / oui 📗
- Jouet		non 🗌 / oui 🔲
- Tuyaux		non 🗌 / oui 🔲
- Ballon		non 🗌 / oui 📗
- Autre		
Les matériaux d'enrichissement sont utilisé	es par :	
- Les truies	•	non 🗌 / oui 🔲
- Les porcelets		non 🗌 / oui 🔲
On regardera ici si les objets présentent des tra	ces d'utilisation	
Présence de stéréotypie sur les truies de la	salle ou du parc	non 🗌 / oui 🗍
Toux de porcelets (comptage au niveau de l	la salle)	
- Si possible : Nombre de toux sur 6 minu	utes	
- Si comptage impossible, avez-vous ente	endu des toux sur les porcelets lors de la visite	?non 🗌 / oui 🔲
Éternuements de porcelets (comptage au ni	iveau de la salle)	
- Nombre d'éternuements sur 6 minutes		
- Si comptage impossible :		





Notation individuelle sur les truies (10 animaux)

<u>MATERNITÉ</u>

	Truies :										
	N° boucle										
Observation	Système de notation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Note d'état ¹	1 à 6										
Propreté ²	0 à 2										
Boiterie ³	0 à 3										
Abcès à l'encolure	Oui (1) Non (0)										
Escarres ⁴	Oui (1) Non (0)										
Lésion de vulve	Oui (1) Non (0)										
Prolapsus vaginal	Oui (1) Non (0)										
Mammite	Oui (1) Non (0)										
Congestion mammaire	Oui (1) Non (0)										
Stéréotypie ⁵	Oui (1) Non (0)										

Notation sur la portée

Observation	N° boucle	oucle Attribuer une note de 1 à 4 à la portée									
Observation											
	Système de notation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diarrhées sur les porcelets ¹	1 à 4										



Code d'enregistrement [cope	1:	PIGAL/ELEV/

Notation sur les porcelets (30 animaux)

MATERNITÉ

Notation sur les porcelets (30 animaux) Portée : indiquer le nombre de porcelets par portée selon le critère											
Observation	N° boucle Truie	Portee : indiquer le nombre de porcelets par portée selon le						niere			
Observation	Note	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0										
Propreté ²	1										
	2										
	0										
Boiterie ³	1										
	2										
	3										
0	0										
Griffures ⁴ sur 1 côté du porc	1										
	2										
Blessures ⁵ sur 1	0										
côté du porc	1										
	2										
Lésions au niveau des babines	Non										
des babilles	Oui										
Hernies inguinales	Non										
-	Oui										
Hernies ombilicales Maigreur ¹	Non										
	Oui										
	Non Oui										
	Oui										





Verraterie - Gestantes

Demander si une salle dédiée aux cochettes,

∜ si oui : TAS de 3 cochettes gestantes dans cette salle + 27 truies, si possible TAS, dans 1 salle gestantes TAS

🕏 si non, TAS d'une salle de gestantes et de sélection de 30 truies (si possible TAS) dans la salle [10 de ces truies seront prélevées]

Pour la partie gestantes en général

Bâtim	ent fermé (y compris courettes extérieures)	non 🗌 / oui 🔲
-	Sans ouverture sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec filet brise-vent	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec barrières ajourées sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec barrière non ajourées sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec surface pleine mais ajourée sur l'extérieur au nive fixations	eau des
_	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec fil électrique extérieur	Ä
_	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec fil électrique intérieur	i i
_	Présence de fenêtres fermées	Ē
_	Présence de fenêtres ouvertes ou cassées	Ä
_	Autre	
Dráso	nce de courettes extérieures :	non
<u>FIESE</u>	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites de barrières ajourées	
-	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites de barrières non ajourées ou mure	
-	•	
-	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites mais ajourées sur l'extérieur au niv fixations	reau des
-	Courettes couvertes par une toiture ?	non 🔲 / oui 🔲
	♦Si oui, courettes couvertes en intégralité	non [/ oui [
	Si la courette n'est couverte que sur une partie, la partie non couverte s	e situe :
	- A l'extrémité de la courette	
	- Au milieu de la courette (ouverture sous forme de puits)	
	ment fermé : zone d'élevage physiquement délimitée empêchant tout contact entre ques et suidés sauvages (notamment à travers les barrières ajourées)	e les suidés non 🗌 / oui 🗍
Entret	tien du bâtiment :	so □
-	Présence de trous dans les cloisons extérieures	non 🗌 / oui 🔲
-	Présence de trous dans les cloisons intérieures	non 🗌 / oui 🔲
-	Présence de trous dans la toiture	non 🗌 / oui 🔲
_	Présence de fenêtre cassées	non 🗌 / oui 🔲
-	Présence de matériel usagé dans les couloirs	non 🗌 / oui 🔲
Туре	de matériaux pour le bâtiment (en contact avec les animaux) :	so 🗌
-	Bois	non 🗌 / oui 🔲
-	Brique	non 🗌 / oui 🔲
-	Béton	non 🗌 / oui 🔲
Prése	nce d'un bloc "verraterie" avec truies bloquées	non 🗌 / oui 🔲



Code d'enregistrement [cope] :	PIGAL/ELEV/

1	Nomb	ore de truies par case ou par parc		
,		ce de la case dehors de l'auge (m²)		
	*	si plein air= non concerné : la surface d	du parc est demandée à l'éleveur	par le questionnaire dédié
P ar	cs p	lein air avec cabanes		non 🗌 / oui 🔲
l. e:	a a a a t			
\$3I	gesta	ante avec accès plein air : Présence d'un mur plein de minimum	n 1 3 màtres de haut entre la nartic	a plain air at l'aytáriaur da
		l'élevage	11,5 metres de nadi entre la parti	s piein aii et rexterieur de
				non 🗌 / oui 🔲
	-	Présence d'une clôture extérieure gri		
		empêchant le passage d'un sanglier électriques à l'extérieur électrifiés en		erré sur l'extérieur ou 2 fils non ☐ / oui ☐
	_	Présence d'une clôture intérieure soit	•	
		électrique à plusieurs fils électriques	superposés avec électrification pe	
		repousser les porcs (cf. Vade mecun	'	non 🔲 / oui 🔲
	-	Présence d'une simple clôture électri	fiée des 2 côtés (cf. Vade mecum	non 🗌 / oui 🔲
	-	Entretien de la clôture :	so 🗆	
	-	Présence de brèches dans la clôture	extérieure, ou détériorations	non 🗌 / oui 🔲 / SO 🔲
	-	Clôture électrique fonctionnelle (conr	nectée au courant)	non 🗌 / oui 🔲 / SO 🔲
	-	Intégrité de la clôture électrique		non 🗌 / oui 🗌 / SO 🗌
	-	Désherbage autour de la clôture élec	trique empêchant le contact entre	
				non 🗌 / oui 🔲 / SO 🔲
	•	Autour des parcs, présence de :	so □	
	-	Champs cultivés		non 🗌 / oui 🔲
	-	Forêts / bosquets		non 🗌 / oui 🗍
	-	Haie		non 🗌 / oui 🔲
	-	Talus		non 🗌 / oui 📗
	•	Type de cabanes :	so \square	
	_	½ lune		non ☐ / oui ☐
	-	Ronde		non 🗌 / oui 🗍
	-	Type chalet		non 🗌 / oui 🔲
	-	Yourtes		non 🗌 / oui 🔲
	-	Autre		
		N		
	•	Nombre de cabanes par bande		
	•	Nombre de cabanes par parc		
		Confess de la cabana an ulain air /	··· 2\	
	•	Surface de la cabane en plein air (in-)	
	•	Entretien et état des cabanes : pré		
		entrées d'air parasite non souhaité	ées	non 🗌 / oui 🔲



Correcte

Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/ Type de sol (plein air) : so 🗌 non 🗌 / oui 🔲 - Argileux non 🗌 / oui 🔲 Sableux Caillouteux non 🗌 / oui 🔲 Calcaire non 🗌 / oui 🔲 Pentu non 🗌 / oui 🔲 - Boisé non 🗌 / oui 🔲 so 🗌 Densité du couvert végétal : - Pas assez (< 10% de surface avec végétation) Correcte - Trop (herbes > 1 m de haut sur 75% de la parcelle) SO non / oui Présence de zones ombragées dans les parcs ♦ Si oui non 🗌 / oui 🔲 Zones naturelles (arbres...) non 🗌 / oui 🔲 Zones artificielles (ombrières...) Densité du couvert végétal : Pas assez (< 10% de surface avec végétation)

Trop (impossibilité de voir les porcelets à travers le couvert durant la visite)



Pour la verraterie-gestantes visitée

Relation homme - animal

PlacComp50 cmRestEn plein air		milieu de la paroi oppo condes que mettent le 1			her à moins de
	er vous à proximite	é de la cabane			
 Comp 	tez le temps en se	condes que mettent le 1	er et le 3ème	animal à s'approch	er à moins de 50
cm de					
• Resi	tez au maximum 2	minutes			
- Entrer dans	la case ou le parc	: % d'animaux montrant 0-50%			0% 🗌
 Temps mis r 	oour les premiers o	contacts (en secondes)			
		Animal n°1			
		Animal n°3			
Pédiluve à l'entrée	e du bâtiment ges				non 🗌 / oui 🗀
Nombre de truies	_				
Type de sol (si no		so \square	Neuf	Rugueux	Abrasif
- Caillebotis ir		non ∏ / oui ∏		Nugueux	
- Gisoir partie	-	non ☐ / oui ☐			
- Gison partie - Sol bétonné		non ☐ / oui ☐			
- Soi betonne - Paille					
- Pallie - Sciure		non			
		non 🗌 / oui 🗍			
- Terre battue		non 🗌 / oui 🔲			
- Autre					
∜Si caillebotis					so □
- Béton					non 🗌 / oui 🔲
 Plastique 					non 🗌 / oui 🔲
- Fil					non 🗌 / oui 🔲
Sol propre (mois o	de 25 % de la surf	ace est souillée)			non 🗌 / oui 🔲
Sol humide (> 50%	6 de la surface es	t humide)			non 🗌 / oui 🔲
Définition claire de	e la zone de couc	hage, de la zone d'alim	nentation e	t de la zone de déj	ection
					non 🗌 / oui 🔲
Type de ventilation Entrées d'air :	n SO ☐ SO ☐	Statique 🗌		Dynamique	
- A partir des	combles				non 🗌 / oui 🔲
•	ouloir extérieur du	bâtiment			non 🗌 / oui 🔲
•	extérieur du bâtime				non 🗌 / oui 🔲
•	ouloir de la salle (s				non 🗌 / oui 🔲
- Autre		, ,			



	Code d'enregistrement [code] : PIGA	L/ELEV/
Humidité / condensation sur parois et/ou murs	<u> </u>	SO / non / oui
Présence d'un thermomètre mini maxi		SO / non / oui /
- Si oui, écart maximum de température		
- Si oui, écart maximum de température		
Prise de température au niveau de la zone de cou	chage	
Sensation de courants d'air dans la salle		non 🗌 / oui 🔲
Ecart de distance entre la surface supérieure du li	isier et le caillebotis (en cm)	so 🗆
Communication possible :	so 🗆] si plein-air
- Des flux d'air avec d'autres salles de l'élevage		non 🗌 / oui 🗍
- Du lisier avec d'autres salles de l'élevage		SO non / oui
- Des truies (ex : contacts groin à groin) avec d'	autres porcs d'autres salles de l'	'élevage non ☐ / oui ☐
Observation d'insectes volants (pas à renseigner	en plein-air) non]/+
(0 : absence d'insectes / + : quelques insectes – quand beaucoup d'insectes volants – nous sommes gênés - >		: entre + et +++/+++ :
Présence de rodenticide ou d'appât :		non 🗌 / oui 📗
Observation de traces de rongeurs		non 🗌 / oui 🔲
Présence d'oiseaux dans les bâtiments le jour de	la visite	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🔲
Présence de nids d'oiseaux dans les bâtiments d'	élevage	SO
Alimentation des truies :		
- Système d'alimentation		
Nourrisseur		non 🗌 / oui 🔲
Longueur de nourrisseur par truie (cm	n)	
 Nourrissoupe 		non 🗌 / oui 🔲
Nombre de truies par nourrissoupe		
Star Feeder		non 🗌 / oui 🔲
Nombre de truies par Star feeder		
o Auge		non 🗌 / oui 🔲
Longueur d'auge par truie (cm)		
o Au sol		non 🗌 / oui 🗍
o Autre		
- Propreté des systèmes d'alimentation :		
o absence de souillures		
 présence d'aliment « non frais » 		
o présence de souillures fécales		
- Eau à volonté		non 🗌 / oui 🔲
- Type d'abreuvement :		
o Bol		non 🗌 / oui 🔲
o Pipette		non 🗌 / oui 📗



	+14-6	Code d'enregistrement [code] : F	PIGAL/ELEV/
	o Gamelle – auge	J 124 7	non 🗌 / oui 🔲
_	Nombre de points d'eau par case		
_	Débit des abreuvoirs (I/min)		***************************************
_	Propreté des abreuvoirs		
	absence de souillures		П
	 présence d'aliment dans les abreuvoirs 	S	
	 présence de paille fraiche 	•	n n
	 présence de souillures fécales 		n n
	 Présence de boue 		
Enric	hissement du milieu pour les truies,		non ☐ / oui ☐
	∜Si oui, présence de		
	Objet manipulable		Nombre d'objet dans la salle
-	Paille en litière	non 🗌 / oui 🔲	
-	Paille hachée en libre accès	non 🗌 / oui 🔲	
-	Paille longue, foin ou autre fourrage en libre ac	ccès non 🗌 / oui 🗍	
-	Toiles de jute	non 🗌 / oui 🔲	
-	Pieuvre en bois	non 🗌 / oui 🔲	
-	Carton, papier déchiqueté	non 🗌 / oui 🔲	
-	Corde naturelle	non 🗌 / oui 🔲	
-	Chaine	non 🗌 / oui 🔲	
-	Bois	non 🗌 / oui 🗍	
-	Jouet (formes plastiques)	non 🗌 / oui 🔲	
_	Tuyaux	non 🗌 / oui 🗍	
_	Ballon	non 🗌 / oui 🗍	
-	Autre		
Les m	ence d'animaux utilisant les matériaux d'enric natériaux d'enrichissement sont utilisés par l	les truies	non 🗌 / oui 🗍 non 📗 / oui 📗
U	n regardera ici si les objets présentent des trace	es a utilisation	
Prése	ence de stéréotypie sur les truies de la salle d	ou du parc	non 🗌 / oui 🗍
Les tr	ruies ont-elles un anneau nasal		non 🗌 / oui 🗍
Toux	de truies (comptage au niveau de la salle)		
-	Nombre de toux sur 6 minutes		
-	Si comptage impossible, avez-vous entendu d	es toux lors de la visite?	non 🗌 / oui 🔲
Étern	uements de truies (comptage au niveau de la	a salle)	
-	Nombre d'éternuements sur 6 minutes	-,	
-	Si comptage impossible, avez-vous entendu d	es éternuements lors de la vi	isite? non 🗌 / oui 🗍
	ence dans les cases observées de truies deva boiteux, cannibalés, dépéris, en souffrance	ant être en infirmerie *	non 🗌 / oui 📗
Existe	ence d'une zone pour séparer les truies agre	ssives	non 🗌 / oui 🔲



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/

Notation individuelle sur les truies gestantes (30 animaux)

-	Notation in	aivia	uene	sur i	es tru	<u>Jies g</u>	gesta	ntes	(30 a	nıma	<u>ux)</u>																				
	Système													-	Truie	s GE	STAI	NTES	•												\neg
	de	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Observation	notation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10	17	10	19	20	21	22	23	24	25	20	21	20	29	30
	Sang/N° boucle																														
Note d'état	1 à 6																														
Propreté	0 à 2																														
Griffures	0 à 2																														
Blessures	0 à 2																														
Boiterie	0 à 3																														
Lésion de queue	0 à 3																														
Escarres	Oui (1) Non (0)																														
Arthrite - panaris	Oui (1) Non (0)																														
Abcès à l'encolure	Oui (1) Non (0)																														
Stéréotypie	Oui (1) Non (0)																														
Lésions cutanées	Oui (1) Non (0)																														
Symptôme de gale	Oui (1) Non (0)																														
Lésion de vulve	Oui (1) Non (0)																														
Prolapsus vaginal	Oui (1) Non (0)																														
Prolapsus rectal	Oui (1) Non (0)																														
Bursite	Oui (1) Non (0)																														





Post-sevrage

Post-sevrages en général

Bâtir	nent fermé (y compris courettes extérieures)	non 🗌 / oui 📗
-	Sans ouverture sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec filet brise-vent	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec barrières ajourées sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec barrière non ajourées sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec surface pleine mais ajourée sur l'extérieur fixations	au niveau des
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec fil électrique extérieur	$\overline{\Box}$
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec fil électrique intérieur	
-	Présence de fenêtres fermées	Ī
_	Présence de fenêtres ouvertes ou cassées	П
_	Autre	
		non 🗌 / oui 🔲
<u> </u>	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites de barrières ajourées	
_	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites de barrières non ajourées of	u muret \Box
_	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites mais ajourées sur l'extérieur	
_	fixations	
-	Courettes couvertes par une toiture ? Si oui, courettes couvertes en intégralité	non ∐ / oui ∐ non ∏ / oui ∏
	Si la courette n'est couverte que sur une partie, la partie non couv	
	- A l'extrémité de la courette	
	- Au milieu de la courette (ouverture sous forme de puits)	
	ment fermé : zone d'élevage physiquement délimitée empêchant tout contact ques et suidés sauvages (notamment à travers les barrières ajourées)	entre les suidés non ☐ / oui ☐
Entre	etien du bâtiment :	so □
	Présence de trous dans les cloisons extérieures	non ☐ / oui ☐
_	Présence de trous dans les cloisons intérieures	non 🗌 / oui 🔲
_	Présence de trous dans la toiture	non 🗌 / oui 🗍
_	Présence de fenêtre cassée	non
_	Présence de matériel usagé dans les couloirs	non
	r reservee de materier daage dans les coulons	non / our
Parcs p	lein air avec cabanes	non 🗌 / oui 📗
4	Si post-sevrage avec accès plein air : SO	
-	Présence d'un mur plein de minimum 1,3 mètres de haut entre la partie plein air l'élevage	et l'extérieur de non ☐ / oui ☐
-	Présence d'une clôture extérieure grillagée de 1,3 m de haut minimum, avec pote empêchant le passage d'un sanglier sous la clôture (rabat grillagé enterré sur l'extérieure à l'actérieure de la triffé de passage (f.) (a la manuel)	xtérieur ou 2 fils
	électriques à l'extérieur électrifiés en permanence - cf. Vade mecum) Présence d'une clôture extérieure composée de plusieurs fils électriques superporté (alimentés en permanence), ou de filets électrifiés (alimentés en permanence) avoir piquets déplaçables	
	Présence d'une clôture intérieure soit grillagée (solidité empêchant le franchisser électrique à plusieurs fils électriques superposés avec électrification permanente repousser les porcs (cf. Vade mecum)	



- Zones artificielles (ombrières...)

		Code d'enregistrement [code] : Pl	GAL/ELEV/
ļ	- Présence d'une simple clôture élect	rifiée des 2 côtés (cf. Vade mecum)	non 🗌 / oui 🔲
Entre	etien de la clôture : SO	П	
	 Présence de brèches dans la clôture 	_	non 🗌 / oui 🗎 / SO 🗍
	- Clôture électrique fonctionnelle (con		non 🗌 / oui 🗎 / SO 🗍
	- Intégrité de la clôture électrique		non 🗌 / oui 🗎 / SO 🗍
		ectrique empêchant le contact entre les fi	
	9	<u>'</u>	non 📋 / oui 🗌 / SO 🔲
Auto	ur des parcs, présence de : SO		
	- Champs cultivés		non 🗌 / oui 🔲
	- Forêts / bosquets		non 🗌 / oui 🗌
	- Haie		non 🗌 / oui 🗌
ŀ	- Talus		non 🗌 / oui 🔲
Type	de cabanes : SO 🗌		
	- ½ lune		non 🗌 / oui 🗌
	- Ronde		non 🗌 / oui 🔲
	- Type chalet		non 🗌 / oui 🔲
	- Autre		
Nom	bre de cabanes par bande		
Nom	bre de cabanes par parc		
Surfa	ace du parc (m²) :		
	à demander à l'éleveur si plein air		
Surfa	ace de la cabane en plein air (m²)		
	etien et état des cabanes : présence c l'air parasite non souhaitées	de trous (hors porte et trappe de visite	e) favorisant des entrées non / oui
u	i ali parasite non sounaitees		IIOII [] / Oui []
Type	de sol (plein air) :		
	- Argileux		non 🗌 / oui 🗌
-	- Sableux		non 🗌 / oui 🗌
	- Caillouteux		non 🗌 / oui 🔲
	- Calcaire		non 🗌 / oui 🔲
	- Pentu		non 🗌 / oui 🔲
-	- Boisé		non 🗌 / oui 🔲
Dens	sité du couvert végétal :		
	- Pas assez (< 10% de surface avec	végétation)	
	- Correcte		
	- Trop (impossibilité de voir les porce	lets à travers le couvert durant la visite)	
• P	Présence de zones ombragées dans le		
	Si oui		
	- Zones naturelles (arbres)		non 🗌 / oui 🔲

non 🗌 / oui 🔲





Post-sevrage visité

Choix de la bande /	aalla . Dawaalata	407	40	41244
Jnoix de la bande /	salle : Porcelets	ue iva	12 Semaines	u aue

Choix de la / des cases ou parcs:

- Si moins de 30 porcelets dans la bande : sélectionner toutes les cases / parcs
- Si plus de 30 porcelets par case / parc : TAS d'une case / parc
- Si moins de 30 porcelets par case / parc : TAS du nombre de cases / parcs suffisantes pour atteindre 30 porcelets

Choix des porcelets : Sélection de convenance pour les 10 premiers qui défèquent puis 20 porcs si possible TAS

NB : si absence de porcelets en post-sevrage, faire les mesures et les observations concernant le bâtiment en post-sevrage et les prélèvements et les observations sur les porcelets en engraissement, sur les animaux les plus jeunes.

Relation homme - animal

En bâtiment

- Traverser calmement la case
- Placez-vous debout au milieu de la paroi opposée à l'entrée
- Comptez le temps en secondes que mettent le 1^{er} et le 3ème animal à s'approcher à moins de 50 cm de vous
- Restez au maximum 2 minutes

En plein-air

- Entrer dans le parc
- Placer vous à proximité de la cabane

 Comptez le temps en secondes que mettent le 1^{er} et le 3^{ème} animal à s'approche cm de vous 	r à moins de 50
Restez au maximum 2 minutes	
- Entrer dans la case ou le parc : % d'animaux montrant une réaction de panique (fuite 0-50% ☐ 51-100 - Temps mis pour les premiers contacts (en secondes) Animal n°1	
Animal n°3	
Propreté des animaux - Nombre d'animaux notés 0 : - Nombre d'animaux notés 1 : - Nombre d'animaux notés 2 :	
Pédiluve à l'entrée du post-sevrage visité	non 🗌 / oui 🔲
Age des porcelets (en semaines) Présence de porcelets de différentes bandes dans la salle ou le parc	non
·	
Depuis combien de temps les animaux sont en post-sevrage (en semaines)	
Nombre de porcelets dans la bande	
Nombre de porcelets dans la salle	
Nombre de porcelets par case dans la salle visitée / parc visité	
Surface de la case en bâtiment en dehors de l'auge (m²), y compris la courette extérieur	е



Code d'enregistrement l	[CODE] :	PIGAL/FLEV/

Les porcelets ont-ils une niche a	vec une source de ch	aleur utilisable	s'il fait froid	non 🔲 / oui 📙
Type de matériaux pour le bâtime - Bois - Brique - Béton	ent (en contact avec le	es animaux) :		SO non / oui non / oui non / oui
Type de sol (si non plein air) :	so 🗌	Neuf	Rugueux	Abrasif
 Caillebotis intégral 	non 🗌 / oui 🗀			
 Gisoir partiel 	non 🗌 / oui 🗌			
- Sol bétonné	non 🗌 / oui 🗌			
- Paille	non 🗌 / oui 🗌]		
- Sciure	non 🗌 / oui 🗌]		
 Terre battue 	non 🗌 / oui 🗌]		
- Autre				
∜Si caillebotis				so 🗆
- Béton				non 🗌 / oui 🔲
- Plastique				non 🗌 / oui 🔲
- Fil				non 🗌 / oui 🗍
Sol propre (mois de 25 % de la se	urface est souillée)			non 🗌 / oui 🔲
Type de matériaux pour le bâtiment (en contact avec les animaux): - Bois		non 🗌 / oui 🔲		
Définition claire de la zone de co	uchage, de la zone d'a	alimentation et	de la zone de dé	jection non ☐ / oui ☐
Type de ventilation SO	Statique [Dynamique	
Entrées d'air : SO				
- À partir des combles				non 🗌 / oui 🔲
 À partir du couloir extérieur 	du bâtiment			non 🗌 / oui 🔲
 À partir de l'extérieur du bât 	iment			non 🗌 / oui 🔲
 À partir du couloir de la salle 	e (système suisse)			non 🗌 / oui 🔲
- Autre				
Humidité / condensation sur pare	ois et/ou murs			non 🗌 / oui 🔲
Présence d'un thermomètre mini	maxi			non 🗌 / oui 🔲
- Si oui, écart maximum de te	empérature			
Prise de température au niveau o	de la zone de couchag	e (°C)		
Sensation de courants d'air dans	s la salle			non 🗌 / oui 🔲
Écart de distance entre la surfac	e supérieure du lisier	et le cailleboti	s (en cm)	so 🗆
Communication possible :			SO 🗌 si plei	n-air
- Des flux d'air avec d'autres	salles de post-sevrage	de bandes diffé	rentes (PS)	non 🗌 / oui 🔲



	, , ,		Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/	
-	Des flu	x d'air avec d'autres salles d	e l'élevage (autre que les PS)		non 🗌 / oui 🔲
-	Du lisie	er avec d'autres salles de pos	st-sevrage	so 🗌	non 🗌 / oui 🔲
-	Du lisie	er avec d'autres salles de l'éle	evage (autre que les PS)	so 🗌	non 🗌 / oui 🔲
-	Des po	orcelets (ex : contacts groin à	groin) avec d'autres porcs d'autres	salles de PS	non 🗌 / oui 🔲
-	Des po	orcelets (ex : contacts groin à	groin) avec d'autres porcs d'autres	salles de l'éleva	ge
	(autre	que les PS)			non 🗌 / oui 🔲
Obse	rvation	d'insectes volants (pas à re	enseigner en plein-air)	non 🗌 / + 🔲 /	++
		e d'insectes / + : quelques insec d'insectes volants – nous somme	etes – quand on les cherche, on les trou s gênés - > 5-6 par porc)	ve / ++ : entre + e	et +++/+++:
Prése	nce de	rodenticide ou d'appât :			non 🗌 / oui 🔲
Obse	rvation	de traces de rongeurs			non 🗌 / oui 🔲
Prése	nce d'o	iseaux dans les bâtiments	le iour de la visite	so□	/ non 🔲 / oui 🔲
		nids d'oiseaux dans les bâ	•		/ non 🔲 / oui 🔲
1636	ilce de	ilius u diseaux dalis les bai	illients u elevage	30 🗆	/ 11011 / 0d1
م دا: ۵۰۰		dan maranlata .			
Allme		des porcelets :			
-	•	ne d'alimentation Nourrisseur			non 🗌 / oui 🔲
	0		m)		
		Longueur de nourrisseur (c.	in)		
	0	Nourrissoupe			non
		Nombre de nourrissoupe pa	ar case		
	0	Star feeder			non
		Nombre de star feeder par	case		
	0	Auge	· · · ·		non
		Longueur d'auge par case ((cm)		
	0	Autre			
-	Propre	té des systèmes d'alimentation	on :		
	0	absence de souillures			
	0	présence d'aliment « non fra			
	0	présence de souillures féca			
-			irs ou de pipettes pour les porcelets	j	non 🗌 / oui 🔲
-		'abreuvement : Bol			non 🗌 / oui 🔲
	0	Pipette			non / oui
	0	Gamelle - augettes			non / oui
		•			
-		e de points d'eau par case			
-		les abreuvoirs (l/min)			
-	-	té des abreuvoirs SO			
	0	absence de souillures	o chrouvoiro		
	0	présence d'aliment dans les	abieuvoiis		
	0	présence de paille fraiche	los		
	0	présence de souillures féca Présence de boue	ies		
	0	i reserice de bode		\Box	



Code d'enregistrement [code] :	PIGAL/ELEV/

Enrici	hissement du milieu pour les porcelets		non ∐ / oui ∐
	♦Si oui, présence de <u>Objet manipulable</u>		Nombre d'objet dans la salle
_	Paille en litière	non 🗌 / oui 🗍	Nombre a objet dans la salle
_	Paille hachée en libre accès	non ☐ / oui ☐	
_	Paille longue, foin ou autre fourrage en libre accès	non 🗌 / oui 🗍	
-	Toiles de jute	non 🔲 / oui 🔲	
-	Pieuvre en bois	non 🗌 / oui 🗍	
-	Carton, papier déchiqueté	non 🗌 / oui 🔲	
-	Corde naturelle	non 🗌 / oui 🗍	
_	Chaine	non 🗌 / oui 🗍	
_	Bois	non 🗌 / oui 🗍	
_	Jouet (formes plastiques)	non ∏ / oui ∏	
_	Tuyaux	non 🔲 / oui 🔲	
_	Ballon	non 🔲 / oui 🔲	
_	Autre	11011 <u></u> 7 001 <u></u>	
Prése	nce d'animaux utilisant les matériaux d'enrichisse	ment	non ☐ / oui ☐
	natériaux d'enrichissement sont utilisés par les po		non ☐ / oui ☐
	n regardera ici si les objets présentant des traces d'uti		
Prése	nce de porcelets téteurs dans la salle ou le parc		non 🗌 / oui 🗍
Toux	de porcelets (comptage au niveau de la salle)		
-	Nombre de toux sur 6 minutes		
-	Si comptage impossible, avez-vous entendu des toux	x lors de la visite?	non 🗌 / oui 🔲
Étern	uements de porcelets (comptage au niveau de la s	alle)	
-	Nombre d'éternuements sur 6 minutes		
-	Si comptage impossible, avez-vous entendu des éter	rnuements lors de la vis	site non 🗌 / oui 🗍
Prése	nce dans les cases observées d'animaux devant ê	tre en infirmerie *	non 🗌 / oui 🔲
* 1	boiteux, cannibalés, dépéris, en souffrance		
Existe	ence d'une zone pour séparer les animaux agressi	fs	non 🗌 / oui 🗍



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/

Notation individuelle sur les porcelets (30 animaux) POST-SEVRAGE

NOtation maivi	POST-SEVRAGE POST-SEVRAGE POST-SEVRAGE																														
				Ι	T 4			-	_	Ι.	1.5		4.0	1.0					1.0	40											0.5
Observation	Sang/mucus	1	<u>2</u>	3	4	5	6	<i> </i>	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27 □	28	29	30
Griffures ⁴ (1	0 à 2																														
Blessures ⁵ (1	0 à 2																														
Diarrhées ⁸	0 à 2																														
Boiterie ³	0 à 3																														
Lésion de queue ⁷	0 à 3																														
Dyspnée / coup de flanc	Oui (1) Non (0)																														
Maigreur ¹	Oui (1) Non (0)																														
Hernie inguinale	Oui (1) Non (0)																														
Hernie ombilicale	Oui (1) Non (0)																														
Lésions cutanées ⁶	Oui (1) Non (0)																														
Conjonctivite	Oui (1) Non (0)																														
Groins déviés	Oui (1) Non (0)																														
Bursite	Oui (1) Non (0)																														
Prolapsus rectal	Oui (1) Non (0)																														
Oreilles nécrosées	Oui (1) Non (0)																														
Othématomes	Oui (1) Non (0)																														
Anémie	Oui/Non																														





Engraissement

En engraissement en général

Bâtin	nent fermé (y compris courettes extérieures)	non 🗌 / oui 🔲
-	Sans ouverture sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec filet brise-vent	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec barrières ajourées sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec barrière non ajourées sur l'extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec surface pleine mais ajourée sur l'extérieur au nive fixations	eau des
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec fil électrique extérieur	
-	Ouvert sur un ou plusieurs pans avec fil électrique intérieur	
-	Présence de fenêtres fermées	
-	Présence de fenêtres ouvertes ou cassées	
-	Autre	
<u>Prése</u>	ence de courettes extérieures :	non 🗌 / oui 🔲
-	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites de barrières ajourées	
-	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites de barrières non ajourées ou mure	et 🗌
-	Cloisons entre courette et extérieur de la case faites mais ajourées sur l'extérieur au niv	
	fixations	
-	Courettes couvertes par une toiture ?	non 🔲 / oui 🔲
	♥Si oui, courettes couvertes en intégralité	non [/ oui [
	♦Si la courette n'est couverte que sur une partie, la partie non couverte s	e situe :
	- A l'extrémité de la courette	
	 Au milieu de la courette (ouverture sous forme de puits) 	
	ment fermé : zone d'élevage physiquement délimitée empêchant tout contact entre ques et suidés sauvages (notamment à travers les barrières ajourées)	les suidés non ☐ / oui ☐
domestic		
domestic	ques et suidés sauvages (notamment à travers les barrières ajourées)	non
domestic	ques et suidés sauvages (notamment à travers les barrières ajourées) etien du bâtiment :	non
domestic Entre	ques et suidés sauvages (notamment à travers les barrières ajourées) etien du bâtiment : Présence de trous dans les cloisons extérieures	non
domestic Entre	ques et suidés sauvages (notamment à travers les barrières ajourées) etien du bâtiment : Présence de trous dans les cloisons extérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures	non
domestic Entre	etien du bâtiment : Présence de trous dans les cloisons extérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans la toiture	non
Entre	etien du bâtiment : Présence de trous dans les cloisons extérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans la toiture Présence de fenêtre cassée	non
Entre	etien du bâtiment : Présence de trous dans les cloisons extérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans la toiture Présence de fenêtre cassée Présence de matériel usagé dans les couloirs	non
Entre	etien du bâtiment : Présence de trous dans les cloisons extérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans la toiture Présence de fenêtre cassée Présence de matériel usagé dans les couloirs	non
Entre	Présence de trous dans les cloisons extérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans la toiture Présence de fenêtre cassée Présence de matériel usagé dans les couloirs Présence de matériel usagé dans les couloirs Présence d'un mur plein de minimum 1,3 mètres de haut entre la partie plein air et l'ext l'élevage Présence d'une clôture extérieure grillagée de 1,3 m de haut minimum, avec poteaux fi empêchant le passage d'un sanglier sous la clôture (rabat grillagé enterré sur l'extérieur électriques à l'extérieur électrifiés en permanence - cf. Vade mecum) Présence d'une clôture extérieure composée de plusieurs fils électriques superposés o (alimentés en permanence), ou de filets électrifiés (alimentés en permanence) avec de ou piquets déplaçables	non
Entre	Présence de trous dans les cloisons extérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans la toiture Présence de fenêtre cassée Présence de matériel usagé dans les couloirs Présence de matériel usagé dans les couloirs Présence d'un mur plein de minimum 1,3 mètres de haut entre la partie plein air et l'ext l'élevage Présence d'une clôture extérieure grillagée de 1,3 m de haut minimum, avec poteaux fi empêchant le passage d'un sanglier sous la clôture (rabat grillagé enterré sur l'extérieuré electriques à l'extérieur électrifiés en permanence - cf. Vade mecum) Présence d'une clôture extérieure composée de plusieurs fils électriques superposés o (alimentés en permanence), ou de filets électrifiés (alimentés en permanence) avec des	non
Entre Parcs pl	Présence de trous dans les cloisons extérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans les cloisons intérieures Présence de trous dans la toiture Présence de fenêtre cassée Présence de matériel usagé dans les couloirs Présence de matériel usagé dans les couloirs Présence d'un mur plein de minimum 1,3 mètres de haut entre la partie plein air et l'ext l'élevage Présence d'une clôture extérieure grillagée de 1,3 m de haut minimum, avec poteaux fi empêchant le passage d'un sanglier sous la clôture (rabat grillagé enterré sur l'extérieure électriques à l'extérieure électrifiés en permanence - cf. Vade mecum) Présence d'une clôture extérieure composée de plusieurs fils électriques superposés o (alimentés en permanence), ou de filets électrifiés (alimentés en permanence) avec des ou piquets déplaçables Présence d'une clôture intérieure soit grillagée (solidité empêchant le franchissement p électrique à plusieurs fils électriques superposés avec électrification permanente perme	non



Code d'enregistrement [code] :	DICAL/ELEV//
Code d'enregistrement [code].	FIGAL/LLLV/

Entreti	en de la clôture : SO 🗌	
-	Présence de brèches dans la clôture extérieure, ou détériorations	non 🗌 / oui 🗌 / SO 📗
-	Clôture électrique fonctionnelle (connectée au courant)	non 🗌 / oui 🗌 / SO 📗
-	Intégrité de la clôture électrique	non 🗌 / oui 🗌 / SO 📗
-	Désherbage autour de la clôture électrique empêchant le contact entre les f	
		non 🗌 / oui 🗎 / SO 🗍
Autoui	des parcs, présence de : SO 🗌	
-	Champs cultivés	non ∏ / oui ∏
-	Forêts / bosquets	non ☐ / oui ☐
-	Haie	non 🗌 / oui 🔲
-	Talus	non 🗌 / oui 🔲
Type d	le cabanes : SO 🗌	
-	½ lune	non 🔲 / oui 🔲
-	Ronde	non 🔲 / oui 🔲
-	Type chalet	non 🗌 / oui 🔲
	Autre	
Nombr	e de cabanes par bande	
Nombr	e de cabanes par parc	
Idollibi	e de caballes pai paic	
Surfac	e du parc (m²) :	
* à	demander à l'éleveur si plein air	
Cfoo		
Surrac	e de la cabane en plein air (m²)	
Entreti	en et état des cabanes : présence de trous (hors porte et trappe de visite	e) favorisant des entrées
	ir parasite non souhaitées	non 🗌 / oui 🗍
Type d	le sol (plein air) :	
Type u	Argileux	non ☐ / oui ☐
_	Sableux	non ☐ / oui ☐
_	Caillouteux	non 🗌 / oui 🔲
_	Calcaire	non 🗌 / oui 🗍
_	Pentu	non 🗌 / oui 🗍
-	Boisé	non 🗌 / oui 🗍
Densit	é du couvert végétal :	
-	Pas assez (< 10% de surface avec végétation)	
-	Correcte	
- - D	Trop (impossibilité de voir les porcelets à travers le couvert durant la visite)	
• Pre	ésence de zones ombragées dans les parcs	
	Si oui	nan 🗆 / a.:: 🗖
	Zones naturelles (arbres)	non ☐ / oui ☐
-	Zones artificielles (ombrières)	non 🗌 / oui 🔲





Engraissement visité

Choix de la bande / salle : Porcelets les plus proches d'au moins 22 semaines d'âge Choix de la / des cases ou parcs:

- Si moins de 30 porcs dans la bande : sélectionner toutes les cases / parcs
- Si plus de 30 porcs par case / parc : TAS d'une case / parc
- Si moins de 30 porcs par case / parc : TAS du nombre de cases / parcs suffisantes pour atteindre 30 porcelets

Choix des porcs: Sélection de convenance pour les 10 premiers qui défèquent puis 20 porcs, si possible, TAS

Relation homme - animal

<u>En bâtiment</u>	
 Traverser calmement la case Placez-vous debout au milieu de la paroi opposée à l'entrée 	
 Comptez le temps en secondes que mettent le 1er et le 3ème animal à s' 	'approcher à moins de
50 cm de vous	
Restez au maximum 2 minutes En plein air	
Entrer dans le parc	
Placer vous à proximité de la cabane	
 Comptez le temps en secondes que mettent le 1^{er} et le 3^{ème} animal à s'a_i cm de vous 	pprocher à moins de 50
Restez au maximum 2 minutes	
- ♦ Entrer dans la case ou le parc : % d'animaux montrant une réaction de pa 0-50%□	nique (fuite) 51-100% 🔲
- \$Temps mis pour les premiers contacts (en secondes)	
Animal n°1	
Animal n°3	
Propreté des animaux	
- Nombre d'animaux notés 0 :	
- Nombre d'animaux notés 1 :	
- Nombre d'animaux notés 2 :	
Pédiluve à l'entrée de l'engraissement visité	non ☐ / oui ☐
Age des porcs (en semaines)	
Présence de porcs de différentes bandes dans la salle ou le parc ?	non 🗌 / oui 📗
Depuis combien de temps les animaux sont-ils en engraissement (en semaines)	
Nombre de porcs dans la bande	
Nombre de porcs dans la salle	
Nombre de porcs par case dans la salle visitée / parc visité	

Surface de la case en bâtiment en dehors de l'auge (m²), y compris la courette extérieure



Code d'enregistrement [CODE] : PIGAL/ELEV/

Type de materiaux pour le batime	nt (en contact avec les	anımaux) :	:	_ SO _
- Bois				non 🗌 / oui 🔲
- Brique				non 🗌 / oui 🔲
- Béton				non 🗌 / oui 🔲
Type de sol (si non plein air) :	so 🗆	Neuf	Rugueux	Abrasif
- Caillebotis intégral	non 🗌 / oui 🔲			
- Gisoir partiel	non 🗌 / oui 🔲			
- Sol bétonné	non 🗌 / oui 🔲			
- Paille	non 🗌 / oui 🔲			
- Sciure	non 🗌 / oui 🔲			
- Terre battue	non 🗌 / oui 🔲			
- Autre				
∜Si caillebotis				so 🗌
- Béton				non 🗌 / oui 🔲
- Plastique				non 🗌 / oui 🔲
- Fil				non 🗌 / oui 🔲
Sol propre (mois de 25 % de la su	rface est souillée)			non 🗌 / oui 🗍
Sol humide (> 50% de la surface e	st humide)			non 🗌 / oui 🗍
Définition claire de la zone de cou	chage, de la zone d'aliı	nentation e	t de la zone de déj	ection
				non 🗌 / oui 🔲
Type de ventilation SO	Statique		Dynamique	
Entrées d'air : SO [
 À partir des combles 				non 🗌 / oui 🔲
 À partir du couloir extérieur d 	u bâtiment			non 🗌 / oui 🔲
 À partir de l'extérieur du bâtir 	nent			non 🗌 / oui 🔲
- À partir du couloir de la salle	(système suisse)			non 🗌 / oui 🔲
- Autre				
Humidité / condensation sur paro	is et/ou murs			non 🗌 / oui 🔲
Présence d'un thermomètre mini i	mavi			non 🗆 / qui 🗖
				non 🗌 / oui 🔲
- Si oui, écart maximum de ten	nperature			
Prise de température au niveau de	e la zone de couchage (°C)		
Sensation de courants d'air dans	la salle			non 🗌 / oui 🗍
Écart de distance entre la surface	supérieure du lisier et	le caillebot	is (en cm)	so 🗆



	PIC	1As						_
				Code d'enregistrement [co				
Comm		ion possible :				si plein-		
-		x d'air avec d'autres sal	_				non /	_
-		x d'air avec d'autres sal	•	autre que les engrais	sements)		non /	
-		er avec d'autres salles d	•			so 🗌	non [] /	
-		er avec d'autres salles d	• ,	. •	•	so 📙	non [] /	
-	•	orcs (ex : contacts groin	• ,	•			non 🔲 /	
-		orcs (ex : contacts groin : ssements)	a groin) avec d a	utres porcs a autres s	alles de l'é	elevage (non 🔲 /	
	ong.a	,					, ,	- u
Obser	vation	d'insectes volants (pas	s à renseigner e	n plein-air)	non 🗌	/+ /	++ 🔲 / +-	++ 🗌
		e d'insectes / + : quelques l'insectes volants – nous so			ouve / ++ :	entre + e	et +++/+	++:
Prése	nce de	rodenticide ou d'appât	t:				non 🗌 /	oui 🗌
Obser	vation	de traces de rongeurs					non 🗌 /	oui 🗌
Prése	nce d'o	iseaux dans les bâtime	ents le jour de la	a visite		so 🗆	/ non 🔲 /	oui 🗌
Prése	nce de	nids d'oiseaux dans le	s bâtiments d'é	levage		so 🗆	/ non 🔲 /	oui 🗌
Alime		des porcs :						
-	Systèm	ne d'alimentation						. —
	0	Nourrisseur					non 🗌 /	oui 📙
		Longueur de nourrisse	ur (cm)					
	0	Nourrissoupe					non 🔲 /	oui 📙
		Nombre de nourrissou	pe par case					
	0	Star feeder					non 🔲 /	oui 📙
		Nombre de star feeder	par case					
	0	Auge					non 🗌 /	oui 📙
		Longueur d'auge par d	ase (cm)					
	0	Autre						
-	Propre	té des systèmes d'alime	ntation :		_			
	0	absence de souillures						
	0	présence d'aliment « n						
	0	présence de souillures			<i>,</i> \sqcup		_ ,	. —
-		volonté / présence d'abr	euvoirs ou de pip	ettes pour les porcele	ets		non 🗌 /	oui 📙
-		'abreuvement :						: I
	0	Bol					non	
	0	Pipette						
	O	Gamelle - augettes					non /	oui 🔲
-		e de points d'eau par ca	se					
-		les abreuvoirs (l/min)	00 🗆					
-	-	té des abreuvoirs	so 🗌					
	0	absence de souillures	no loo obro::::					
	0	présence d'aliment dar présence de paille fraid						
	()	CONTRACTOR OF DAME HAIL	21 IV 2		1 1			

o présence de souillures fécales

o Présence de boue



		Code d'enregistrement [CODE] : PIGAL	/ELEV/
	hissement du milieu pour les porcs <i>oui, présence d</i> e		non 🗌 / oui 🗌
	<u>Objet manipulable</u>		<u>nbre d'objet dans la salle</u>
-	Paille en litière	non 🔲 / oui 🔲	
-	Paille hachée en libre accès	non 🔲 / oui 🔲	
-	Paille longue, foin ou autre fourrage en libre ac		
-	Toiles de jute	non 🗌 / oui 🔲	
-	Pieuvre en bois	non 🗌 / oui 🔲	
-	Carton, papier déchiqueté	non 🗌 / oui 🔲	
-	Corde naturelle	non 🗌 / oui 🗍	
-	Chaine	non 🗌 / oui 🔲	
-	Bois	non 🗌 / oui 🔲	
-	Jouet (formes plastiques)	non 🗌 / oui 🔲	
-	Tuyaux	non 🗌 / oui 🔲	
-	Ballon	non 🗌 / oui 🔲	
-	Autre		
Prése	nce d'animaux utilisant les matériaux d'enric	hissement	non 🗌 / oui 🔲
Les m	natériaux d'enrichissement sont utilisés par le	es porcs	non 🗌 / oui 🔲
0	n regardera ici si les objets présentent des trace	s d'utilisation	
_			
Toux	de porcs (comptage au niveau de la salle)		
-	Nombre de toux sur 6 minutes		
-	Si comptage impossible, avez-vous entendu de	es toux lors de la visite?	non 🗌 / oui 🔲
Étern	uements de porcs (comptage au niveau de la	salle)	
-	Nombre d'éternuements sur 6 minutes		
-	Si comptage impossible, avez-vous entendu de	es éternuements lors de la visite	non 🗌 / oui 🔲
Prése	ence dans les cases observées d'animaux dev	vant être en infirmerie *	non 🗌 / oui 🔲
	boiteux, cannibalés, dépéris, en souffrance		_

Existence d'une zone pour séparer les animaux agressifs

non \square / oui \square



Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/

Notation individuelle sur les porcs charcutiers (30 animaux) **ENGRAISSEMENT** Porc Eng Eng 5 Eng 7 Eng 2 Eng 3 Eng 4 Eng Eng 9 Eng 10 Eng 14 15 24 25 26 27 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 11 6 8 Observation Sang/ mucus **Griffures** 0 à 2 **Blessures** 0 à 2 **Boiterie** 0 à 3 0 à 2 Diarrhées Lésion de 0 à 3 queue Oui (1) Maigreur Non (0) Dyspnée / Oui (1) Non (0) coup de flanc Prolapsus Oui (1) rectal Non (0) Lésions Oui (1) cutanées Non (0) Hernie Oui (1) Non (0) inguinale Hernie Oui (1) Non (0) ombilicale Conjonctivi Oui (1) Non (0) te Oui (1) **Groins** déviés Non (0) Oui (1) Anémie Non (0) Oui (1) **Bursite** Non (0) Oreilles Oui (1) nécrosées Non (0) Othémato-Oui (1) mes Non (0)





II- Quarantaine

Relation homme – animal

En bâtiment

- Traverser calmement la case
- Placez-vous debout au milieu de la paroi opposée à l'entrée
- Comptez le temps en secondes que mettent le 1er et le 3ème animal à s'approcher à moins de 50 cm de vous
- Restez au maximum 2 minutes

En plein-air

- Entrer dans le parc
- Placer vous à proximité de la cabane
- Comptez le temps en secondes que mettent le 1^{er} et le 3^{ème} animal à s'approcher à moins de 50 cm de vous
- Restez au maximum 2 minutes

Entrer dans la case ou le parc : % c 0-50%		e réaction 51-100%		
Temps mis pour les premiers conta	acts (en secondes)			
	Animal n°1			
	Animal n°3			
Nombre d'animaux dans la quarant	aine			
Type d'animaux :				
- Cochettes				non 🗌 / oui 🔲
- Porcelets / porcs				non 🗌 / oui 📗
- Si porcelets ou porcs, âge des	animaux (en semaines)			
Présence d'animaux de différents le		·	•	non 🗌 / oui 🔲
Depuis combien de temps les anim		taine (en s	semaines)	
Nombre de parcs ou de cases dans	-			
Nombre d'animaux par parc ou par	case			
Surface de la quarantaine (m²)				
Type de sol (si non plein air) :	SO 🗌	Neuf	Rugueux	Abrasif
- Caillebotis intégral	non 🗌 / oui 🗍			
- Gisoir partiel	non 🗌 / oui 🗍		Ш	
- Paille - Sciure	non			
- Autre				
- Autre			Ш	
Sol propre (mois de 25 % de la surf	ace est souillée)		so [] / non 🗌 / oui 🔲
Sol humide (> 50% de la surface es	t humide)		SO [] / non 🗌 / oui 🔲
Définition claire de la zone de couc	hage, de la zone d'alim	entation e		ection] / non 🔲 / oui 🔲
Sensation de courants d'air dans la	salle		so [] / non 🔲 / oui 🔲
Écart de distance entre la surface s	supérieure du lisier et l	e caillebot	tis (en cm)	so 🗆
Pédiluve à l'entrée de la quarantain	е			non 🗌 / oui 🔲



	_		
Code d'enregistrement (CODE1 :	PIGAL/ELEV	/

Communication possible.	
- Des flux d'air avec d'autres salles de l'élevage	SO 🗌 non 🗌 / oui 🗌
- Du lisier avec d'autres salles de l'élevage	SO 🗌 non 🗌 / oui 🔲
- Des porcs (ex : contacts groin à groin) avec d'autres porcs d'autres salles de	l'élevage SO ☐ non ☐ / oui ☐
Observation d'insectes volants (pas à renseigner en plein-air) non	□/+□/++□/+++□
(0 : absence d'insectes / $+$: quelques insectes $-$ quand on les cherche, on les trouve / $+$ + beaucoup d'insectes volants $-$ nous sommes gênés $-$ > 5-6 par porc)	
Présence de rodenticide ou d'appât :	non 🗌 / oui 🔲
Observation de traces de rongeurs	non 🗌 / oui 🔲
Présence d'oiseaux dans les bâtiments le jour de la visite	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🗌
Présence de nids d'oiseaux dans les bâtiments d'élevage	SO 🗌 / non 🔲 / oui 🔲
Présence dans les cases observées d'animaux devant être en infirmerie * * boiteux, cannibalés, dépéris, en souffrance	non 🗌 / oui 🗍
Existence d'une zone pour séparer les animaux agressifs	non 🗌 / oui 🗍
Si quarantaine avec accès plein air :	
 Présence d'un mur plein de minimum 1,3 mètres de haut entre la partie plein l'élevage 	air et l'extérieur de non ☐ / oui ☐
 Présence d'une clôture extérieure grillagée de 1,3 m de haut minimum, avec empêchant le passage d'un sanglier sous la clôture (rabat grillagé enterré su électriques à l'extérieur électrifiés en permanence - cf. Vade mecum) 	
 Présence d'une clôture intérieure soit grillagée (solidité empêchant le franchis électrique à plusieurs fils électriques superposés avec électrification permane repousser les porcs (cf. Vade mecum) 	
- Présence d'une simple clôture électrifiée des 2 côtés (cf. Vade mecum)	non 🗌 / oui 🔲
Type de cabanes :	
- ½ lune	non 🗌 / oui 🔲
- Ronde	non 🗌 / oui 🔲
- Type chalet	non 🗌 / oui 🔲
- Autre	non 🗌 / oui 🔲
Nombre de cabanes en quarantaine	
Confess dions as hans as plain air (m2)	





III- Biosécurité externe

•	Délimitation visuelle continue de la zone professionnelle (grillage, haie, chainette, talu	ıs) non 🗌 / oui 🔲
•	Système fermé (portail, chaine,) pour limiter l'entrée des véhicules en zone profes	
		non 🗌 / oui 🗌
•	Clôture continue et portails fermés ou passage canadien autour de la zone profession passage de sangliers	onnelle empêchant tout non
•	Espace réservé pour garer les véhicules des visiteurs à l'entrée de l'élevage, dans la	a zone publique non 🗌 / oui 🗌
•	Signalétique pour tous les circuits véhicules (personnel, visiteurs, livraison aliment/ma départs ou livraison d'animaux, équarrissage) et les bâtiments (sas sanitaire, sas matérie	
•	Passage d'hommes en tenue d'élevage en dehors de la zone professionnelle	: [
	non □ /	oui 🗌 / non observé 🗌
•	Passage de porcelets, de porcs ou de reproducteurs à l'extérieur des bâtiments lors	non 🗌 / oui 🔲
	 Si oui, uniquement dans des couloirs protégés par des murets ou des clôtures désinfection avant et après le passage des animaux 	avec mesures de
	OU transfert par bétaillère nettoyée-désinfectée	non 🗌 / oui 🗌
•	Absence d'animaux domestiques (chiens, chats) dans les bâtiments y compris rés équipements au moment de la visite	serves d'aliments et non
•	Présence d'animaux de basse court à proximité de l'élevage (<20 m) ou dans l'élevage	
		non 🗌 / oui 🗌
	Matériel entreposé dans la zone professionnelle	non 🗌 / oui 🗍
•	Entretien des abords des bâtiments pour limiter l'introduction des nuisibles (répondre OUI si entretien correct)	non 🗌 / oui 🔲
•	Chaux visible épandue en périphérie du bâtiment	non 🗌 / oui 🔲
•	Présence de rongeurs ou de traces de rongeurs dans l'élevage	
	- au niveau des abords	non 🗌 / oui 🔲
	- dans les annexes	non 🗌 / oui 🔲
	- dans l'atelier de fabrication d'aliment à la ferme	SO /non /oui
•	Présence de nids d'oiseaux dans les bâtiments d'élevage	
	- Dans le hangar à paille	SO /non /oui
	- Dans la FAF	SO 🗌 /non 🔲 / oui 🔲
	- Dans les couloirs de l'élevage	SO non / oui
•	Accès pour la tonne à lisier sans entrer dans la zone d'élevage	SO /non / oui /
•	Présence d'un sas sanitaire	non 🗌 / oui 📗
	Marcho on avant dans lo sas avos cónaration stricto entre la zone "professionnelle"	ot la zono "d'ólovege"
-	Marche en avant dans le sas avec séparation stricte entre la zone "professionnelle"	non / oui /




Code d'enregistrement [code] : PIGAL/ELEV/

•	Affichage indiquant "Entrée interdite" ou "Accès interdit aux personnes extérieures à l'éle	non 🗌 / oui 🔲
•	Passage obligatoire (personnel et visiteurs) dans le sas sanitaire pour entrer dans la zone	d'élevage] / non [] / oui []
•	Sas muni d'un lavabo fonctionnel	non 🗌 / oui 🔲
•	Présence de savon bactéricide	non 🗌 / oui 🔲
•	Essuie main à usage unique	non 🗌 / oui 🔲
•	Lavage des mains avant d'entrer dans l'atelier porc	non 🗌 / oui 🔲
•	Fourniture de tenues d'élevage propres pour les visiteurs extérieurs (cottes, bottes ou sur	r bottes) non
	Cocher NON si l'éleveur dit ne pas avoir de tenue spécifique à nous fournir à notre arrivée, ou si on voit détrangères à l'élevage en tenue civil, y compris la famille.	
•	Le personnel de l'élevage porte des tenues spécifiques à la zone d'élevage (combinaison bottes)	+ chaussures ou non
•	Présence d'aliment sec ou mouillé sous les silos de stockage	non 🗌 / oui 🗍
•	La litière neuve est stockée :	
	 Dans un local fermé hermétiquement Dans un hangar ouvert sur l'extérieur, sans filet de protection Dans un hangar ouvert sur l'extérieur, avec filet de protection A l'extérieur, sans bâche A l'extérieur, avec bâche A l'extérieur, avec une clôture étanche A l'extérieur sans clôture étanche Autre 	non
•	La litière (paille ou foin) est stockée : - à même la terre - sur une dalle bétonnée - sur des palettes empêchant le contact avec la terre - autre mode de dépôt empêchant les remontées d'humidité depuis la terre précise	
-	Bac d'équarrissage fermé et étanche pour les petits cadavres	non / oui

Annexe 4- Vade-mecum du questionnaire « mesures et observations ».

Notation sur les truies allaitantes / gestantes

¹Note d'état



²Propreté des animaux

Note			
0 animal propre dont moins de 20 % du corps est souillé			
1	animal sale dont entre 20 % et strictement moins de 50 % du corps semble souillé avec du lisier, de l'urine ou des fèces frais ou séchés		
2	animal très sale dont plus de la moitié du corps est souillé avec du lisier, de l'urine ou des fèces frais ou séchés.		

3Boiteries

Note	
0	Aucune boiterie / Démarche normale
1	Mobilisation de tous les membres malgré une difficulté à marcher
2	Boiterie sévère avec un défaut d'appui du membre atteint
3	Marche impossible ou report d'appui total sur le membre non atteint

4Griffures

Les griffures sont provoquées par des coups de dents ou des chevauchements. Il s'agit de pénétrations superficielles de l'épiderme voire d'une pénétration du tissu musculaire Lésions sur le corps de l'animal hors tête (notamment babines et oreilles) et queue

0	Aucune griffure visible
1	Jusqu'à 4 lésions (taille supérieure à 3 cm) visibles
2	Plus de 4 lésions (taille supérieure à 3 cm) visibles

⁶Escarres : au niveau des épaules, de la pointe de hanche, de la ligne du dos)

5Blessures

Les blessures (à différencier des griffures) incluent des zones en relief, érythémateuses, (possibles croûtes), des lésions sanguinolentes et des lésions en cours de cicatrisation (croûtes). Le tissu cicatriciel n'est pas pris en compte.

Lésions sur le corps de l'animal hors tête (notamment babines et oreilles) et queue

LOCIONO GA	ric corps de l'arilinar nois tete (notarrinent babines et orelies) et quede
0	Porcs sans aucune blessure cutanée
1	Porcs avec des lésions cutanées modérées
	Lésion avec un diamètre inférieur à 5 cm,
	Et lésions superficielles
	Et l'ensemble des lésions représente moins de 25 % de la surface de la peau.
2	Porcs avec de sévères blessures sur le corps dont l'atteinte de la peau est profonde ou bien avec des lésions couvrant une grande proportion de la peau. Lésion avec un diamètre supérieur à 5 cm, Et/ou lésions s'étendent dans les couches profondes du derme Et/ou si l'ensemble des lésions représente plus de 25 % de la surface de la peau. Si un porc présente à la fois des lésions modérées et sévères, il sera alors relevé comme présentant des lésions sévères

⁷Lésions cutanées : autre que des blessures ou griffures

⁸Symptômes de gale chez les truies (prurit / claquement d'oreilles / croûtes abondantes dans les oreilles)

⁹Lésions de queues




¹⁰Stéréotypie : mâchonnement dans le vide ou mâchonnement d'une barre

Notation sur les porcelets en maternité

Diarrhées en maternité

Note	
1	Déjections fermes
2	Présence de déjections pâteuses dans la case
3	Présence de déjections semi-liquides dans la case
4	Présence de déjections liquides dans la case



Maigreur

Un animal est considéré comme maigre si on peut voir, lors de l'observation, le **relief de la colonne vertébrale et des pointes des hanches**

Propreté des animaux

Note	
0	animal propre dont moins de 20 % du corps est souillé
1	animal sale dont entre 20 % et strictement moins de 50 % du corps semble souillé avec du lisier, de l'urine ou des fèces frais ou séchés
2	animal très sale dont plus de la moitié du corps est souillé avec du lisier, de l'urine ou des fèces frais ou séchés.

Boiteries

Note	
0	Aucune boiterie / Démarche normale
1	Mobilisation de tous les membres malgré une difficulté à marcher
2	Boiterie sévère avec un défaut d'appui du membre atteint
3	Marche impossible ou report d'appui total sur le membre non atteint

Griffures

Les griffures sont provoquées par des coups de dents ou des chevauchements. Il s'agit de pénétrations superficielles de l'épiderme voire d'une pénétration du tissu musculaire . Lésions sur le corps de l'animal **hors tête** (notamment babines et oreilles) **et queue.**

0	Aucune griffure visible
1	Jusqu'à 4 lésions (taille supérieure à 3 cm) visibles
2	Plus de 4 lésions (taille supérieure à 3 cm) visibles

Blessures

Les blessures (à différencier des griffures) incluent des zones en relief, érythémateuses, (possibles croûtes), des lésions sanguinolentes et des lésions en cours de cicatrisation (croûtes). Le tissu cicatriciel n'est pas pris en compte.

Lésions sur le corps de l'animal hors tête (notamment babines et oreilles) et queue.

	ne corps de l'alimital nors tete (notaliment babilles et cremes) et queue:
0	Porcs sans aucune blessure cutanée
1	Porcs avec des lésions cutanées modérées
	Lésion avec un diamètre inférieur à 5 cm,
	Et lésions superficielles
	Et l'ensemble des lésions représente moins de 25 % de la surface de la peau.
2	Porcs avec de sévères blessures sur le corps dont l'atteinte de la peau est
	profonde ou bien avec des lésions couvrant une grande proportion de la peau.
	Lésion avec un diamètre supérieur à 5 cm,
	Et/ou lésions s'étendent dans les couches profondes du derme
	Et/ou si l'ensemble des lésions représente plus de 25 % de la surface de la peau.
	Si un porc présente à la fois des lésions modérées et sévères, il sera alors relevé
	comme présentant des lésions sévères



Notation individuelle sur les porcelets de 10-12 semaines et de fin d'engraissement (30 animaux/stade)

Maigreur

Un animal est considéré comme maigre si on peut voir, lors de l'observation, le relief de la colonne vertébrale et des pointes des hanches

Propreté des animaux

Note	
0	animal propre dont moins de 20 % du corps est souillé
1	animal sale dont entre 20 % et strictement moins de 50 % du corps semble souillé avec du lisier, de l'urine ou des fèces frais ou séchés
2	animal très sale dont plus de la moitié du corps est souillé avec du lisier, de l'urine ou des fèces frais ou séchés.

Boiteries

Note	
0	Aucune boiterie / Démarche normale
1	Mobilisation de tous les membres malgré une difficulté à marcher
2	Boiterie sévère avec un défaut d'appui du membre atteint
3	Marche impossible ou report d'appui total sur le membre non atteint

Blessures

Les blessures (à différencier des griffures) incluent des zones en relief, érythémateuses, (possibles croûtes), des lésions sanguinolentes et des lésions en cours de cicatrisation (croûtes). Le tissu cicatriciel n'est pas pris en compte.

Lésions sur le corps de l'animal hors tête (notamment babines et oreilles) et queue :

	in to corpe do rammar note tota (notarimon babilios et elemes) et queus;
0	Porcs sans aucune blessure cutanée
1	Porcs avec des lésions cutanées modérées
1	Lésion avec un diamètre inférieur à 5 cm,
	Et lésions superficielles
	Et l'ensemble des lésions représente moins de 25 % de la surface de la peau.
2	Porcs avec de sévères blessures sur le corps dont l'atteinte de la peau est profonde ou bien avec des lésions couvrant une grande proportion de la peau. Lésion avec un diamètre supérieur à 5 cm, Et/ou lésions s'étendent dans les couches profondes du derme Et/ou si l'ensemble des lésions représente plus de 25 % de la surface de la peau. Si un porc présente à la fois des lésions modérées et sévères, il sera alors relevé comme présentant des lésions sévères

Griffures

Les griffures sont provoquées par des coups de dents ou des chevauchements. Il s'agit de pénétrations superficielles de l'épiderme voire d'une pénétration du tissu musculaire. Lésions sur le corps de l'animal **hors tête** (notamment babines et oreilles) **et queue**.

Eccionic cur le corpe de l'arimital liere tots (notalimitent babilice et cromos) et queue.	
0	Aucune griffure visible
1	Jusqu'à 4 lésions (taille supérieure à 3 cm) visibles
2	Plus de 4 lésions (taille supérieure à 3 cm) visibles

Lésions cutanées : autre que des blessures ou griffures

Lésions de queues

Note 0 : Aucune marque n'est visible	5
Note 1 : Présence de quelques griffures et coups de dents sur la queue	- 3
Note 2 : La queue est rouge, tuméfiée et d'apparence humide ou elle présente des plaies sanglantes de taille réduite	
Note 3 : Présence d'une plaie importante ou de lacérations avec perte d'une partie de la queue.	

Diarrhées


Note	
0	Absence de selle liquide visible
1	Présence de selles pâteuses (type ciment - bouse)
2	Présence de selles liquides



Zonage de l'élevage

La **zone d'élevage** est constituée par l'ensemble des bâtiments d'élevage, parcs ou enclos. Cette zone est réservée aux personnes en tenue complète d'élevage et aux animaux de l'élevage. Cette zone est séparée de la zone professionnelle par un sas par lequel toutes les personnes pénétrant dans la zone d'élevage doivent passer, après au minimum changement de tenue et de bottes, et lavage et désinfection des mains.

La <u>zone professionnelle</u> est une aire intermédiaire entre la zone d'élevage et la zone publique. Elle doit être clairement définie et délimitée. L'accès à cette zone est réservé aux véhicules indispensables au fonctionnement de l'élevage (dont les camions livrant les aliments), aux visiteurs et au personnel de l'élevage



La **zone publique** est située en dehors de l'enceinte de l'élevage.

Parcours en rotation

En plein air, il doit y avoir des rotations entre les parcs. 2 cas de figure :

- Soit tous les parcs, y compris ceux en vide sanitaire, sont inclus dans la zone d'élevage
- Soit les parcs vides ne font pas partie de la zone d'élevage (Ensemble des rotations incluses dans la zone d'élevage

Définitions des salles, parcs, bandes...

En maternité, PS et engraissement on choisit une bande s'il y a une salle unique pour la bande ou une salle TAS s'il y a plusieurs salles dans la bande

Pour les élevages plein air, on considérera l'ensemble de la bande. S'il y a plusieurs parcs pour la même bande, on considérera le parc comme une subdivision d'une salle (équivalent case pour une salle de bâtiment)

En résumé :

En bâtiment 1 bande -> n salles -> nxm cases

En plein air 1 bande -> n parcs

 $n \in [1; \infty[$ $m \in [1; \infty[$



Type de cabanes



Cabanes ½ lune





Cabane ½ avec courette




Cabane ronde, avec espace délimité au centre pour les porcelets

Système de clôtures plein air

- Présence d'un mur plein de minimum 1m3 de haut entre la partie plein air et l'extérieur de l'élevage
- Présence d'une clôture extérieure grillagée de 1,3 m de haut minimum, avec poteaux fixes + dispositif empêchant le passage d'un sanglier sous la clôture (rabat grillagé enterré sur l'extérieur ou 2 fils électriques à l'extérieur électrifiés en permanence)

Juger uniquement la clôture extérieure (cadres verts)

Répondre oui si elle est conforme à une des 4 figures ci-dessous



 Présence d'une clôture intérieure soit grillagée (solidité empêchant le franchissement par un porc), soit électrique à plusieurs fils électriques superposés avec électrification permanente permettant de repousser les porcs

Juger uniquement la clôture Intérieure

Répondre oui si elle est conforme aux 4 figures 1, 2 ou 4

La clôture intérieure est **indépendante** ici de la clôture extérieure

- Présence d'une simple clôture électrifiée des 2 côtés

Correspond à la figure 3

Une unique clôture extérieure et intérieure

La clôture intérieure est constituée de fils électriques fixées sur les poteaux de la clôture extérieure

Types d'abreuvoirs







Pipette Bol

Gamelle, augette

Types de nourrisseurs







Nourrisseur Auge Nourrissoupe



Star Feeder (à la différence du nourrissoupe, les animaux peuvent manger des 2 côtés, et l'eau n'est pas mélangée à l'aliment)

Annexe 5- Fiches de commémoratifs.



Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort



FICHE COMMEMORATIVE DES PRELEVEMENTS - TRUIES

CODE : PIGAL/ELEV.......

N° prlvmt	N° boucle truie	N° case/parc	Rang de parité	Stade de gestation (nbre de semaines)	Prise de sang	Fèces (30 g pour parasites VIPAC + GVB)	Remarques
TR_01.					□ Tube sec	□ NON □ OUI □ DÉFÉCATION □ AU SOL	
TR_02.					□ TUBE SEC	D NON DUI DÉFÉCATION DAU SOL	
TR_03.					□ TUBE SEC	D NON DUI DÉFÉCATION DAU SOL	
TR_04.					□ TUBE SEC	DON DUI DÉFÉCATION AU SOL	
TR_05.					□ TUBE SEC	B NON DUI DÉFÉCATION DAU SOL	
TR_06.					□ TUBE SEC	D NON DUI DÉFÉCATION DAU SOL	
TR_07.					□ TUBE SEC	NON OUI DÉFÉCATION AU SOL	
TR_08.					□ TUBE SEC	D NON DUI DÉFÉCATION DAUSOL	
TR_09.					□ TUBE SEC	D NON DUI DÉFÉCATION DAU SOL	
TR_10.					□ TUBE SEC	D NON DUI DÉFÉCATION AU SOL	

Si absence de défécation des truies prélevées en sang, pour les fèces prélevées au sol :

TR_11.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ <mark>GVB</mark>
TR 12.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ GVB
TR_13.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ <mark>GVB</mark>
TR_14.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ <mark>GVB</mark>
TR 15.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ <mark>GVB</mark>
TR 16.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ <mark>GVB</mark>
TR_17.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ GVB
TR 18.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ GVB
TR_19.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ GVB
TR 20.	□ au sol □ 30 g VIPAC / □ GVB





FICHE COMMEMORATIVE - PORCS de 10-12 SEMAINES de vie (1/2)

CODE : PI	CODE: PIGAL/ELEV/ Date de Visite: Age des porcs (semaines): Lieu: PS / D							
No meluma	N°	N°	Mucus	Prise	Fèces (au moins 10g			
N° prlvmt	porc	case/parc	trachéal	de sang	pour salmo) Remarques			
PC10Sem_01	1		0	□ TUBE SEC	D NON D OUI D DÉFÉCATION D AU SOL			
PC10SEM_02	2		0	□ TUBE SEC	D NON D OUI D DÉFÉCATION D AU SOL			
PC10SEM_03	3		0	□ TUBE SEC	D NON D OUI D DÉFÉCATION D AU SOL			
PC10SEM_04	4		0	= TUBE SEC	D NON D OUI D DÉFÉCATION D AU SOL			
PC10SEM_05	5		0	= TUBE SEC	D NON D OUI D DÉFÉCATION D AU SOL			
PC10SEM_06	6		0	= TUBE SEC	D NON D OUI D DÉFÉCATION D AU SOL			
PC10SEM_07	7		0	□ TUBE SEC	D NON D OUI D DÉFÉCATION D AU SOL			
PC10SEM_08	8		0	= TUBE SEC	D NON D OUI D DÉFÉCATION D AU SOL			
PC10SEM_09	9		0	= TUBE SEC	D NON D OUI D DÉFÉCATION D AU SOL			
PC10SEM_10	10			□ TUBE SEC	D Non Discourse Défécation Discourse Défécation			

Si absence de défécation ou quantité insuffisante des porcs prélevés en sang/mucus, alors pour les fèces prélevées au sol :

ENG				
PC10SEM_11	□au sol	☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC/☐GVB	PC10SEM_21 au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB
PC10SEM_12	□au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC <mark>/□GVB</mark>	PC10SEM_22 au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB
PC10SEM_13	□au sol	☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC <mark>/☐GVB</mark>	PC10SEM_23 □ au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB
PC10SEM_14		☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC <mark>/☐GVB</mark>		
PC10SEM_15	□au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC <mark>/□GVB</mark>		
PC10SEM_16		☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC <mark>/☐GVB</mark>		
PC10SEM_17		□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC <mark>/□GVB</mark>		
PC10SEM_18	□au sol	☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC <mark>/☐GVB</mark>		□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB
PC10SEM_19	□au sol	☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC <mark>/☐GVB</mark>		,
PC10SEM_20	□au sol	☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC <mark>/☐GVB</mark>	PC10SEM_30 au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC <mark>/□GVB</mark>





FICHE COMMEMORATIVE - PORCS de ≥22 SEMAINES de vie (1/2)

CODE: PIGAL/ELEV/...... Date de Visite:....../ Age des porcs (semaines):........

CODE : I IGAD/ELEV/				···	, госторо	Age des porcs (semanes)		
N° prlvmt	N° porc	N° case/parc	Mucus trachéal	Prise de sang	Fèces	Remarques		
PC22SEM_01	1		п	□ TUBE SEC	NON OUI DÉFÉCATION AU SOL			
PC22SEM_02	2		0	□ TUBE SEC	Non Oui Défécation Au Sol			
PC22SEM_03	3			□ TUBE SEC	□ NON □ OUI □ DÉFÉCATION □ AU SOL			
PC22SEM_04	4		0	□ TUBE SEC	□ NON □ OUI □ DÉFÉCATION □ AU SOL			
PC22SEM_05	5			□ TUBE SEC	□ NON □ OUI □ DÉFÉCATION □ AU SOL			
PC22SEM_06	6		0	□ TUBE SEC	□ NON □ OUI □ DÉFÉCATION □ AU SOL			
PC22SEM_07	7		0	□ TUBE SEC	□ NON □ OUI □ DÉFÉCATION □ AU SOL			
PC22SEM_08	8		0	□ TUBE SEC	□ NON □ OUI □ DÉFÉCATION □ AU SOL			
PC22SEM_09	9		П	□ TUBE SEC	□ NON □ OUI □ DÉFÉCATION □ AU SOL			
PC22SEM_10	10		п	□ TUBE SEC	NON OUI DÉFÉCATION AU SOL			

Si absence de défécation ou quantité insuffisante des porcs prélevés en sang/mucus, alors pour les fèces prélevées au sol :

PC22SEM_11				J sol □ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB
PC22SEM_12		☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC/☐GVB		
PC22SEM_13		☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC/☐GVB		
PC22SEM_14	□au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC <mark>/□GVB</mark>		
PC22SEM_15	□au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB	PC22SEM_25 au	J sol □ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB
PC22SEM_16	□au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC <mark>/□GVB</mark>	PC22SEM_26 au	u sol □ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB
PC22SEM_17	□au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC <mark>/□GVB</mark>	PC22SEM_27 au	u sol □ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB
PC22SEM_18	□au sol	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC <mark>/□GVB</mark>		
PC22SEM_19	□au sol	☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC/☐GVB		
PC22SEM_20		☐ 10g HQPAP/☐ 30 g VIPAC <mark>/☐GVB</mark>	PC22SEM_30 □au	□ 10g HQPAP/□ 30 g VIPAC/□GVB
PR 2HH 1 1H24		D = 1 J IDABAE BALL		K





FICHE COMMEMORATIVE - Prélèvements de paille/foin

CODE : PIGAL/ELEV//PlvmtPailleFoin	Date	de	prélèvement :	//
Type de matière : □ Paille / □ Foin / □ autre, préciser :				
Lieu de stockage où a été effectué le prélèvement :				

- Si stockage dans plusieurs hangars, prendre celui le plus à risque/contamination extérieure ou avec de la paille/foin considéré à risque
- Echantillonner dans au moins 5 zones différentes d'au moins 5 bottes différentes
- Total = 1 sac zip de taille moyenne (500 grammes minimum)
- Stockage à -20°C en EPISABE

Annexe 6- Listes des variables ayant participé aux analyses des correspondances multiples.

	Nom de la variable	Description de la variable			
	Saison	Saison durant laquelle l'élevage a été visité pour l'enquête (printemps été,			
		automne, hiver)			
	Type_Elevage	Type d'élevage (1 : naisseur-engraisseur; 2 : naisseur-engraisseur partiel)			
	QDC	Charte qualité (1- Conventionnel ; 2-Agriculture biologique ; 3- Label			
e.		rouge ou label rouge fermier ; 4- Autre)			
Vag	PCONV	Production conventionnelle (0-Non ; 1-Oui)			
éle	AB	Agriculture biologique (0-Non ; 1-Oui)			
e d	LR_LRF	Label rouge ou label rouge fermier (0-Non ; 1-Oui)			
Type d'élevage	QI_Taille_elevage	Taille de l'élevage (1 si au plus 50 truies ; 2 si entre 50 et 100 ; 3 si au moins 101 truies)			
	Ql_Truies_par_UTH	Nombre de truies par UTH (1 si strictement moins de 51 truies ; 2 si au moins 51 truies)			
	MAT_Type	Type de maternité (1 : Plein-Air ; 2 : bâtiment fermé ; 3 : bâtiment avec courettes extérieures)			
	MAT_PA	Maternité en plein-air (0-Non ; 1-Oui)			
	 MAT_Bat	Maternité en bâtiment (0-Non ; 1-Oui)			
	MAT CourEXT	Maternité en bâtiment (0-Non ; 1-Oui) Maternité en bâtiment avec des courettes extérieures (0-Non ; 1-Oui)			
	MAT_TypeMatSolCaill	Maternité sur caillebotis (0-Non ; 1-Oui)			
	MAT_Litière				
	VG_Type	Maternité sur litière (0-Non ; 1-Oui) Type de verraterie-gestante (1 : Plein-Air ; 2 : bâtiment fermé ; 3 :			
	vo_1ypc	bâtiment avec courettes extérieures)			
	VG_PA	Verraterie-gestante en plein-air (0-Non ; 1-Oui)			
	VG_Bat	Verraterie-gestante en bâtiment (0-Non ; 1-Oui)			
int	VG_CourEXT	Verraterie-gestante en bâtiment avec des courettes extérieures (0-Non ; 1-Oui)			
eme	VG_TypeMatSolCaill	Verraterie-gestante sur caillebotis (0-Non ; 1-Oui)			
logo	VG_Litière	Verraterie-gestante sur litière (0-Non ; 1-Oui)			
dalité de logement	PS_Type	Type de post-sevrage (1 : Plein-Air ; 2 : bâtiment fermé ; 3 : bâtiment avec courettes extérieures)			
dali	PS PA	Post-sevrage en plein-air (0-Non ; 1-Oui)			
Θ	PS_Bat	Post-sevrage en bâtiment (0-Non ; 1-Oui)			
	PS CourEXT	Post-sevrage en bâtiment avec des courettes extérieures (0-Non ; 1-Oui)			
	PS_TypeMatSolCaill	Post-sevrage sur caillebotis (0-Non ; 1-Oui)			
	PS_Litière	Post-sevrage sur litière (0-Non ; 1-Oui)			
	ENG_Type	Type d'engraissement (1 : Plein-Air ; 2 : bâtiment fermé ; 3 : bâtiment avec			
	/pc	courettes extérieures)			
	ENG_PA	Engraissement en plein-air (0-Non ; 1-Oui)			
	ENG_Bat	Engraissement en bâtiment (0-Non ; 1-Oui)			
	ENG_CourEXT	Engraissement en bâtiment avec des courettes extérieures (0-Non ; 1-Oui)			
	ENG_TypeMatSolCaill	Engraissement sur caillebotis (0-Non ; 1-Oui)			
	Eng_Litière	Engraissement sur litière (0-Non ; 1-Oui)			
	Q_PA	Quarantaine en plein-air (0-Non ; 1-Oui)			
	~	Quarantaine on picin an (0-11011), 1-041)			

	Q_Bat	Quarantaine en bâtiment (0-Non ; 1-Oui)		
	BS_EntretBât	Entretien du bâtiment correct (0-Non ; 1-Oui)		
a)	_ Ql_INTERVBD	Intervalle entre bandes (1 si < 5 semaines ; 2 si 5 ou 6 semaines ; 3 si au		
uito		moins 7 semaines)		
Conduite des	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
ٽ —		Age au sevrage (1 si strictement moins de 42 jours ; 2 si au moins 42 jours)		
	TPTV_PS	Conduite en tout plein tout vide en post-sevrage (0-Non ; 1-Oui)		
a)	TPTV_E	Conduite en tout plein tout vide en engraissement (0-Non ; 1-Oui)		
aire	LavSystMat	Lavage systématique des maternités entre bandes (0-Non ; 1-Oui)		
anit	LavSystPS	Lavage systématique des post-sevrages entre bandes (0-Non ; 1-Oui)		
e S	LavSystEng	Lavage systématique des engraissements entre bandes (0-Non ; 1-Oui)		
Conduite sanitaire	LavSystG	Lavage systématique des gestantes entre bandes (0-Non ; 1-Oui)		
Ö	Derat	Dératisation dans l'élevage (0-Non ; 1-Oui)		
O	BS_stock_lit	Stockage de la litière considéré correct en termes de biosécurité (0-Non ;		
		1-Oui)		
	DEPIQUAR	Déparasitage interne en quarantaine (0-Non ; 1-Oui)		
	DEPI_TR	Déparasitage interne sur les truies (0-Non ; 1-Oui)		
	DEPI_VER	Déparasitage interne sur les verrats (0-Non ; 1-Oui)		
	DEPI_PNS	Déparasitage interne des porcelets non sevrés (0-Non ; 1-Oui)		
aire	DEPI_PCh	Déparasitage interne des porcs en croissance (0-Non ; 1-Oui)		
asita	QI_NbDEPI_TR	Nombre de déparasitages par truie et par an (1 si 0 ou 1 ; 2 si au moins 2)		
Conduite antiparasitaire	QI_NbDEPI_PCh2	Nombre de déparasitages internes par porc en croissance (1 si 0 ou 1 ; 2 si au moins 2)		
e ar	Ql_NbDEPI_PCh3	Nombre de déparasitages internes par porc en croissance (1 si 0 ou 1 ; 2 si		
uit		2 ; 3 si au moins 3)		
puc	Ql_Inter_Dep_copro_10S	Intervalle entre les prélèvements de fèces faits sur les animaux de 10-12		
Ö		semaines d'âge et le dernier vermifuge administré sur ces animaux (1 si		
	01.1.1.0	moins de 6 semaines ; 2 si au moins 6 semaines)		
	Ql_Inter_Dep_copro_22S	Intervalle entre les prélèvements de fèces faits sur les animaux en fin de		
		croissance et le dernier vermifuge administré sur ces animaux (1 si moins		
		de 6 semaines ; 2 si au moins 6 semaines)		

Annexe 7- Script du modèle bayésien utilisé pour estimer la sensibilité et la spécificité des diagnostics sérologiques et coprologiques pour *Ascaris suum*.

L'exemple proposé ici est celui qui permettait d'estimer les performances de COPRO20 et SERASCA1

```
datatab<- read.table('datacopro20 1.txt',header=FALSE)
LoiBeta<- read.table('loiBeta20 1.txt')
library(R2WinBUGS)
xm < -matrix(0,4,4)
n<-NULL
ascaris.sim<-NULL
                              ###initialisations
Simulation<-NULL
for (i in 1:3){
 #Partie données
 xm[i,]<-datatab[1:4,i] #on retire la ligne des totaux
 n<-datatab[5,i] #ligne des totaux
 x<-xm[i,]
 data<-list("n","x")
 #Partie modèle
 text <- NULL
 text <- c(text,
      "model;",
      "x[1:4] ~ dmulti(p[1:4], n)",
      "p[1]
                                  pi*(seSERASCA1*seCOPRO20+covDp)+(1-pi)*((1-spSERASCA1)*(1-
       spCOPRO20)+covDn)",
      "p[2]
                     pi*(seSERASCA1*(1-seCOPRO20)-covDp)+(1-pi)*((1-spSERASCA1)*spCOPRO20-
       covDn)",
      "p[3]
                     pi*((1-seSERASCA1)*seCOPRO20-covDp)+(1-pi)*(spSERASCA1*(1-spCOPRO20)-
       covDn)",
      "p[4]
                                                   pi*((1-seSERASCA1)*(1-seCOPRO20)+covDp)+(1-
                              <-
       pi)*(spSERASCA1*spCOPRO20+covDn)",
      "ls <- (seSERASCA1-1)*(1-seCOPRO20)",
      "us <- min(seSERASCA1,seCOPRO20) - seSERASCA1*seCOPRO20",
      "lc <- (spSERASCA1-1)*(1-spCOPRO20)",
      "uc <- min(spSERASCA1,spCOPRO20) - spSERASCA1*spCOPRO20",
      "covDp ~ dunif(ls, us)",
      "covDn ~ dunif(lc, uc)",
      "rhoD <- covDp / sgrt(seSERASCA1*(1-seSERASCA1)*seCOPRO20*(1-seCOPRO20))",
      "rhoDc <- covDn / sqrt(spSERASCA1*(1-spSERASCA1)*spCOPRO20*(1-spCOPRO20))",
      paste("seCOPRO20 ~ dbeta(",LoiBeta[i,1],",", LoiBeta[i,2],sep =",")"),
      paste("pi ~ dbeta(",LoiBeta[i,3],",", LoiBeta[i,4],sep =",")"),
      paste("seSERASCA1 ~ dbeta(",LoiBeta[i,5],",", LoiBeta[i,6],sep =",")"),
      paste("spCOPRO20 ~ dbeta(",LoiBeta[i,7],",", LoiBeta[i,8],sep = ",")"),
      paste("spSERASCA1 ~ dbeta(",LoiBeta[i,9],",", LoiBeta[i,10],sep = ",")"),
      "}",
```

```
writeLines(text, c("~/Thèse maxime/Master V Le Cointe/Bayesien ascaris/1 SERASCA positive/20
 copros (sans truie)/modele20_1.txt"), sep = "\n")
 #Valeurs initiales
 inits <- function() {list (pi=runif(1,0.1,1), seSERASCA1=runif(1,0.3,1), seCOPRO20=runif(1,0.3,1),
 spSERASCA1=runif(1,0.5,1), spCOPRO20=runif(1,0.8,1))}
 parameters <- c("pi", "seSERASCA1", "seCOPRO20", "spSERASCA1", "spCOPRO20", "rhoD", "rhoDc")
                                                              "modele20_1.txt",
 ascaris.sim[[i]]<-
                    bugs
                            (data,
                                      inits,
                                              parameters,
 n.iter=20000,n.burnin=1000,n.thin=1, debug=F, bugs.directory="C:/WinBUGS14", DIC=T)
 Simulation[[i]]<-ascaris.sim[[i]]$sims.matrix ##Récupère les simulations à chaque boucle
}
chaine1<-NULL #Initialisation
chaine2<-NULL
chaine3<-NULL
mcmc<-NULL
Heidelberger<-list()
Raftery<-list()
Gelman<-list()
Gelman.plot<-NULL
for (k in 1:3)
 chaine1[[k]] < -mcmc(data = Simulation[[k]][1:19000,1:7], thin = 1)
                                                                 #Création des objets mcmc
 chaine2[[k]]<-mcmc(data= Simulation[[k]][19001:38000,1:7], thin = 1)
 chaine3[[k]]<-mcmc(data= Simulation[[k]][38001:57000,1:7], thin = 1)
 mcmc[[k]]<-mcmc.list(chaine1[[k]],chaine2[[k]],chaine3[[k]])
                                                            ##Compilation des 3 chaînes en un
 seul objet mcmc
 Heidelberger[[k]]<-heidel.diag(mcmc[[k]], eps=0.1, pvalue=0.05)
 Raftery[[k]]<-raftery.diag(mcmc[[k]], q=0.025, r=0.005, s=0.95, converge.eps=0.001)
 Gelman[[k]]<-gelman.diag(mcmc[[k]], confidence = 0.95, transform=FALSE, autoburnin=TRUE)
}
```

Annexe 8- Quantifications en mycoplasmes par prélèvement par catégorie d'animaux et par type d'élevage.

Ensemble des élevages	Naisseur- engraisseurs	Post-sevreurs- engraisseurs
<u> </u>		<u> </u>
3,95.10 ⁶	$2,14.10^6$	$1,12.10^7$
7,75.10 ⁶	4,45.10 ⁶	$2,10.10^7$
6,62.10 ⁶	$6,74.10^6$	$6,13.10^6$
1,22.10 ⁷	1,21.10 ⁷	$1,28.10^7$
7,08.10 ⁶	8,23.10 ⁶	$2,46.10^6$
1,55.10 ⁷	1,81.10 ⁷	5,19.10 ⁶
1,19.10 ⁶	1,32.10 ⁶	6,67.10 ⁵
2,77.10 ⁶	$3,02.10^6$	1,75.10 ⁶
3,64.10 ⁴	4,31.10 ⁴	$9,82.10^3$
1,05.10 ⁵	1,24.10 ⁵	$2,98.10^4$
7,10.10 ⁵	8,72.10 ⁵	$6,19.10^4$
1,77.10 ⁶	$2,17.10^6$	1,58.10 ⁵
	6levages 3,95.10 ⁶ 7,75.10 ⁶ 6,62.10 ⁶ 1,22.10 ⁷ 7,08.10 ⁶ 1,55.10 ⁷ 1,19.10 ⁶ 2,77.10 ⁶ 3,64.10 ⁴ 1,05.10 ⁵ 7,10.10 ⁵	élevages engraisseurs 3,95.10 ⁶ 2,14.10 ⁶ 7,75.10 ⁶ 4,45.10 ⁶ 6,62.10 ⁶ 6,74.10 ⁶ 1,22.10 ⁷ 1,21.10 ⁷ 7,08.10 ⁶ 8,23.10 ⁶ 1,55.10 ⁷ 1,81.10 ⁷ 1,19.10 ⁶ 1,32.10 ⁶ 2,77.10 ⁶ 3,02.10 ⁶ 3,64.10 ⁴ 4,31.10 ⁴ 1,05.10 ⁵ 1,24.10 ⁵ 7,10.10 ⁵ 8,72.10 ⁵

Eg= équivalent génome

Annexe 9- Taux d'haptoglobine (en mg/ml) par prélèvement par catégorie d'animaux et par type d'élevage.


	Ensemble des élevages (n = 112)	Naisseurs engraisseurs (n = 80)	Naisseurs (n = 12)	Post-sevreurs- engraisseurs (n = 20)
Truies				_
Moyenne	1,46	1,45	1,56	
Ecart-type	0,33	0,33	0,32	
Min - Max	0,67-2,41	0,67-2,41	0,93-2,01	
Porcelets (10-12 semaines d'âge)				
Moyenne	1,00	0,98		1,11
Ecart-type	0,59	0,61		0,52
Min - Max	0,44-2,18	0,03-3,37		0,44-2,18
Porcs en engraissement (≥ 22 semaines d'âge)				
Moyenne	0,96	0,05		1,01
Ecart-type	0,54	0,57		0,38
Min - Max	0,06-3,11	0,06-3,11		0,36-1,91

Annexe 10- Historiques des chaînes de Markov Monte Carlo (MCMC) (figures de gauche) et densités des distributions a posteriori (figures de droite) résultantes des paramètres du modèle bayésien multinomial utilisé pour estimer les sensibilités et les spécificités des diagnostics sérologiques et coprologiques pour Ascaris suum.


Légende (pour les figures des 12 pages suivantes) :

- Pi = prévalence
- seSERASCA1 : sensibilité du diagnostic sérologique SERASCA1 (un élevage est considéré positif si au moins un animal était séropositif sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge)
- seSERASCA2 : sensibilité du diagnostic sérologique SERASCA2 (un élevage est considéré positif si au moins deux animaux étaient séropositifs sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge)
- spSERASCA1: spécificité du diagnostic sérologique SERASCA1 (un élevage est considéré positif si au moins un animal était séropositif sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge)
- spSERASCA2 : spécificité du diagnostic sérologique SERASCA2 (un élevage est considéré positif si au moins deux animaux étaient séropositifs sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge)
- seCOPRO20 : sensibilité du diagnostic sérologique COPRO20 (un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 20 prélèvements réalisés sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge))
- seCOPRO30 : sensibilité du diagnostic sérologique COPRO30 (un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 30 prélèvements réalisés à la fois sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge) et sur 10 truies)
- spCOPRO20 : spécificité du diagnostic sérologique COPRO20 (un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 20 prélèvements réalisés sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge))
- spCOPRO30 : spécificité du diagnostic sérologique COPRO30 (un élevage est considéré infesté (positif) si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 30 prélèvements réalisés à la fois sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge) et sur 10 truies)


Diagnostics COPRO20 et SERASCA1 (option A = option moyennement informative)




Diagnostics COPRO20 et SERASCA1 (option B = option informative)




Diagnostics COPRO20 et SERASCA1 (option C = option non informative)




Diagnostics COPRO20 et SERASCA2 (option A = option moyennement informative)




Diagnostics COPRO20 et SERASCA2 (option B = option informative)




Diagnostics COPRO20 et SERASCA2 (option C = option non informative)




Diagnostics COPRO30 et SERASCA1 (option A = option moyennement informative)




Diagnostics COPRO30 et SERASCA1 (option B = option informative)




Diagnostics COPRO30 et SERASCA1 (option C = option non informative)




Diagnostics COPRO30 et SERASCA2 (option A = option moyennement informative)



Diagnostics COPRO30 et SERASCA2 (option B = option informative)



Diagnostics COPRO30 et SERASCA2 (option C = option non informative)



Annexe 11- Caractéristiques des distributions *a posteriori* de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques pour *Ascaris suum* ainsi que de la prévalence en fonction du niveau informatif des distributions *a priori* (priors) - Modèles COPRO20 (n = 100 élevages).

Modèle COPRO20 / SERASCA1

Modèle COPRO20 / SERASCA2

			Percentile				Percentile			
	Variable	Moyenne	2,5 %	50 %	97,5 %	Variable	Moyenne	2,5 %	50 %	97,5 %
" nt	Set diagnostic COPRO20	23,2 %	15,3 %	23,0 %	32,3 %	Se _t diagnostic COPRO20	24,2 %	15,9 %	24,0 %	33,9 %
Option A = option Oyennemer	Spt diagnostic COPRO20	95,0 %	82,2 %	96,5 %	99,9 %	Spt diagnostic COPRO20	95,0 %	82,8 %	96,3 %	99,9 %
ion A ption ption	Set diagnostic SERASCA1	95,4 %	88,1 %	96,1 %	99,5 %	Set diagnostic SERASCA2	91,5 %	80,4 %	92,3 %	98,3 %
Option A = option moyennement informative	Spt diagnostic SERASCA1	79,2 %	67,1 %	79,6 %	89,1 %	Spt diagnostic SERASCA2 91,4		74,9 %	92,9 %	99,3 %
E	Prévalence	89,0 %	78,1 %	89,1 %	98,7 %	Prévalence	84,2 %	71,1 %	84,0 %	97,6 %
	Set diagnostic COPRO20	23,3 %	15,4 %	23,1 %	32,3 %	Set diagnostic COPRO20	24,8 %	16,3 %	24,6 %	34,4 %
Option B = option informative	Spt diagnostic COPRO20	97,2 %	90,2 %	98,0 %	99,9 %	Spt diagnostic COPRO20	96,9 %	89,9 %	97,7 %	99,9 %
Option B option	Set diagnostic SERASCA1	97,9 %	92,6 %	98,4 %	99,9 %	Set diagnostic SERASCA2	97,1 %	91,2 %	97,7 %	99,8 %
Opt	Sp _t diagnostic SERASCA1		75,7 %	91,8 %	98,7 %	Spt diagnostic SERASCA2	95,1 %	88,0 %	95,6 %	99,1 %
	Prévalence		79,9 %	88,6 %	96,1 %	Prévalence	80,5 %	71,1 %	80,6 %	89,3 %
4)	Set diagnostic COPRO20	30,4 %	4,3 %	23,0 %	88,8 %	Set diagnostic COPRO20	30,9 %	4,1 %	23,8 %	89,7 %
C = peu	Spt diagnostic COPRO20	82,5 %	71,9 %	82,8 %	91,4 %	Spt diagnostic COPRO20	82,6 %	72,1 %	82,9 %	91,4 %
on p	Set diagnostic SERASCA1	83,8 %	22,7 %	91,0 %	99,7 %	Set diagnostic SERASCA2	79,0 %	17,5 %	86,0 %	99,6 %
Option C = option peu informative	Spt diagnostic SERASCA1	27,4 %	3,2 %	16,6 %	87,9 %	Spt diagnostic SERASCA2	34,0 %	6,3 %	26,1 %	87,8 %
<u>_</u>	Prévalence	45,6 %	0,5 %	41,2 %	98,2 %	Prévalence	40,5 %	0,7 %	35,4 %	95,7 %

Se_t = sensibilité troupeau / **Sp**_t = spécificité troupeau

Copro20: un élevage est considéré positif si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 20 prélèvements réalisés sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge).

SERASCA1: un élevage est considéré positif si au moins 1 animal était séropositif sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge. **SERASCA2**: un élevage est considéré positif si au moins 2 animaux était séropositifs sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge.

Annexe 12- Caractéristiques des distributions *a posteriori* de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics coprologiques et sérologiques pour *Ascaris suum* ainsi que de la prévalence en fonction du niveau informatif des distributions *a priori* (priors) - Modèles COPRO30 (n = 80 élevages).

Modèle COPRO30 / SERASCA1

Modèle COPRO30 / SERASCA2

			Percentile						Percentil	e
	Variable	Moyenne	2,5 %	50 %	97,5 %	Variable	Moyenne	2,5 %	50 %	97,5 %
u t	Set diagnostic COPRO30	25,9 %	16,5 %	25,6 %	36,5 %	Se _t diagnostic COPRO30	27,1 %	17,2 %	26,8 %	38,6 %
Option A = option moyennemt informative	Spt diagnostic COPRO30	94,9 %	81,7 %	96,4 %	99,9 %	Spt diagnostic COPRO30	94,6 %	82,2 %	96,0 %	99,8 %
Option A option option	Set diagnostic SERASCA1	95,0 %	87,2 %	95,7 %	99,4 %	Set diagnostic SERASCA2	91,0 %	78,8 %	91,9 %	98,2 %
Opt o oye info	Spt diagnostic SERASCA1	79,2 %	67,0 %	79,6 %	89,1 %	Spt diagnostic SERASCA2	91,3 %	74,6 %	92,9 %	99,3 %
E	Prévalence	87,0 %	74,5 %	87,1 %	98,3 %	Prévalence	81,4 %	66,8 %	81,2 %	96,8 %
4)	Se _t diagnostic COPRO30	25,9 %	16,6 %	25,7 %	36,4 %	Se _t diagnostic COPRO30	27,7 %	17,7 %	27,5 %	38,8 %
Option B = option informative	Spt diagnostic COPRO30	97,1 %	89,9 %	98,0 %	99,9 %	Spt diagnostic COPRO30	96,7 %	89,1 %	97,5 %	99,9 %
Option B option informati	Se _t diagnostic SERASCA1	97,8 %	92,5 %	98,3 %	99,9 %	Se _t diagnostic SERASCA2	96,8 %	90,5 %	97,4 %	99,7 %
Opt o nfo	Spt diagnostic SERASCA1	90,6 %	75,9 %	91,8 %	98,7 %	Spt diagnostic SERASCA2	95,1 %	88,0 %	95,7 %	99,1 %
	Prévalence	86,5 %	76,5 %	86,8 %	95,1 %	Prévalence	77,9 %	67,3 %	78,1 %	88,1 %
4)	Set diagnostic COPRO30	28,8 %	2,9 %	23,0 %	87,4 %	Set diagnostic COPRO30	28,5 %	2,5 %	23,0 %	86,8 %
c = peu ative	Spt diagnostic COPRO30	76,3 %	62,1 %	76,9 %	87,0 %	Spt diagnostic COPRO30	76,4 %	63,0 %	77,0 %	87,0 %
tion ion	Se _t diagnostic SERASCA1	82,1 %	19,6 %	89,2 %	99,6 %	Se _t diagnostic SERASCA2	76,4 %	16,9 %	82,0 %	99,3 %
	Spt diagnostic SERASCA1	28,9 %	3,5 %	19,1 %	88,1 %	Spt diagnostic SERASCA2	35,3 %	5,3 %	28,7 %	87,2 %
	Prévalence	47,7 %	0,5 %	48,0 %	98,6 %	Prévalence	42,6 %	0,9 %	40,6 %	96,5 %

 \mathbf{Se}_{t} = sensibilité troupeau / \mathbf{Sp}_{t} = spécificité troupeau


Copro30: un élevage est considéré positif si au moins un œuf d'A. suum a été mis en évidence dans au moins un des 30 prélèvements réalisés à la fois sur les porcs en croissance (10 porcelets de 10-12 semaines et 10 porcs d'au moins 22 semaines d'âge- 100 élevages) et sur 10 truies.

SERASCA1: un élevage est considéré positif si au moins 1 animal était séropositif sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge.


SERASCA2: un élevage est considéré positif si au moins 2 animaux était séropositifs sur les 10 animaux prélevés en fin d'engraissement, après 22 semaines d'âge.

Annexe 13- Distributions *a priori* et *a posteriori* de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics sérologiques et coprologiques pour *Ascaris* suum – option informative (B).

Modèle COPRO20-SERASCA1




Modèle COPRO30-SERASCA1




Annexe 14- Distributions *a priori* et *a posteriori* de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics sérologiques et coprologiques pour *Ascaris* suum – option peu informative (C).

Modèle COPRO20-SERASCA1



Modèle COPRO30-SERASCA1



Annexe 15- Contributions et coordonnées des variables utilisées pour la construction de l'analyse en composantes principales sur la population des élevages disposant de truies (n = 92).

	Dim.1		Dim.2		Dim.3		Dim.4		Dim.5	
% de l'inertie totale	26,97		22,29		18,87		16,94		14,93	
	Contrib	Coord	Contrib	Coord	Coord	Coord	Contrib	Coord	Contrib	Coord
TxPosTSt	4,26	0,24	50,89	-0,75	0,56	0,07	39,27	0,58	5,02	-0,19
TxPosTAs	15,60	-0,46	27,14	0,55	2,88	0,16	53,68	0,67	0,69	0,07
TxPosTTs	17,35	0,48	3,24	0,19	66,29	-0,79	6,56	0,24	6,56	0,22
TxPosTCo	30,12	0,64	18,12	0,45	2,75	0,16	0,12	0,03	48,90	-0,60
TxPosSeroTTgReel	32,67	0,66	0,60	0,08	27,52	0,51	0,37	0,06	38,83	0,54

Contrib : Contribution à la construction de l'axe en % ; Coord : Coordonnée sur l'axe

TxPosTSt: Taux de positivité des truies pour les strongles; TxPosTAs: Taux de positivité des truies pour A. suum; TxPosTTs: Taux de positivité des truies pour T. suis; TxPosTCo: Taux de positivité des truies pour les coccidies; TxPosSeroTgReel: Taux de séropositivité des truies pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test).

Annexe 16- Contributions et coordonnées des variables utilisées pour la construction de l'analyse en composantes principales sur la population des élevages disposant de porcs sevrés en croissance (n = 100).

	Din	า.1	Dim.2		Dim.3		Dim.4		Dim.5	
% de l'inertie totale	26	,4	18,2 Contrib Coord		13,2		9,9		8,0	
	Contrib	Coord	Contrib	Coord	Coord	Coord	Contrib	Coord	Contrib	Coord
TxPos10sSt	7,71	0,45	10,52	-0,44	0,44	0,08	31,15	0,56	11,64	0,31
TxPos22sSt	9,99	0,51	8,96	0,40	0,02	0,02	26,33	0,51	0,03	-0,02
TxPos10sAs	11,14	0,54	14,11	-0,51	4,31	-0,24	0,78	0,09	9,71	-0,28
TxPos22sAs	8,11	0,46	1,40	0,16	39,80	-0,72	0,00	-0,01	12,11	0,31
TxPos10sTs	10,59	0,53	17,66	-0,57	4,74	0,25	0,01	-0,01	25,05	-0,45
TxPos22sTs	10,70	0,53	13,79	0,50	2,45	-0,18	0,18	0,04	9,70	-0,28
TxPos10sCo	6,81	0,42	15,81	0,54	16,76	0,47	0,43	0,07	1,94	0,12
TxPos22sCo	12,96	0,59	2,76	0,22	22,17	0,54	8,76	-0,29	0,82	0,08
TxPosSeroAsReel	12,59	0,58	1,96	0,19	8,24	-0,33	19,83	-0,44	1,83	-0,12
TxPosSero22sTgReel	9,41	0,50	13,05	-0,49	1,08	0,12	12,54	-0,35	27,15	0,47

Contrib : Contribution à la construction de l'axe en % ; Coord : Coordonnée sur l'axe

TxPos10sSt: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour les strongles; TxPos22sSt: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour les strongles; TxPos10sAs: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour A. suum; TxPos22sAs: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour A. suum; TxPos10sTs: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour T. suis; TxPos22sTs: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. suis; TxPos10sCo: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour les coccidies; TxPos22sCo: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour les coccidies; TxPos2eroAsReel: Taux de séropositivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour A. suum (après corrections tenant

compte des Se et Sp du test) ; TxPosSero22sTgReel : Taux de séropositivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test).

Annexe 17- Contributions et coordonnées des variables utilisées pour la construction de l'analyse en composantes principales sur la population des élevages naisseurs-engraisseurs (n = 80).

	Din	ո.1	Din	Dim.2		Dim.3		Dim.4		1.5
% de l'inertie totale	19	,6	12	,2	1	1,	10,4		8,0	
	Contrib	Coord	Contrib	Coord	Coord	Coord	Contrib	Coord	Contrib	Coord
TxPosTSt	4,60	0,37	9,46	0,42	1,34	-0,15	25,24	0,63	1,42	-0,13
TxPos10sSt	2,66	0,28	0,02	0,02	0,78	0,11	33,23	0,72	6,21	0,27
TxPos22sSt	11,20	0,57	16,48	0,55	7,20	-0,35	1,67	0,16	0,00	0,00
TxPosTAs	0,12	-0,06	2,58	0,22	11,31	0,43	9,07	-0,38	12,98	0,39
TxPos10sAs	3,67	0,33	1,99	0,19	14,47	0,49	0,85	0,11	12,78	-0,39
TxPos22sAs	5,56	0,40	8,40	0,39	25,88	0,66	0,91	-0,12	4,39	0,23
TxPosTTs	2,72	0,28	2,28	0,20	7,35	-0,35	5,43	-0,29	28,25	-0,58
TxPos10sTs	4,30	0,36	11,13	-0,45	1,15	0,14	1,64	0,16	0,16	0,04
TxPos22sTs	11,19	0,57	1,99	0,19	0,44	-0,09	3,12	-0,22	5,13	0,25
TxPosTCo	6,56	0,44	11,05	-0,45	0,80	0,12	2,13	-0,18	3,17	-0,19
TxPos10sCo	10,00	0,54	0,23	-0,06	11,54	-0,44	1,73	-0,16	18,79	0,47
TxPos22sCo	16,44	0,70	5,14	-0,31	5,70	-0,31	4,35	-0,26	0,51	0,08
TxPosSeroAsReel	11,90	0,59	2,05	0,19	5,15	0,29	5,61	-0,30	4,31	-0,23
TxPosSeroTTgReel	2,17	0,25	11,65	-0,46	0,02	-0,02	2,39	0,19	0,20	0,05
TxPosSero22sTgReel	6,91	0,45	15,54	-0,53	6,87	0,34	2,63	0,20	1,69	-0,14

Contrib : Contribution à la construction de l'axe en % ; Coord : Coordonnée sur l'axe

TxPosTSt: Taux de positivité des truies pour les strongles; TxPos10sSt: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour les strongles; TxPos22sSt: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour les strongles; TxPosTAs: Taux de positivité des truies pour A. suum; TxPos10sAs: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour A. suum; TxPos22sAs: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour A. suum; TxPosTTs: Taux de positivité des truies pour T. suis; TxPos10sTs: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour T. suis; TxPos22sTs: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. suis; TxPosTCo: Taux de positivité des truies pour les coccidies; TxPos10sCo: Taux de positivité des porcelets de 10-12 semaines d'âge pour les coccidies; TxPos22sCo: Taux de positivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour les coccidies; TxPosSeroAsReel: Taux de séropositivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour A. suum (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); TxPosSero22sTgReel: Taux de séropositivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test); TxPosSero22sTgReel: Taux de séropositivité des porcs d'au moins 22 semaines d'âge pour T. gondii (après corrections tenant compte des Se et Sp du test).